

«СОГЛАСОВАНО»  
«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: руб.

Смета на сумму: руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Стройка: Замена оконных блоков на стеклопакеты из ПВХ профилей в МУЗ «Городская больница № 6»  
Объект: МУЗ «Городская больница № 6»

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-1**  
(Локальный сметный расчет)

Сметная стоимость: **396.000** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.461** тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: **45.196** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 10.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>E56-1-1</b>	<b>Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.23</b>	<b>1 300.00</b>	<b>299.00</b>	<b>12 025.12</b>	<b>2 765.78</b>	<b>9.25</b>
1. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.15	0.4945	11.180	5.53	103.666	51.26	9.272
1. 2.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	128.73	29.6079	8.160	241.60	87.800	2 599.57	10.76
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7	0.161	20.00	3.22	154.84	24.93	7.742
			(1)			13.50	2.17	107.22	17.26	7.942
1. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.45	0.3335	100.01	33.35	415.54	138.58	4.155
			(1)			10.06	3.36	101.95	34.00	10.134
1. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	2.89	0.6647	31.33	20.83	4.05	2.69	0.129
1. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.66	2.4518					
		Накладные расходы				82%	202.65	77.08%	2 043.26	
		Сметная прибыль				62%	153.22	62%	1 643.51	
		Всего с НР и СП					654.87		6 452.55	
<b>2.</b>	<b>E56-3-1</b>	<b>Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.123</b>	<b>2 370.87</b>	<b>291.62</b>	<b>23 414.62</b>	<b>2 880.00</b>	<b>9.876</b>
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.58	0.19434	10.060	1.96	101.950	19.81	10.134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 2.	з000-1001-8	Рабочие-строители (средний разряд 1.8)	чел.ч	275.6	33.8988	7.670	260.00	82.530	2 797.67	10.76
2. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	1.58	0.19434	<u>100.01</u> 10.06	<u>19.44</u> 1.96	<u>415.54</u> 101.95	<u>80.76</u> 19.81	<u>4.155</u> 10.134
2. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.16	0.38868	31.33	12.18	4.05	1.57	0.129
2. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	13.4	1.6482					
		<i>Накладные расходы</i>					82%	214.81	77.08%	2 171.71
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	162.42	62%	1 746.84
		<i>Всего с НР и СП</i>						668.84		6 798.55
<b>3.</b>	<b>Е56-2-2</b>	<b>Снятие оконных переплетов остекленных</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.1742</b>	<b>387.94</b>	<b>67.58</b>	<b>4 118.22</b>	<b>717.39</b>	<b>10.615</b>
3. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.93	0.162006	13.500	2.19	107.220	17.37	7.942
3. 2.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	46.11	8.032362	8.010	64.34	86.190	692.31	10.76
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.93	0.162006	<u>20.00</u> 13.50	<u>3.24</u> 2.19	<u>154.84</u> 107.22	<u>25.09</u> 17.37	<u>7.742</u> 7.942
3. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.42	0.595764					
		<i>Накладные расходы</i>					82%	54.55	77.08%	547.02
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	41.25	62%	440.00
		<i>Всего с НР и СП</i>						163.38		1 704.41
<b>4.</b>	<b>Е10-01-034-5</b>	<b>Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.728</b>	<b>5 027.05</b>	<b>3 659.69</b>	<b>21 595.81</b>	<b>15 721.75</b>	<b>4.296</b>
4. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.97	2.16216	13.500	29.19	107.220	231.83	7.942
4. 2.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	111.21	80.96088	9.400	761.03	101.140	8 188.38	10.76
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	2.97	2.16216	<u>20.00</u> 13.50	<u>43.24</u> 29.19	<u>154.84</u> 107.22	<u>334.79</u> 231.83	<u>7.742</u> 7.942
4. 4.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	10.61	7.72408	1.40	10.81	5.01	38.70	3.579
4. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	16.34	11.89552	2.08	24.74	5.18	61.62	2.49
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.5	2.548	<u>75.40</u>	<u>192.12</u>	<u>437.91</u>	<u>1 115.79</u>	<u>5.808</u>
4. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	37.55	27.3364	63.73	1 742.15	142.99	3 908.83	2.244
4. 8.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132,1x150) мм	10 шт.	58.33	42.46424	20.77	881.98	48.50	2 059.52	2.335
4. 9.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	14.58	10.61424	0.34	3.61	1.33	14.12	3.912
		<i>Накладные расходы</i>					118%	932.46	110.92%	9 339.70
		<i>Сметная прибыль</i>					53.55%	423.16	53.55%	4 509.02
		<i>Всего с НР и СП</i>						5 015.31		29 570.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5.</b>	<b>ПЗ: прайс.</b>	<b>Окна из ПВХ профиля трехкамерного REHAU с двухкамерным стеклопакетом</b>			<b>72.8</b>			<b>2 333.57</b>	<b>169 883.90</b>	
<b>6.</b>	<b>E10-01-033-5</b>	<b>Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 2 м</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.1656</b>	<b>23 643.06</b>	<b>3 915.29</b>	<b>45 344.78</b>	<b>7 509.10</b>	<b>1.918</b>
6.1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.14	0.023184	13.500	0.31	107.220	2.49	7.942
6.2.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	14.71	2.435976	8.970	21.85	96.520	235.12	10.76
6.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.14	0.023184	20.00	0.46	154.84	3.59	7.742
		(1)				13.50	0.31	107.22	2.49	7.942
6.4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.16	0.026496	75.40	2.00	437.91	11.60	5.808
		(1)								
6.5.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	7.77	1.286712	63.73	82.00	142.99	183.99	2.244
6.6.	с101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	74	12.2544	307.37	3 766.63	561.12	6 876.19	1.826
6.7.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	1.1592	0.34	0.39	1.33	1.54	3.912
6.8.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	4.44	0.735264	57.05	41.95	268.02	197.07	4.698
		Накладные расходы				118%	26.15	110.92%	263.56	
		Сметная прибыль				53.55%	11.87	53.55%	127.24	
		Всего с НР и СП					3 953.31		7 899.90	
<b>7.</b>	<b>E10-01-035-2</b>	<b>Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.0952</b>	<b>5 912.62</b>	<b>562.88</b>	<b>6 271.70</b>	<b>597.07</b>	<b>1.061</b>
7.1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.13	0.012376	13.500	0.17	107.220	1.33	7.942
7.2.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	11.04	1.051008	9.180	9.65	98.780	103.82	10.76
7.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.13	0.012376	20.00	0.25	154.84	1.92	7.742
		(1)				13.50	0.17	107.22	1.33	7.942
7.4.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1.07	0.101864	1.40	0.14	5.01	0.51	3.579
7.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.15	0.01428	75.40	1.08	437.91	6.25	5.808
		(1)								
7.6.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	3.88	0.369376	63.73	23.54	142.99	52.82	2.244
7.7.	с101-3128-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	74	7.0448	73.24	515.96	53.35	375.84	0.728
7.8.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0.001	0.0000952	17 487.27	1.66	66 064.03	6.29	3.778
7.9.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	0.6664	0.34	0.23	1.33	0.89	3.912
7.10.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	1.91	0.181832	57.05	10.37	268.02	48.73	4.698
		Накладные расходы				118%	11.59	110.92%	116.63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>					53.55%	5.26	53.55%	56.31
		<i>Всего с НР и СП</i>						579.73		770.01
<b>8.</b>	<b>Е11-01-040-1</b>	<b>прим. Монтаж нащельников ПВХ</b>	<b>100 м</b>		<b>1.25</b>	<b>90.09</b>	<b>112.62</b>	<b>958.26</b>	<b>1 197.82</b>	<b>10.636</b>
8. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	8.99	11.2375	9.770	109.79	105.130	1 181.40	10.76
8. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.03	0.0375	<u>75.40</u>	<u>2.83</u>	<u>437.91</u>	<u>16.42</u>	<u>5.808</u>
		<i>Накладные расходы</i>					123%	135.04	115.62%	1 365.93
		<i>Сметная прибыль</i>					63.75%	69.99	63.75%	753.14
		<i>Всего с НР и СП</i>						317.65		3 316.90
<b>9.</b>	<b>П4: прайс.</b>	<b>Нащельник самоклеящийся FIRESI 50 мм</b>	<b>м</b>		<b>125</b>	<b>5.40</b>	<b>675.00</b>	<b>25.38</b>	<b>3 172.50</b>	<b>4.7</b>
<b>10.</b>	<b>Е15-01-051-8</b>	<b>Облицовка поверхностей одним слоем сэндвич-панелей: откосов</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.729</b>	<b>15 929.71</b>	<b>11 612.76</b>	<b>70 610.98</b>	<b>51 475.40</b>	<b>4.433</b>
10. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.62	0.45198	13.500	6.10	107.220	48.46	7.942
10. 2.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	376.74	274.64346	9.400	2 581.65	101.140	27 777.44	10.76
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.62	0.45198	<u>20.00</u>	<u>9.04</u>	<u>154.84</u>	<u>69.98</u>	<u>7.742</u>
						13.50	6.10	107.22	48.46	7.942
10. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	13.77	10.03833	19.20	192.74	3.95	39.65	0.206
10. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.74	0.53946	<u>75.40</u>	<u>40.68</u>	<u>437.91</u>	<u>236.23</u>	<u>5.808</u>
10. 6.	с101-1004-33	Листы гипсостружечные ГКЛ размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF	м2	105	76.545	26.20	2 005.48	74.82	5 727.10	2.856
10. 7.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83	60.507	0.87	52.64	1.51	91.37	1.736
10. 8.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	180	131.22	4.78	627.23	10.58	1 388.31	2.213
10. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	6.37875	23.30	148.62	59.48	379.41	2.553
10. 10.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	5.345	3.896505	86.90	338.61	105.67	411.74	1.216
10. 11.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	45.3	33.0237	1.05	34.67	3.61	119.22	3.438
10. 12.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	448	326.592	0.94	307.00	2.66	868.73	2.83
10. 13.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	207.5	151.2675	11.51	1 741.09	30.10	4 553.15	2.615
10. 14.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	420	306.18	11.54	3 533.32	32.05	9 813.07	2.777
		<i>Накладные расходы</i>					105%	2 717.14	98.7%	27 464.16
		<i>Сметная прибыль</i>					46.75%	1 209.77	46.75%	13 008.61
		<i>Всего с НР и СП</i>						15 539.67		91 948.17
<b>11.</b>	<b>П1: прайс.</b>	<b>Сэндвич-панель</b>	<b>м2</b>		<b>6.5</b>	<b>59.57</b>	<b>387.21</b>	<b>279.98</b>	<b>1 819.87</b>	<b>4.7</b>
<b>12.</b>	<b>П2: прайс.</b>	<b>Пластиковый уголок</b>	<b>м</b>		<b>36</b>	<b>12.77</b>	<b>459.72</b>	<b>60.02</b>	<b>2 160.72</b>	<b>4.7</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>13.</b>	<b>Е311-01-146-1</b>	<b>Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>27.48</b>	<b>33.00</b>	<b>906.73</b>	<b>210.18</b>	<b>5 775.74</b>	<b>6.37</b>
13. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	15.88344	7.300	115.95	78.550	1 247.64	10.76
13. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	7.9692	99.23	790.78	568.20	4 528.10	5.726
		<i>Накладные расходы</i>				100%	115.95	94%	1 172.78	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	57.98	50%	623.82	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 080.66		7 572.34	
<b>14.</b>	<b>Х403-1-18</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)</b>	<b>т</b>		<b>27.48</b>	<b>17.16</b>	<b>471.56</b>	<b>91.81</b>	<b>2 522.94</b>	<b>5.35</b>

<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>23 421.66</b>		<b>268 199.98</b>	<b>11.451</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>4 410.33</b>		<b>44 484.76</b>	<b>10.086</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>							<b>2 134.91</b>		<b>22 908.49</b>	<b>10.73</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>							<b>29 966.91</b>		<b>335 593.22</b>	<b>11.199</b>
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>						<b>20</b>	<b>5 993.38</b>	<b>18</b>	<b>60 406.78</b>	<b>11.199</b>
<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА</b>							<b>35 960.29</b>		<b>396 000.00</b>	<b>11.199</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)