

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН № 36
на текущий ремонт помещений в здании по адресу: г. Владимир, ул. Кирова, д. 20

«19» октября 2007 г.

Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира».

Адрес: г. Владимир, ул. Горького, д. 36, тел. 43-15-66, тел./факс 43-22-68, эл. почта: uaz@vladimir-city.ru

№ лота	Наименование товара, работ, услуг	Един. изм.	Объем заказа	Критерии оценки заявки на участие в торгах				Форма, сроки и порядок оплаты товара (работ, услуг)	Источник финансирования
				Цена за единицу, руб.	Начальная цена контракта, руб.	Место, условия и срок поставки товара (выполнение работ, оказание услуг)	Срок предоставления гарантии качества товара (работ, услуг)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущий ремонт помещений в здании по адресу: г.Владимир, ул. Кирова, д. 20	кв.м.	137,1	3646,97	500000,00	Текущий ремонт помещений в здании по адресу: г.Владимир, ул. Кирова, д. 20 . Объемы работ в соответствии с дефектной ведомостью. Смета составлена ресурсно-индексным методом. Проверка победителем сметной документации в экспертной организации до момента заключения контракта. Стоимость затрат по проверке сметной документации должна входить в цену муниципального контракта. Работы выполняются в соответствии с СНиП. Срок выполнения работ: 45 дней с момента подписания контракта.	Сертификаты качества материалов. Гарантия качества на выполненные работы 2 года.	Безналичный расчет, аванс 30%. Окончательный расчет в течение 30 дней после подписания акта выполненных работ.	Бюджет

Место подачи котировочных заявок: Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира» (г. Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д. 62, тел. 43-15-66, тел./факс 43-22-68, эл. почта: uaz@vladimir-city.ru).

Срок подачи котировочных заявок: до 16:50 часов 30 октября 2007г.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен муниципального контракта: не ранее чем через пять рабочих дней и не позднее десяти рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Срок рассмотрения котировочных заявок и подписание протокола: «31» октября 2007 г.

Форма котировочной заявки: приложение № 1.

Дефектная ведомость: приложение № 2.

Директор

Дубенков Н.И.

Главный бухгалтер

Киселева Ж.Ю.

Директору МУ «Управление
административными зданиями
администрации г.Владимира»
Дубенкову Н.И.

**Котировочная заявка
на текущий ремонт помещений в здании по адресу: г.Владимир, ул. Кирова, д. 20.**

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, _____
(наименование, место нахождения (для юридического лица); ФИО, место жительства
(для физического лица), банковские реквизиты)

предлагает осуществить услуги:

№ лота	Наименование товара, работ, услуг	Ед. изм.	Объем заказа	Цена за единицу, тыс.руб.	Цена контракта тыс.руб.	Место, условия и срок поставки товара (выполнение работ, оказание услуг)	Сроки и порядок оплаты товара (работ, услуг)
1	2	3	4	5	6	7	8

С условиями, порядком и сроком оплаты оказываемых услуг, указанных в запросе котировок цен согласны.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: копия лицензии, сметный расчет стоимости услуг.

Руководитель организации: _____
(подпись)

Гл.бухгалтер: _____
МП (подпись)

**Дефектная ведомость
на текущий ремонт помещений
в здании по адресу: г. Владимир, ул. Кирова, 20**

№№	Наименование работ	Ед. измер.	Объем работ
1	Демонтаж дверных блоков типа ДГ-09 в перегородках	шт.	5
2	Замена полотна дверного блока размером 0,9х1,98	шт.	1
3	Демонтаж оконного блока размером 2,04х1,75	шт.	1
4	Установка оконного блока из ПВХ профиля размером 2,04х1,75	шт.	1
5	Установка подоконной доски ПВХ шир.50	п.м.	2,1
6	Устройство оконных откосов из ГКЛ по металлическому каркасу с утеплением	кв.м.	2,94
7	Снятие старых обоев	кв.м.	370,3
8	Разборка перегородок кирпичных ½ кирпич	кв.м.	6,74
9	Пробивка дверного проема в кирпичной перегородке, толщ. ½ кирпича	кв.м.	3,6
10	Штукатурка дверных откосов	кв.м.	0,5
11	Устройство перегородок с обшивкой ГКЛ по метал. каркасу с 2-х сторон со звукоизоляцией	кв.м.	6,74
12	То же, заделка проемов	кв.м.	5,65
13	Обшивка стен ГКЛ по метал. каркасу с одной стороны без изоляции	кв.м.	6,6
14	Установка дверного блока типа ДГ-9 деревянного покрытого лаком	шт.	3
15	Установка замка врезного стоимость не менее 500руб.	шт.	8
16	Снятие старого линолеума	кв.м.	144,1
17	Снятие плинтуса деревянного	п.м.	122,8
18	Устройство цементной стяжки, до 20мм	кв.м.	137,1
19	Устройство покрытия из линолеума	кв.м.	137,1
20	Устройство ПВХ плинтуса	п.м.	133,6
21	Сплошная штукатурка стен сухими смесями	кв.м.	387,5
22	Оклейка стен обоями под окраску	кв.м.	387,5
23	То же, виниловыми	кв.м.	30,85

24	Окраска по обоям стен	кв.м.	387,5
25	Окраска масляная ранее окрашенных деревянных окон с расчисткой старой краски более 35%	кв.м.	95,48
26	То же, откосов оконных	кв.м.	18,4
27	Окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски до 10% водэмульсионной	кв.м.	6,9
29	Устройство подвесного потолка типа «Амиграм»	кв.м.	108,5
30	Замена плит подвесного потолка	шт.	5
31	Установка решеток на радиаторы 1,2х0,6 0,9х0,6	шт.	9 4
33	Покрытие лаком заполнения дверных с расчисткой более 35% ранее пролаченных	кв.м.	21,6
34	Окраска ранее окрашенных труб с расчисткой до 10%	кв.м.	24,95
35	То же, радиаторов чугунных	кв.м.	22,5
36	Установка решеток вентиляционных	шт.	3
37	Уголок пластиковый по стенам	п.м.	30
38	Демонтаж розеток и выключателей	шт.	28
39	Установка светильника в подвесной потолок типа ARS R-4x18	шт.	21
40	Монтаж кабеля ВВГнг 3х1,5	п.м.	400
41	Прокладка труб гофрированных диаметром 20 мм	п.м.	200
42	Прокладка кабель-канала, 16 мм	п.м.	20
43	Монтаж щитка навесного ЩО (ЩРН-24)	шт.	1
44	Установка выключателей автоматических ВА47-29 10А	шт.	7
45	То же, 3А	шт.	2
46	То же, 40А	шт.	1
47	То же, 63А	шт.	1
48	То же, 50А	шт.	2
49	То же, 32А	шт.	1
50	Установка выключателей, двухклавишных	шт.	5
51	Установка выключателей, одноклавишных	шт.	4
52	Установка электросчетчика «Меркурий - 230» (5-50)	шт.	1

Составила: инженер МУ «УАЗ»
т. 43-22-68

Н.И. Кувыкина