

Объект: МОУ "Средняя школа № 45, п.Энергетик

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт здания (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Комментарий	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя	100 м2	4.68
2.		Стеклогидроизол для нижнего слоя	м2	544.6
3.		Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	530.9
4.		Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	100 м2	5.85
5.		Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	4.3875
6.		Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01 (к=25 до общей толщины 40 мм)	100 м2	4.3875
7.		Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	0.404
8.		Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	101.808
9.		Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	100 м	0.89
10.		Прим. Устройство обделок мест примыкания мягкой кровли к вентиляционным трубам	место	3
11.		Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	51.75
12.		Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.203
13.		Погрузка и вывоз мусора	т	5.091

Составил: _____ Л.В.Храпай
(должность, подпись, Ф.И.О)