

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Текущий ремонт систем канализации, отопления, холодного и горячего водоснабжения в школе №5 по адресу:
ул. Раstopчина, д.31а

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
1.	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм	100 м	0.42
2.	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм	100 м	0.12
3.	Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм	100 шт.	0.03
4.	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	100 отверстий	0.14
5.	Ремонт отдельными местами фундаментов кирпичных	м3	0.3
6.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм	шт.	6
7.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	врезка	8
8.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	врезка	14
9.	Очистка канализационной сети внутренней	100 м	0.7
10.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0.2
11.	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	0.02
12.	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 К=8	100 м2	0.16
13.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м	0.6
14.	Установка стоек сборных на металлический уголок	шт.	4
15.	Устройство перегородок между кабинами из фанеры ламинированной	100 м2	0.06
16.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм	врезка	4
17.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	врезка	2
18.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	врезка	5
19.	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.72
20.	Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клеях ПВА	100 м2	0.94
21.	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 шт.	0.71
22.	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0.06
23.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м	2.4
24.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 15 мм	100 м	0.4
25.	Перекладка чугунных труб диаметром 100 мм	100 м	0.6
26.	Смена санитарных приборов умывальников	100 шт.	0.01
27.	Смена арматуры смесителей без душевой сетки	100 шт.	0.01
28.	Смена санитарных приборов сифонов чугунных	100 шт.	0.01
29.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	100%
30.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км (класс груза 1)	т	100%

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)