

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

И.о. Главного врача \_\_\_\_\_ О.Б.Герасимова  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

МУЗ "Городская больница № 2"

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Текущий ремонт кабинета № 76 2-го этажа главного корпуса, МУЗ "Городская больница № 2"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 146069,39 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 22024,94 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 291,01 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 06.2008 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
						на ед.	всего	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1.</b>										
<b>1</b>	<b>ТЕР46-04-012-01</b>	<b>Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками</b>	100 м2		<b>0,0285</b>	<b>1678,2</b>	<b>47,83</b>	<b>12905,06</b>	<b>367,79</b>	<b>7,68982</b>
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	188,54	5,37	8,08	43,39	63,59	341,48	7,87005
		Затраты труда машинистов	чел.час	7,74	0,22					
1. 031121		Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	7,74	0,22	20,00	4,40	118,32	26,03	5,916
						10,58	2,33	78,96	17,37	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				110%*0.9	52,83	110%*0.9 * 0,94	384,31	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				70%*0.85	31,75	70%*0.85	245,72	
		<i>Всего с НР и СП</i>					139,58		1052,99	
<b>2</b>	<b>ТЕР46-04-012-03</b>	<b>Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных</b>	100 м2		<b>0,0288</b>	<b>994,39</b>	<b>28,64</b>	<b>7523,44</b>	<b>216,68</b>	<b>7,56588</b>
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	103,91	2,99	8,08	24,16	63,59	190,13	7,87005
		Затраты труда машинистов	чел.час	7,74	0,22					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	7,74	0,22	20,00	4,40	118,32	26,03	5,916
						10,58	2,33	78,96	17,37	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				110%*0.9	30,96	110%*0.9 * 0,94	222,5	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				70%*0.85	18,61	70%*0.85	142,26	
		<i>Всего с НР и СП</i>					82,51		613,95	
<b>3</b>	<b>ИТЕР1.10-01-034-04</b>	<b>Монтаж окон из ПВХ -профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых</b>	100 м2 проемов		<b>0,0285</b>	<b>326214,22</b>	<b>9297,11</b>	<b>453489,4</b>	<b>12924,45</b>	<b>1,39016</b>
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	91,12	2,6	9,4	24,44	73,91	192,17	7,86277
		Затраты труда машинистов	чел.час	6,28	0,18					
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	2,88	0,08	20	1,6	118,32	9,47	5,916
								78,96	6,32	
	2. 330208	Шуруповерты строительные-монтажные	маш.-ч	10,39	0,3	1,4	0,42	4,65	1,4	3,32143
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	16	0,46	2,08	0,96	5,1	2,35	2,45192
	4. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,4	0,1	75,4	7,54	323,54	32,35	4,29098
	5. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	34,65	0,9875	63,73	62,93	146,18	144,35	2,29374
	6. 101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	57,14	1,628	20,77	33,81	47,09	76,66	2,26721
	7. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	14,29	0,4073	0,34	0,14	1,27	0,52	3,73529
	8. 203-7096-33	Оконные блоки трехстворные с форточными створками ОПРСП 15-18 , площадью 2,58 м2, ОПРСП 15-21 , площадью 3,02 м2	м2	100	2,85	3215,96	9165,49	4374,1	12466,19	1,36012
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				118%*0.9	35,98	118%*0.9 * 0,94	262,7	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				63%*0.85	18,14	63%*0.85	140,92	
		<i>Всего с НР и СП</i>					9363,62		13409,56	
<b>4</b>	<b>ИТЕР1.10-01-033-05</b>	<b>Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2 м</b>	100 м2 проемов		<b>0,0285</b>	<b>23643,05</b>	<b>673,83</b>	<b>46552,86</b>	<b>1326,76</b>	<b>1,96899</b>
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	14,71	0,42	8,97	3,77	70,53	29,62	7,86288
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,3	0,01					
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,14		20		118,32		5,916
								78,96		
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,16		75,4		323,54		4,29098
	3. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	7,77	0,2214	63,73	14,11	146,18	32,36	2,29374
	4. 101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	74	2,109	307,37	648,24	590,58	1245,53	1,9214
	5. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	0,1995	0,34	0,07	1,27	0,25	3,73529
	6. 104-8001-33	Герметик силиконовый #МАКРОСИЛ АХ#, бесцветный	л	4,44	0,1265	57,05	7,22	135	17,08	2,36635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					118%*0.9	5,36	118%*0.9 * 0,94	39,49	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					63%*0.85	2,7	63%*0.85	21,18	
		<i>Всего с НР и СП</i>						683,28		1397,82	
<b>5</b>	<b>ИТЕР1.10-01-035-02</b>	<b>Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м</b>	100 м2 проемов		<b>0,0285</b>	<b>5912,63</b>		<b>168,51</b>	<b>12173,1</b>	<b>346,93</b>	<b>2,05883</b>
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	11,04	0,31	9,18		2,85	72,22	22,39	7,8671
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,28	0,01						
1.	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,13		20			118,32		5,916
									78,96		
2.	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,07	0,03	1,4		0,04	4,65	0,14	3,32143
3.	400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,15		75,4			323,54		4,29098
4.	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	3,88	0,1106	63,73		7,05	146,18	16,17	2,29374
5.	101-3128-33	Водоотлив оцинкованный с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	74	2,109	180,66		381,01	140,66	296,65	0,77859
6.	101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0,001	0,0000285	17487,27		0,5	64139,83	1,83	3,6678
7.	102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	0,1995	0,34		0,07	1,27	0,25	3,73529
8.	104-8001-33	Герметик силиконовый #МАКРОСИЛ АХ#, бесцветный	л	1,91	0,05444	57,05		3,11	135	7,35	2,36635
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					118%*0.9	4,14	118%*0.9 * 0,94	30,41	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					63%*0.85	2,09	63%*0.85	16,31	
		<i>Всего с НР и СП</i>						175,87		401,83	
<b>6</b>	<b>ТЕР15-01-050-04</b>	<b>Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею</b>	100 м2 облицовки		<b>0,026</b>	<b>43181,16</b>		<b>1122,71</b>	<b>49748,8</b>	<b>1293,47</b>	<b>1,1521</b>
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	166,47	4,33	9,18		39,75	72,22	312,71	7,8671
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,58	0,02						
1.	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,08		20,00			118,32		5,916
						10,58			78,96		
2.	331531	Пилы дисковые электрические	м-час	0,26	0,01	0,96		0,01	3,7	0,04	3,85417
3.	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,5	0,01	75,40		0,75	323,54	3,24	4,29098
						10,58		0,11			
4.	101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,0052	3		0,02	6,68	0,03	2,22667
5.	101-4024-33	Панели пластиковые	м2	105	2,73	347,6		948,95	175,4	478,84	0,504603
6.	101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0089	0,0002314	11164,4		2,58	29336,44	6,79	2,62768
7.	101-3039-33	Клей экспресс 'OSKAR PREMIUM' на акриловой основе	кг	30	0,78	70,26		54,8	286,93	223,81	4,08383
8.	П2	F-профиль	м	346,15	9	8,4		75,6	29,66	266,94	3,53095
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					105%*0.9	49,69	105%*0.9 * 0,94	367,42	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					55%*0.85	24,58	55%*0.85	193,37	
		<i>Всего с НР и СП</i>						1210,24		1957,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	<b>ТЕРп55-05-01</b>	<b>Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи</b>	100 м2		<b>0,002</b>	<b>2297,59</b>	<b>4,6</b>	<b>12093,71</b>	<b>24,19</b>	<b>5,26365</b>
		перегородок								
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	141,2	0,28	8,53	2,39	67,14	18,8	7,87104
		Затраты труда машинистов	чел.час	6,72	0,01					
1.	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	м-час	6,72	0,01	100,01	1,00	380,82	3,81	3,80782
						10,58	0,11	75,08	0,75	
2.	330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	13,44	0,03	31,33	0,94	4,05	0,12	0,129269
3.	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	19,4	0,0388	27,91	1,08			
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					89%	2,61	89%*0,94	19,21
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					65%	1,9	65%	14,92
		<i>Всего с НР и СП</i>						9,8		61,94
8	<b>ТЕР10-01-039-03</b>	<b>Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2</b>	100 м2		<b>0,0275</b>	<b>36450,05</b>	<b>1002,38</b>	<b>492851,85</b>	<b>13553,43</b>	<b>13,5213</b>
		проемов								
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	115	3,16	8,97	28,35	70,53	222,87	7,86288
		Затраты труда машинистов	чел.час	3,9	0,11					
1.	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	3,9	0,11	75,40	8,29	323,54	35,59	4,29098
						10,58	1,16			
2.	101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	2,97	2,79	8,29	24,83	73,75	8,89964
3.	101-1805	Гвозди строительные	т	0,0101	0,0002783	5160,53	1,44	28176,27	7,84	5,45996
4.	101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных	компл	36,37	1	93,54	93,54	442,44	442,44	4,72996
5.	102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,08	0,0022	1078,11	2,37	3897,11	8,57	3,61476
6.	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13x74 мм	м	540	14,85	3,64	54,05	25,75	382,39	7,07418
7.	203-0217	Блоки дверные однопольные ДН 21-10Щ, пл.2.05 м2; ДН 24-10Щ, пл.2.35 м2	м2	100	2,75	293,17	806,22	4502,04	12380,61	15,3564
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					118%*0.9	39,85	118%*0.9 * 0,94	294,49
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					63%*0.85	20,09	63%*0.85	157,97
		<i>Всего с НР и СП</i>						1075,01		14093,02
9	<b>ТЕР46-02-007-01</b>	<b>Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3</b>	1 м3		<b>0,3</b>	<b>685,34</b>	<b>205,6</b>	<b>4647,28</b>	<b>1394,18</b>	<b>6,78098</b>
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	14,63	4,39	8,16	35,82	64,21	281,88	7,86887
1.	030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	0,32	0,1	6,66	0,67	17,5	1,75	2,62763
2.	402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0,24	0,072	506,69	36,48	3837,22	276,28	7,57311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. 404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1000 шт	0,4	0,12	1105,54	132,66	6953,39	834,41	6,28959
						110%*0.9	40,77	110%*0.9 * 0,94	301,6	
						70%*0.85	24,5	70%*0.85	192,83	
							276,34		1931,13	
<b>10</b>	<b>ТЕРр57-03-01</b>	<b>Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов</b>	100 м плитусов		<b>0,15</b>	<b>29,41</b>	<b>4,41</b>	<b>230,8</b>	<b>34,62</b>	<b>7,84767</b>
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	3,77	0,57	7,8	4,45	61,22	34,9	7,84872
	1. 999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0,11	0,0165	27,91	0,46			
						80%	4,06	80%*0,94	29,94	
						68%	3,45	68%	27,07	
							12,58		96,82	
<b>11</b>	<b>ТЕРр57-02-01</b>	<b>Разборка покрытий полов: из линолеума и релина</b>	100 м2 покрытий		<b>0,15</b>	<b>91,44</b>	<b>13,72</b>	<b>712,68</b>	<b>106,9</b>	<b>7,79396</b>
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	11,39	1,71	7,8	13,34	61,22	104,69	7,84872
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,13	0,02					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,13	0,02	20,00	0,40	118,32	2,37	5,916
						10,58	0,21	78,96	1,58	
	2. 999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0,47	0,0705	27,91	1,97			
						80%	12,46	80%*0,94	91,79	
						68%	10,59	68%	83	
							38,83		297,73	
<b>12</b>	<b>ТЕРр57-02-05</b>	<b>Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в 1 слой</b>	100 м2 покрытий		<b>0,15</b>	<b>129,13</b>	<b>19,37</b>	<b>1007,68</b>	<b>151,15</b>	<b>7,80361</b>
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	16,17	2,43	7,8	18,95	61,22	148,76	7,84872
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,15	0,02					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,15	0,02	20,00	0,40	118,32	2,37	5,916
						10,58	0,21	78,96	1,58	
	2. 999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	1,25	0,1875	27,91	5,23			
						80%	17,63	80%*0,94	129,95	
						68%	14,99	68%	117,51	
							54,9		421,28	
<b>13</b>	<b>ИТЕР2.11-01-011-09</b>	<b>Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм</b>	100 м2		<b>0,15</b>	<b>10207,85</b>	<b>1531,18</b>	<b>23387,23</b>	<b>3508,08</b>	<b>2,2911</b>
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	31,36	4,7	8,74	41,08	68,83	323,5	7,87529
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,425	0,06					
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,14	0,02	89,99	1,8	346,44	6,93	3,84976
								75,08	1,50	
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,21	0,03	20	0,6	118,32	3,55	5,916
								78,96	2,37	
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	5,84	0,88	19,2	16,9	3,74	3,29	0,194792
	4. 331305	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3,2	0,48	3,42	1,64	14,4	6,91	4,21053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,075	0,01	75,4	0,75	323,54	3,24	4,29098
	6. 101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	0,0001	0,000015	77805,48	1,17	368019,92	5,52	4,73
	7. 101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,024	3	0,07	6,68	0,16	2,22667
	8. 101-1930	Ветонит 5000	т	0,54	0,081	11279,01	913,6	25020,9	2026,69	2,21836
	9. 101-1930-1-33	Ветонит 3000	т	0,3	0,045	12292,21	553,15	25020,9	1125,94	2,03551
	10. 411-0001	Вода	м3	0,68	0,102	2,41	0,25	11,4	1,16	4,73029
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					123%*0.9	61,22	123%*0.9 * 0,94	451,66
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					75%*0.85	35,25	75%*0.85	276,7
		<i>Всего с НР и СП</i>						1650,46		4351,72
<b>14</b>	<b>ИТЕР2.11-01-011-10</b>	<b>На каждый 1 мм изменения толщины слоя к расценке 11-01-011-09 добавлять или исключать</b>	<b>100 м2</b>		<b>0,45</b>	<b>2074,22</b>	<b>933,4</b>	<b>4659,49</b>	<b>2096,77</b>	<b>2,24638</b>
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	1,89	0,85	8,74	7,43	68,83	58,51	7,87529
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,075	0,03					
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,046	0,02	89,99	1,8	346,44	6,93	3,84976
								75,08	1,50	
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,02	0,01	20	0,2	118,32	1,18	5,916
								78,96	0,79	
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,16	0,52	19,2	9,98	3,74	1,94	0,194792
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,005		75,4		323,54		4,29098
	5. 101-1930	Ветонит 5000	т	0,18	0,081	11279,01	913,6	25020,9	2026,69	2,21836
	6. 411-0001	Вода	м3	0,12	0,054	2,41	0,13	11,4	0,62	4,73029
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					123%*0.9	11,4	123%*0.9 * 0,94	83,95
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					75%*0.85	6,57	75%*0.85	51,43
		<i>Всего с НР и СП</i>						959,12		2255,81
<b>15</b>	<b>ТЕР11-01-018-03</b>	<b>Установка жилок: алюминиевых в покрытия мозаичные</b>	<b>100 м жиллок</b>		<b>0,16</b>	<b>909,46</b>	<b>145,51</b>	<b>2849,33</b>	<b>455,89</b>	<b>3,13299</b>
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел. час	19,6	3,14	8,97	28,17	70,53	221,46	7,86288
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,01						
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,01		75,40		323,54		4,29098
						10,58				
	2. 101-2077	Жилки алюминиевые 4x20 мм	м	105	16,8	6,98	117,26	13,94	234,19	1,99713
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					123%*0.9	41,18	123%*0.9 * 0,94	304,39
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					75%*0.85	23,72	75%*0.85	186,48
		<i>Всего с НР и СП</i>						219,54		1018,32
<b>16</b>	<b>ТЕР11-01-036-02</b>	<b>Устройство покрытий из линолеума на клею: КН-2</b>	<b>100 м2 покрытия</b>		<b>0,15</b>	<b>6637,36</b>	<b>995,6</b>	<b>24106,6</b>	<b>3615,99</b>	<b>3,63196</b>
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел. час	42,4	6,36	8,3	52,79	65,39	415,88	7,87831
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,85	0,13					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,35	0,05	20,00	1,00	118,32	5,92	5,916
						10,58	0,53	78,96	3,95	
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,5	0,08	75,40	6,03	323,54	25,88	4,29098
						10,58	0,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. 101-0609	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2	кг	50	7,5	8,26	61,95	12,98	97,35	1,57143
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,075	3	0,23	6,68	0,5	2,22667
	5. 101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	102	15,3	57,12	873,94	200,77	3071,78	3,51488
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					123%*0.9	78,43	123%*0.9 * 0,94	578,53
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					75%*0.85	45,17	75%*0.85	354,42
		<i>Всего с НР и СП</i>						1139,17		4696,39
<b>17</b>	<b>ИТЕР2.15-04-001-15</b>	<b>Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен</b>	100 м2		<b>0,15</b>	<b>1032,31</b>	<b>154,85</b>	<b>2582,78</b>	<b>387,42</b>	<b>2,50194</b>
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	16,32	2,45	9,62	23,57	75,6	185,22	7,85863
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,03						
1.	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01		20		118,32		5,916
2.	400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02		75,4		78,96		
3.	101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,03	3	0,09	6,68	0,2	2,22667
4.	101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	3	43,65	130,95	67	201	1,53494
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					105%*0.9	29,46	105%*0.9 * 0,94	217,57
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					55%*0.85	14,57	55%*0.85	114,5
		<i>Всего с НР и СП</i>						206,59		779,67
<b>18</b>	<b>ТЕР11-01-040-01</b>	<b>Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2</b>	100 м плитусов		<b>0,15</b>	<b>920,43</b>	<b>138,06</b>	<b>2938,87</b>	<b>440,83</b>	<b>3,19293</b>
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	8,99	1,35	9,77	13,19	76,73	103,59	7,85363
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,03						
1.	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,03		75,40		323,54		4,29098
2.	101-0609	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2	кг	5,15	0,7725	8,26	6,38	12,98	10,03	1,57143
3.	101-1753	Плитусы для полов из пластиката	м	101	15,15	7,8	118,17	21,51	325,88	2,75769
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					123%*0.9	19,28	123%*0.9 * 0,94	142,4
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					75%*0.85	11,11	75%*0.85	87,24
		<i>Всего с НР и СП</i>						172,85		704,48
<b>19</b>	<b>ТЕРр63-07-05</b>	<b>Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток</b>	100 м2 поверхности облицовки		<b>0,03</b>	<b>857,04</b>	<b>25,71</b>	<b>5273,94</b>	<b>158,22</b>	<b>6,15367</b>
		Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.час	74,3	2,23	7,85	17,51	61,84	137,9	7,87771
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,99	0,06					
1.	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,35	0,01	20,00	0,20	118,32	1,18	5,916
2.	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	м-час	1,64	0,05	100,01	5,00	380,82	19,04	3,80782
3.	330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	3,28	0,1	31,33	3,13	75,08	3,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					77%	16,05	77%*0,94	118,5	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					50%	10,43	50%	81,86	
		<i>Всего с НР и СП</i>						56,05		382,32	
<b>20</b>	<b>ТЕР46-04-006-03</b>	<b>Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых</b>	100 м2		<b>0,18</b>	<b>358,02</b>		<b>64,44</b>	<b>2546,8</b>	<b>458,42</b>	<b>7,11357</b>
		Затраты труда рабочих (ср 1,6)	чел.час	29,3		5,27	7,55	39,79	59,3	312,51	7,8543
		Затраты труда машинистов	чел.час	6,84		1,23					
1.	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	6,84		1,23	20,00	24,60	118,32	145,53	5,916
							10,58	13,01	78,96	97,12	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					110%*0.9	64,25	110%*0.9 * 0,94	438,74	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					70%*0.85	38,62	70%*0.85	280,52	
		<i>Всего с НР и СП</i>						176,97		1246,44	
<b>21</b>	<b>ТЕРр61-02-07</b>	<b>Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм</b>	100 м2		<b>0,11</b>	<b>3333,49</b>		<b>366,68</b>	<b>23880,83</b>	<b>2626,89</b>	<b>7,16391</b>
		отремонтиро ванной поверхности									
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	228,35		25,12	8,85	222,31	69,68	1750,36	7,87345
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,67		0,07					
1.	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,67		0,07	20,00	1,40	118,32	8,28	5,916
							10,58	0,74	78,96	5,53	
2.	402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	2,2		0,242	590,16	142,82	3584,61	867,48	6,07396
3.	411-1002	Вода	м3	0,35		0,0385	2,41	0,09	11,4	0,44	4,73029
4.	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,3718	27,91	10,38			
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					79%	202,67	79%*0,94	1499,67	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					50%	128,28	50%	1009,75	
		<i>Всего с НР и СП</i>						731,2		5400,16	
<b>22</b>	<b>ТЕР15-01-019-01</b>	<b>Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону</b>	100 м2		<b>0,02</b>	<b>9064,1</b>		<b>181,28</b>	<b>45774,77</b>	<b>915,5</b>	<b>5,05012</b>
		поверхности облицовки									
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	228		4,56	9,18	41,86	72,22	329,32	7,8671
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,86		0,02					
1.	030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,05			89,99		346,44		3,84976
							10,06		75,08		
2.	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,81		0,02	20,00	0,40	118,32	2,37	5,916
							10,58	0,21	78,96	1,58	
3.	101-0631	Опилки древесные	м3	0,1		0,002	90,81	0,18	81,84	0,16	0,901222
4.	101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0,04		0,0008	424,28	0,34	6200,68	4,96	14,6146
5.	101-1757	Ветошь	кг	0,5		0,01	3	0,03	6,68	0,07	2,22667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные (однотонные)	м2	100	2	63,19	126,38	229,04	458,08	3,62462	
7. 402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1,5	0,03	401,79	12,05	4017,73	120,53	9,99958	
8. 411-0001	Вода	м3	0,465	0,0093	2,41	0,02	11,4	0,11	4,73029	
	<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				105%*0.9	52,63	105%*0.9 * 0,94	388,6		
	<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				55%*0.85	26,04	55%*0.85	204,52		
	<i>Всего с НР и СП</i>					273,63		1615,82		
<b>23</b>	<b>ИТЕР1.15-01-053-02</b>	<b>Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой</b>	<b>100 м2</b>		<b>0,15</b>	<b>12450,41</b>	<b>1867,56</b>	<b>36699</b>	<b>5504,85</b>	<b>2,94761</b>
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	102,6	15,39	9,4	144,67	73,91	1137,47	7,86277
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,78	0,12					
1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,36	0,05	20	1	118,32	5,92	5,916	
							78,96	3,95		
2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	2,42	0,36	19,2	6,91	3,74	1,35	0,194792	
3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,42	0,06	75,4	4,52	323,54	19,41	4,29098	
4. 101-3436-33	Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	102	15,3	71,2	1089,36	248,44	3801,13	3,48933	
5. 101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6x40 мм	10 шт.	2,16	0,324	20,54	6,66	3,51	1,14	0,170886	
6. 101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	8,1	1,215	20,54	24,96	3,51	4,26	0,170886	
7. 201-4062-33	Профили угловые ПУ 19x24 мм белые	м	112	16,8	7,45	125,16	16,85	283,08	2,26174	
8. 201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	95	14,25	10	142,5	11,96	170,43	1,196	
9. 201-4087-33	Подвес с зажимом и тягой	шт.	80	12	5,2	62,4	6,6	79,2	1,26923	
10. 201-4151-33	Т-профили 24x28 мм белые	м	95	14,25	9,94	141,65				
11. 201-4152-33	Т-профили 24x38 мм белые	м	190	28,5	4,12	117,42				
	<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				105%*0.9	181,8	105%*0.9 * 0,94	1341,73		
	<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				55%*0.85	89,94	55%*0.85	706,14		
	<i>Всего с НР и СП</i>					2191,56		7931,87		
<b>24</b>	<b>ТЕРр61-01-09</b>	<b>Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен</b>	<b>100 м2</b>		<b>0,12</b>	<b>25212,53</b>	<b>3025,5</b>	<b>30549,27</b>	<b>3665,91</b>	<b>1,21167</b>
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	73,8	8,86	9,77	86,56	76,73	679,83	7,85363
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,46	0,06					
1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,46	0,06	20,00	1,20	118,32	7,10	5,916	
					10,58	0,63	78,96	4,74		
2. 110901	Растворосмесители передвижные 65 л	м-час	1,44	0,17	12,39	2,11	93,70	15,93	7,56255	
					10,58	1,80	75,08	12,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. 101-1930	Ветонит '5000'	т	0,96	0,1152	11279,01	1299,34	25020,9	2882,41	2,21836
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	10	1,2	43,65	52,38	67	80,4	1,53494
	5. 411-1002	Вода	м3	0,63	0,0756	2,41	0,18	11,4	0,86	4,73029
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				79%	79,13	79%*0,94	595,1	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				50%	50,09	50%	400,69	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3168,19		4767,04	
<b>25</b>	<b>ИТЕР2.15-04-001-15</b>	<b>Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен</b>	<b>100 м2</b>		<b>0,424</b>	<b>1032,31</b>	<b>437,7</b>	<b>2582,78</b>	<b>1095,1</b>	<b>2,50194</b>
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	16,32	6,92	9,62	66,57	75,6	523,15	7,85863
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,03	0,01					
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01		20		118,32		5,916
								78,96		
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	0,01	75,4	0,75	323,54	3,24	4,29098
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,0848	3	0,25	6,68	0,57	2,22667
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	8,48	43,65	370,15	67	568,16	1,53494
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				105%*0.9	83,28	105%*0.9 * 0,94	615	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				55%*0.85	41,2	55%*0.85	323,66	
		<i>Всего с НР и СП</i>					583,97		2203,89	
<b>26</b>	<b>ТЕР15-06-001-02</b>	<b>Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными</b>	<b>100 м2</b>		<b>0,424</b>	<b>3554,13</b>	<b>1506,95</b>	<b>10614,6</b>	<b>4500,59</b>	<b>2,98655</b>
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	46,95	19,91	9,07	180,58	71,37	1420,98	7,8688
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,02	0,01					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,01		20,00		118,32		5,916
						10,58		78,96		
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,01		75,40		323,54		4,29098
						10,58				
	3. 101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0004	0,0001696	100,61	0,02	198,5	0,03	1,97296
	4. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0097	0,004113	4210,63	17,32	8991,53	36,98	2,13544
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,01	0,00424	3	0,01	6,68	0,03	2,22667
	6. 101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0,0029	0,00123	30704,65	37,77	212750	261,68	6,92892
	7. 101-1829	Бумага ролевая	т	0,0071	0,00301	3500	10,54	17847,45	53,72	5,09927
	8. 101-1992	Обои высококачественные	100 м2	1,15	0,4876	2584,8	1260,35	5589,72	2725,55	2,16253
	9. 411-0001	Вода	м3	0,01	0,00424	2,41	0,01	11,4	0,05	4,73029
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				105%*0.9	225,74	105%*0.9 * 0,94	1669,5	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				55%*0.85	111,68	55%*0.85	878,63	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1902,78		7507,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>27</b>	<b>ТЕР15-04-005-07</b>	<b>Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен</b>	100 м2		<b>0,424</b>	<b>2701,62</b>	<b>1145,49</b>	<b>8583,88</b>	<b>3639,57</b>	<b>3,17731</b>
			окрашиваемой поверхности							
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	68,75	29,15	9,62	280,42	75,6	2203,74	7,85863
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,23	0,1					
1.	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,03	0,01	20,00	0,20	118,32	1,18	5,916
						10,58	0,11	78,96	0,79	
2.	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,2	0,08	75,40	6,03	323,54	25,88	4,29098
						10,58	0,85			
3.	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0009	0,0003731	8,5		91,38	0,03	10,7506
4.	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,079	0,0335	4210,63	141,06	8991,53	301,22	2,13544
5.	101-1757	Ветошь	кг	0,36	0,1526	3	0,46	6,68	1,02	2,22667
6.	101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0,063	0,02671	26838,55	716,86	41354,2	1104,57	1,54085
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				105%*0.9	350,7	105%*0.9 * 0,94	2590,19	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				55%*0.85	173,49	55%*0.85	1363,18	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1763,02		8316,31	
<b>28</b>	<b>ТЕР10-01-059-01</b>	<b>Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.</b>	100 шт. изделий		<b>0,01</b>	<b>1984,74</b>	<b>19,85</b>	<b>118694,43</b>	<b>1186,94</b>	<b>59,8035</b>
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	75,15	0,75	8,01	6,01	63,02	47,27	7,86767
		Затраты труда машинистов	чел.час	4,2	0,04					
1.	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,73	0,02	20,00	0,40	118,32	2,37	5,916
						10,58	0,21	78,96	1,58	
2.	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	2,47	0,02	75,40	1,51	323,54	6,47	4,29098
						10,58	0,21			
3.	101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,035	0,00035	6400,66	2,24	27100,77	9,49	4,23406
4.	101-1805	Гвозди строительные	т	0,012	0,00012	5160,53	0,62	28176,27	3,38	5,45996
5.	203-0499	Штапик (раскладка), размер 19x19 мм	м	400	4	2,19	8,76	9,17	36,68	4,18721
6.	П1	Жалюзи	шт	100	1			1080	1080	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				118%*0.9	8,8	118%*0.9 * 0,94	64,5	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				63%*0.85	4,44	63%*0.85	34,6	
		<i>Всего с НР и СП</i>					36		1305,71	
<b>29</b>	<b>ТЕРр65-04-01</b>	<b>Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин</b>	100 приборов		<b>0,01</b>	<b>442,79</b>	<b>4,43</b>	<b>3475,04</b>	<b>34,75</b>	<b>7,84805</b>
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	51,3	0,51	8,53	4,35	67,14	34,24	7,87104
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,26						
1.	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,26		20,00		118,32		5,916
						10,58		78,96		
2.	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,82	0,0182	27,91	0,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					74%	3,75	74%*0,94	27,72	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					50%	2,54	50%	19,93	
		<i>Всего с НР и СП</i>						11,39		87,62	
<b>30</b>	<b>ТЕР17-01-001-14</b>	<b>Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды</b>	<b>10 комплектов</b>		<b>0,1</b>	<b>3657,76</b>		<b>365,78</b>	<b>24609,47</b>	<b>2460,95</b>	<b>6,72802</b>
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	21,65	2,17	9,62		20,88	75,6	164,05	7,85863
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,35	0,03						
1.	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,13	0,01	20,00		0,20	118,32	1,18	5,916
						10,58		0,11	78,96	0,79	
2.	330206	Дрели электрические	м-час	0,2	0,02	19,2		0,38	3,74	0,07	0,194792
3.	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,22	0,02	75,40		1,51	323,54	6,47	4,29098
						10,58		0,21			
4.	101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0004	0,00004	25226,77		1,01	28447,45	1,14	1,12767
5.	101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0,0002	0,00002	15500,35		0,31	38035,09	0,76	2,45382
6.	101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0036	0,00036	6400,66		2,3	27100,77	9,76	4,23406
7.	101-1669	Очес льняной	кг	0,3	0,03	36,85		1,11	96,55	2,9	2,62008
8.	101-2205	Дюбели распорные полиэтиленовые 10x40 мм	10штг	4	0,4	2,67		1,07	15,05	6,02	5,6367
9.	101-9680	Шурупы строительные	т	0,0007	0,00007	9700		0,68	45881	3,21	4,73
10.	101-9765	Замазка суриковая	кг	2	0,2	15,6		3,12	73,79	14,76	4,73013
11.	300-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм	компл	10	1	333,05		333,05	2250	2250	6,75574
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					128%*0.9	27,83	128%*0.9 * 0,94	205,1	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					83%*0.85	17,04	83%*0.85	133,62	
		<i>Всего с НР и СП</i>						414,12		2825,53	
<b>31</b>	<b>ТЕРр65-01-01</b>	<b>Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм</b>	<b>100 м трубопровода</b>		<b>0,05</b>	<b>328,14</b>		<b>16,41</b>	<b>2373,32</b>	<b>118,67</b>	<b>7,23264</b>
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	34,66	1,73	8,3		14,36	65,39	113,12	7,87831
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,1	0,01						
1.	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,1	0,01	20,00		0,20	118,32	1,18	5,916
						10,58		0,11	78,96	0,79	
2.	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	3,3	0,17	1,2		0,2	2,92	0,5	2,43333
3.	101-0324	Кислород	м3	2,74	0,137	6,64		0,91	16,44	2,25	2,4759
4.	101-1602	Ацетилен	м3	0,43	0,0215	37,93		0,82	93,91	2,02	2,47588
5.	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,22	0,011	27,91		0,31			
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					74%	12,28	74%*0,94	90,97	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					50%	8,3	50%	65,39	
		<i>Всего с НР и СП</i>						39,2		292,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>32</b>	<b>ТЕР16-04-002-01</b>	<b>Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм</b>	100 м трубопровода		<b>0,05</b>	<b>5472,99</b>	<b>273,65</b>	<b>28525,09</b>	<b>1426,25</b>	<b>5,21198</b>
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел. час	190,24	9,51	9,91	94,24	77,86	740,45	7,85671
		Затраты труда машинистов	чел. час	13,64	0,68					
1.	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,05		86,40 13,50		440,17 100,75		5,09456
2.	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,03		111,99 13,50		472,25 100,75		4,21689
3.	081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	м-час	13,34	0,67	100,10 13,50	67,07 9,05	450,82 100,75	302,05 67,50	4,5037
4.	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,22	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	323,54	3,24	4,29098
5.	101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58,5 мм	т	0,0008	0,0000425	22288,5	0,95	46971,74	2	2,10744
6.	101-0329	Клей 88-СА	кг	0,25	0,0125	26,6	0,33	90,7	1,13	3,40977
7.	101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0,0016	0,00008	2,02		11,34		5,61386
8.	101-1680	Патроны для строительного пистолета	т.шт	0,1	0,005	282	1,41	1376,49	6,88	4,88117
9.	103-3071-33	Муфта из полипропилена комбинированная диаметром 20-1/2	шт	40	2	9,68	19,36	35,12	70,24	3,6281
10.	300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	23	1,15	7,87	9,05	25,95	29,84	3,29733
11.	103-3121-33	Угольник из полипропилена диаметром 20 мм 90 град.	шт	40	2	1,31	2,62	4,39	8,78	3,35115
12.	411-0001	Вода	м3	0,47	0,0235	2,41	0,06	11,4	0,27	4,73029
13.	103-3025-33	Трубы полипропиленовые армированные диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм	м	89,9	4,495	17,27	77,63	57,94	260,44	3,35495
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					128%*0.9	136,88	128%*0.9 * 0,94	1006,48
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					83%*0.85	83,83	83%*0.85	655,71
		<i>Всего с НР и СП</i>						518,7		3245,44
<b>33</b>	<b>ТЕР16-07-003-01</b>	<b>Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм</b>	1 врезка		<b>4</b>	<b>98,65</b>	<b>394,6</b>	<b>467,03</b>	<b>1868,12</b>	<b>4,73421</b>
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел. час	4,46	17,84	9,91	176,79	77,86	1389,02	7,85671
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,01	0,04					
1.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,43	1,72	8,1	13,93	31,05	53,41	3,83333
2.	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	0,49	1,96	1,2	2,35	2,92	5,72	2,43333
3.	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,01	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	323,54	12,94	4,29098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,037	0,148	6,64	0,98	16,44	2,43	2,4759
5.	101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,0006	9600,99	5,76	28095,28	16,86	2,92629
6.	101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0,0084	0,0336	37,93	1,27	93,91	3,16	2,47588
7.	103-0049	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	0,4	1,6	22,53	36,05	54,85	87,76	2,43453
8.	300-1134	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт	1	4	38,61	154,44	74,2	296,8	1,92178
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				128%*0.9	234,22	128%*0.9 * 0,94	1729,82	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				83%*0.85	143,44	83%*0.85	1126,97	
		<i>Всего с НР и СП</i>					801,67		4944,08	
<b>34</b>	<b>ТЕР18-03-001-03</b>	<b>Установка конвекторов</b>	100 кВт радиаторов и конвекторов		<b>0,026</b>	<b>30491,31</b>	<b>792,77</b>	<b>128750,39</b>	<b>3347,51</b>	<b>4,22253</b>
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	96,57	2,51	8,97	22,51	70,53	177,03	7,86288
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,81	0,07					
1.	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,09		111,99		472,25		4,21689
						13,50		100,75		
2.	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,97	0,03	20,00	0,60	118,32	3,55	5,916
						10,58	0,32	78,96	2,37	
3.	330206	Дрели электрические	м-час	0,21	0,01	19,2	0,19	3,74	0,04	0,194792
4.	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	1,75	0,05	75,40	3,77	323,54	16,18	4,29098
						10,58	0,53			
5.	101-9680	Шурупы строительные	т	0,0046	0,0001196	9700	1,16	45881	5,49	4,73
6.	300-0420	Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями, без кожуха	кВт	100	2,6	294,15	764,79	1210,04	3146,1	4,11368
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				128%*0.9	30,33	128%*0.9 * 0,94	223,3	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				83%*0.85	18,58	83%*0.85	145,48	
		<i>Всего с НР и СП</i>					845,71		3745,67	
<b>35</b>	<b>ТЕРр67-04-03</b>	<b>Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания</b>	100 шт.		<b>0,02</b>	<b>49,9</b>	<b>1</b>	<b>390,46</b>	<b>7,81</b>	<b>7,82485</b>
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	6,32	0,13	7,8	1,01	61,22	7,96	7,84872
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,03						
1.	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,03		20,00		118,32		5,916
						10,58		78,96		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				85%	0,98	85%*0,94	7,16	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	0,75	65%	5,82	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2,88		21,96	
<b>36</b>	<b>ТЕР46-03-011-01</b>	<b>Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2</b>	100 м борозд		<b>0,18</b>	<b>763,38</b>	<b>137,41</b>	<b>2572,41</b>	<b>463,03</b>	<b>3,36976</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	15,64	2,82	9,18	25,89	72,22	203,66	7,8671
		Затраты труда машинистов	чел.час	4,06	0,73					
1.	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	м-час	4,06	0,73	90,00	65,70	347,29	253,52	3,85878
						10,06	7,34	75,08	54,81	
2.	330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	8,12	1,46	31,33	45,74	4,05	5,91	0,129269
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				110%*0.9	37,79	110%*0.9 * 0,94	276,3	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				70%*0.85	22,71	70%*0.85	176,66	
		<i>Всего с НР и СП</i>					218,53		985,45	
<b>37</b>	<b>ТЕРм08-02-403-03</b>	<b>Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах</b>	100 м		<b>0,56</b>	<b>2030,5</b>	<b>1137,08</b>	<b>7533,85</b>	<b>4218,96</b>	<b>3,71034</b>
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	37	20,72	9,4	194,77	73,91	1531,42	7,86277
		Затраты труда машинистов	чел.час	5,27	2,95					
1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,03	0,02	134,65	2,69	545,66	10,91	4,05243
						13,50	0,27	100,75	2,02	
2.	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	м-час	5,21	2,92	31,14	90,93	120,90	353,03	3,88247
						11,60	33,87	86,57	252,78	
3.	101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,01	0,0056	2326,12	13,03	3370,93	18,88	1,44916
4.	101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,0025	0,0014	12095,66	16,93	57212,47	80,1	4,73
5.	101-9105	Дюбели	кг	1,8	1,008	24,2	24,39	114,47	115,39	4,73017
6.	101-9110	Гвоздь усиленный	кг	1,3	0,728	18,33	13,34	86,7	63,12	4,72995
7.	101-9852	Краска	кг	0,3	0,168	68,04	11,43	321,83	54,07	4,73001
8.	512-3553-33	Скобы	100шт	2,8	1,568	79	123,87	2,33	3,65	0,0294937
9.	512-3453-33	Колпачки изолирующие	10шт	4,9	2,744	18,48	50,71	19,43	53,32	1,05141
10.	510-3485-33	Гильзы соединительные	100шт	0,12	0,0672	1913	128,55	3123,85	209,92	1,63296
11.	510-3486-33	Бирки маркировочные	100шт	0,31	0,1736	140,8	24,44	229,92	39,91	1,63295
12.	510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100шт	3	1,68	50,75	85,26	164,51	276,38	3,24158
13.	546-3494-33	Сжим соединительный	100шт	0,12	0,0672	98,8	6,64	162,28	10,91	1,64251
14.	543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,83	0,4648	35,27	16,39			
15.	501-3151-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с алюминиевыми жилами, марки АВВГ, с числом жил-3 и сечением 2,5 мм2	1000м	0,1	0,056	5414,99	303,24	25000	1400	4,61681
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	250,02	95%*0,94	1833,81	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	171,07	65%	1334,8	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1601,36		7671,57	
<b>38</b>	<b>ТЕРр67-09-01</b>	<b>Смена выключателей</b>	100 шт.		<b>0,01</b>	<b>1558,59</b>	<b>15,59</b>	<b>3621,02</b>	<b>36,21</b>	<b>2,32327</b>
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	24,1	0,24	9,07	2,18	71,37	17,13	7,8688
1.	549-3170-33	Выключатель двухклавишный скрытой установки С-2-94-10/220	шт	100	1	13,4	13,4	19,01	19,01	1,41866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					85%	2,14	85%*0,94	15,8
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					65%	1,64	65%	12,86
		<i>Всего с НР и СП</i>						19,7		67,45
<b>39</b>	<b>ТЕРр67-09-02</b>	<b>Смена розеток</b>	100 шт.		<b>0,04</b>	<b>1558,59</b>	<b>62,34</b>	<b>4366,02</b>	<b>174,64</b>	<b>2,80126</b>
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	24,1	0,96	9,07	8,71	71,37	68,52	7,8688
1.	549-3045-33	Розетка штепсельная скрытой установки, одностепенная, с третим заземляющим контактом РС10-159	шт	100	4	13,4	53,6	26,46	105,84	1,97463
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					85%	8,54	85%*0,94	63,22
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					65%	6,53	65%	51,43
		<i>Всего с НР и СП</i>						78,72		299,61
<b>40</b>	<b>ТЕРм08-03-594-14</b>	<b>Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4</b>	100 шт.		<b>0,03</b>	<b>52514</b>	<b>1575,42</b>	<b>118259,51</b>	<b>3547,79</b>	<b>2,25196</b>
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	267	8,01	9,91	79,38	77,86	623,66	7,85671
		Затраты труда машинистов	чел.час	92,6	2,78					
1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,55	0,05	134,65	6,73	545,66	27,28	4,05243
2.	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	м-час	89,5	2,69	31,14	83,77	120,90	325,22	3,88247
3.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,78	0,05	8,1	0,41	31,05	1,55	3,83333
4.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,55	0,05	95,53	4,78	366,93	18,35	3,84099
5.	101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,15	0,0045	4940,27	22,23	26186,55	117,84	5,30063
6.	101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	2,1	0,063	14,13	0,89	33,15	2,09	2,34607
7.	101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	10,4	0,312	8,93	2,79	30,77	9,6	3,44569
8.	101-9852	Краска	кг	3	0,09	68,04	6,12	321,83	28,96	4,73001
9.	500-9089	Профиль монтажный перфорированный	шт	120	3,6	5,4	19,44	25,54	91,94	4,72963
10.	500-9101	Кнопки монтажные	т.шт	0,053	0,00159	20,55	0,03	97,2	0,15	4,72993
11.	500-9623	Лента К226	100м	0,1	0,003	294,35	0,88	1392,28	4,18	4,73002
12.	507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	0,003	0,00009	184026,87	16,56	870447,1	78,34	4,73
13.	544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,42	0,0126	94,6	1,19	183,18	2,31	1,93636
14.	546-3267-33	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы:PHILIPS 595x595 зеркальный	шт	100	3	443,25	1329,75	740	2220	1,66949
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					95%	121,44	95%*0,94	883,99
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					65%	83,09	65%	643,44
		<i>Всего с НР и СП</i>						1806,07		5224,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>41</b>	<b>ТЕРм08-03-594-06</b>	<b>Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 1</b>	100 шт.		<b>0,01</b>	<b>36836,61</b>	<b>368,37</b>	<b>174367,15</b>	<b>1743,67</b>	<b>4,73353</b>
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	111	1,11	9,91	11	77,86	86,42	7,85671
		Затраты труда машинистов	чел.час	44,4	0,44					
1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	1,59	0,02	134,65	2,69	545,66	10,91	4,05243
						13,50	0,27	100,75	2,02	
2.	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	м-час	41,2	0,41	31,14	12,77	120,90	49,57	3,88247
						11,60	4,76	86,57	35,49	
3.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	1,59	0,02	95,53	1,91	366,93	7,34	3,84099
4.	101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,0032	0,0000315	2326,12	0,07	3370,93	0,11	1,44916
5.	500-9109	Крюк	шт	204	2,04	10,12	20,64	47,87	97,65	4,73024
6.	500-9129	Розетка потолочная	100шт	2,04	0,0204	1451	29,6	6863,23	140,01	4,73
7.	500-9264	Трубка полихлорвиниловая	кг	3,09	0,0309	35,27	1,09	166,83	5,16	4,73008
8.	546-0601	Светильник бактерицидный	шт	100	1	288,44	288,44	1350	1350	4,68035
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	17,47	95%*0,94	127,02	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	11,95	65%	92,46	
		<i>Всего с НР и СП</i>					401,91		1985,76	
<b>42</b>	<b>ТЕРм08-03-605-01</b>	<b>Вентилятор</b>	шт.		<b>1</b>	<b>1151,02</b>	<b>1151,02</b>	<b>1474,18</b>	<b>1474,18</b>	<b>1,28076</b>
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	1,24	1,24	9,91	12,29	77,86	96,55	7,85671
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,16	0,16					
1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	м-час	0,08	0,08	134,65	10,77	545,66	43,65	4,05243
						13,50	1,08	100,75	8,06	
2.	330206	Дрели электрические	м-час	0,26	0,26	19,2	4,99	3,74	0,97	0,194792
3.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	м-час	0,08	0,08	95,53	7,64	366,93	29,35	3,84099
4.	544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,02	0,02	94,6	1,89	183,18	3,66	1,93636
5.	ПЗ	Вентилятор	шт	1	1	1113,4	1113,4	1300	1300	1,16759
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				95%	14,6	95%*0,94	107,43	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	9,99	65%	78,2	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1180,96		1685,39	
<b>43</b>	<b>ТЕРр65-19-02</b>	<b>Демонтаж радиаторов весом до: 160 кг</b>	100 шт.		<b>0,01</b>	<b>1316,7</b>	<b>13,17</b>	<b>10222,7</b>	<b>102,23</b>	<b>7,76388</b>
		Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.час	158	1,58	7,85	12,4	61,84	97,71	7,87771
		Затраты труда машинистов	чел.час	3,82	0,04					
1.	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	3,82	0,04	20,00	0,80	118,32	4,73	5,916
						10,58	0,42	78,96	3,16	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				74%	10,9	74%*0,94	80,58	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				50%	7,37	50%	57,92	
		<i>Всего с НР и СП</i>					33,41		256,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ЕЗ11-146-1	<b>Погрузка мусор строительный с погрузкой вручную</b>	т		<b>0,65</b>	<b>33</b>	<b>21,45</b>	<b>149,96</b>	<b>97,47</b>	<b>4,54424</b>
		Затраты труда рабочих (ср 1,2)	чел.час	0,578	0,38	7,3	2,77	57,38	21,8	7,86027
	1. 400051	Автомобиль-самосвал	маш.час	0,29	0,19	99,23	18,85	402,72	76,52	4,05845
						21,29	4,05			
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				100%*0.9	8,44	100%*0.9 * 0,94	24,12	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				60%*0.85	4,78	60%*0.85	14,54	
		<i>Всего с НР и СП</i>					43,74		176,3	
45	С310-3018-1	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т : расстояние перевозки 18 км; нормативное время пробега 36 час; класс груза 1</b>	1 т		<b>0,65</b>	<b>84,13</b>	<b>54,68</b>	<b>84,13</b>	<b>54,68</b>	<b>1</b>
Итого прямые затраты по смете							31 458,96		87 174,44	2,77105
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							32 074,12		91 488,33	2,8524
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							2818,56		22024,94	7,81425
материалы							28693,28		67941,74	2,36786
эксплуатация машин и механизмов							706,14		2514,68	3,56116
В том числе, справочно:										
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-2, 9, 20, 36, 3-5, 8, 28, 44, 6, 17, 22-23, 25-							414,88			
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве							200,28			
<b>Накладные расходы</b>							<b>2719,93</b>		<b>19976,68</b>	<b>7,34456</b>
<b>Сметная прибыль</b>							<b>1577,52</b>		<b>12322,61</b>	<b>7,81138</b>
Итого							36 371,57		123 787,62	3,40342
НДС 18%							6 546,88		22 281,77	3,40342
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>42 918,45</b>		<b>146 069,39</b>	<b>3,40342</b>

Составил  
Проверил