

Объект: МДОУ "Детский сад № 115" г. Владимир, ул. Северная, 9-А

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт здания (замена сгораемой облицовки музыкального зала)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
1.	Прим. Демонтаж: подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	0.512
2.	Разборка обшивки: неоштукатуренной	100 м2	0.8628
3.	Разборка каркаса из брусьев	100 м2	0.8628
4.	Снятие дверных полотен	100 м2	0.06912
5.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.03
6.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.27
7.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	0.512
8.	Прим. Разборка занавесей площадью в свету до 5 м2	шт.	2
9.	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	0.512
10.	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2	0.87876
11.	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2	0.0636
12.	Оформление (обделка) дверных проемов каркасом из стальных профилей ПС-5 и ПН-5 общественных зданий (ТЧ-3.6 , к=1.19 к расходу материалов)	100 шт.	0.05
13.	Установка решеток жалюзийных радиаторных размером 1200х600 мм	шт.	2
14.	Решетки жалюзийные неподвижные радиаторные размером 1200х600 мм	шт.	2
15.	Шпатлевка по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.94236
16.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных откосов плоских	100 м2	0.0504
17.	Прим. Шпатлевка при окраске по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.99276
18.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2	0.99276
19.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен(ограждение радиаторов)	100 м2	0.99276
20.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.06254
21.	Прим. Оклеивка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону линкрустом (бордюр обойный шириной 10 см)	100 м2	0.15
22.	Прим. Бордюры обойный шириной 10 см	м2	16.8
23.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная бордюра	100 м2	0.15
24.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.00945
25.	Устройство уголков пластиковых на клею	100 м	0.392
26.	Уголок пластиковый 30*2700	м	39.592
27.	Мастика клеящая строительная ВГКМ	т	0.00202
28.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.27216
29.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.0623
30.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных	комплект	2
31.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двухполюсных	комплект	1
32.	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однополюсные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2	шт.	2
33.	Блоки дверные двухполюсные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2	шт.	1
34.	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0.17042
35.	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2	0.09468
36.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.02
37.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.036

1	3	4	5
38.	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0.18936
39.	Оконный блок ОПРСП 18-27	шт.	2
40.	Заделка борозд в стенах (вокруг окон)	м3	0.0443
41.	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема более 2м	100 м2	0.09468
42.	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м	100 м2	2.4192
43.	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 250 мм (Полиэстер)	м	130.6368
44.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2	0.0216
45.	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м2	0.512
46.	На каждый 1мм изменения толщины слоя к расценке 11-01-011-9 добавлять (к=5 до общей толщины слоя 10 мм)	100 м2	0.512
47.	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых (МДФ)	100 м2	0.512
48.	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства с лакокрасочным покрытием (МДФ)	1000 м2	0.05222
49.	Устройство покрытий из линолеума на клею	100 м2	0.512
50.	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки Л-1,8	м2	52.224
51.	Мастика клеящая строительная ВГКМ	т	0.0256
52.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею	100 м	0.27
53.	Мастика клеящая строительная ВГКМ	т	0.00139
54.	Прим. Монтаж металлических порогов	100 м	0.14
55.	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов	м	14.14
56.	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 6,5 м2	шт.	2
57.	Прим. Жалюзи оконные	м2	11.2
58.	Прим. Демонтаж: Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле,количество ламп в светильнике до 4 (с целью последующего использования)	100 шт.	0.09
59.	Прим. Демонтаж: Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоcontactный в нормальном исполнении (с целью последующего использования)	шт.	1
60.	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.	0.03
61.	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоcontactный в нормальном исполнении	шт.	1
62.	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле,количество ламп в светильнике до 4 (светильники, оставшиеся после разборки)	100 шт.	0.09
63.	Выключатель одноклавишный утепленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.02
64.	Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220	шт.	0.02
65.	Розетка штепсельная утепленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.01
66.	Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная, с третим заземляющим контак-том РС6-118	шт.	0.01
67.	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые	100 м	0.35
68.	Трубы ПВХ диаметром 20 мм толщиной стенки 1,5 мм	м	35.7
69.	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.35
70.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.03605
71.	Погрузка и вывоз мусора (100 %)	т	4.974

Составил:

В.Н.Ивакина

(должность, подпись, Ф.И.О)