Главный врач МУЗ «ГБ № 2»

_____ **И.А.Тихонов**

« 01 » ноября 2010 года

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по замене окон в гинекологическом и терапевтическом отделениях стационара МУЗ «Городская больница № 2» (ул. Токарева, 3)

на 1 ноября 2010 года

Описание необходимых работ	Единица измерения	Объем необходимых ремонтных работ			
		Всего	В том числе по помещениям		
1	2	3	4	5	6
1. Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками.	$м^2$	108,38			
2. Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, тройное остекление)	$м^2$	40,23			
3. Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м.	$м^2$	40,23			
4. Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	$м^2$	13,2			
5. Подоконники из подоконного профиля ПВХ.	$м^2$	35,0			
6. Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2	м	176,1			
7. Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым	$м^2$	60,8			

пластиком или листами из синтетических материалов на клее					
8. Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 4м^2, трехстворчатые, тройное остекление	м^2	68,15			
9. Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м	м^2	68,15			
10. Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51м	м^2	21,8			
11. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м^2; толщиной слоя до 20 мм	м^2	30			
12. Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и бетону и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен	м^2	30			
13. Ремонт штукатурки фасадов	м^2	15			
14. Вывоз мусора	т	2,5			

Зам. главного врача по хоз. вопросам Волченкова Н.В.