

Заказчик: МУК "Дом культуры молодежи"

Объект: Здание МУК ДКМ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13
 (Локальный сметный расчет)
 на капитальный ремонт - установка слуховых окон из ПВХ-профилей

Сметная стоимость: **130.000** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.055** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **4.130** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

1.	E58-17-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2		0.04	94.58	3.78	739.83	30	7.937
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	12.0635	0.48254	7.800	3.76	61.220	30	7.849
1. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.2875	0.0115	1.70	0.02	4.53		2.665
1. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.51	0.0204					
		<i>Накладные расходы</i>					83%	3.12	83%	25
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	2.44	65%	20
		<i>Всего с НР и СП</i>						9.34		74
2.	E56-1-3	Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах	100 шт.		0.06	683.06	40.98	5 374.92	322	7.857
2. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	83.7085	5.02251	8.160	40.98	64.210	322	7.869
2. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	2.57	0.1542					
		<i>Накладные расходы</i>					82%	33.60	82%	264
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	25.41	62%	200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Всего с НР и СП</i>							99.99		786	
3.	Е56-2-1	Снятие оконных переплетов неостекленных	100 м2		0.05	315.57	15.78	2 461.27	123	7.795
3. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	38.019	1.90095	8.010	15.23	63.020	120	7.868
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.552	0.0276	11.420	0.32	85.000	2	7.443
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.552	0.0276	<u>20.00</u>	<u>0.55</u>	<u>118.32</u>	3	<u>5.916</u>
			(1)			11.42	0.32	85.00	2	7.443
3. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	2.52	0.126					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	12.75	82%	100	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	9.64	62%	76	
<i>Всего с НР и СП</i>							38.17		299	
4.	Е10-01-053-1	Установка каркаса из брусьев	м3		0.5	2 175.76	1 087.88	10 660.58	5 330	4.899
		<i>Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
4. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	56.219475	28.109738	9.770	274.63	76.730	2 157	7.854
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.20125	0.100625	11.420	1.15	85.000	9	7.443
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.20125	0.100625	<u>111.99</u>	<u>11.27</u>	<u>472.25</u>	<u>48</u>	<u>4.217</u>
			(1)			11.42	1.15	85.00	9	7.443
4. 4.	х33-1601	Бензопилы	маш.ч	0.560625	0.2803125	5.09	1.43	17.10	5	3.36
4. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.301875	0.1509375	<u>75.40</u>	<u>11.38</u>	<u>323.54</u>	<u>49</u>	<u>4.291</u>
			(1)							
4. 6.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.04	0.02	6 400.66	128.01	27 100.77	542	4.234
4. 7.	с102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	0.56	0.28	1 469.11	411.35	5 610.13	1 571	3.819
4. 8.	с102-0032	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	м3	0.49	0.245	1 019.63	249.81	3 916.05	959	3.841
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	292.88	106.2%	2 300	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	147.68	53.55%	1 160	
<i>Всего с НР и СП</i>							1 528.44		8 790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е10-01-034-3	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.09	5 977.69	537.99	22 975.62	2 068	3.844
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
5. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	172.32175	15.508958	9.400	145.78	73.910	1 146	7.863
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.14	0.3726	11.420	4.26	85.000	32	7.443
5. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.8875	0.439875	75.40	33.17	323.54	142	4.291
		(1)								
5. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	4.14	0.3726	20.00	7.45	118.32	44	5.916
		(1)				11.42	4.26	85.00	32	7.443
5. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	24.92625	2.2433625	2.08	4.67	5.10	11	2.452
5. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	16.18625	1.4567625	1.40	2.04	4.65	7	3.321
5. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	39.87	3.5883	63.73	228.68	126.18	453	1.98
5. 8.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132,1x150) мм	10 шт.	61.91	5.5719	20.77	115.73	47.09	262	2.267
5. 9.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	15.47	1.3923	0.34	0.47	1.27	2	3.735
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	159.34	106.2%	1 251	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	80.35	53.55%	631	
		<i>Всего с НР и СП</i>					777.68		3 950	
6.	П1_прайс.	Блоки оконные из ПВХ-профилей Deseupinck (производство Бельгия) системы Zendow, толщиной 70 мм с 5-ю камерами, с бронированным остеклением TRIPLEX) с герметизацией монтажной пеной и ПСУЛ-изоляцией	м2		9	3 500.00	31 500.00	10 984.70	98 862	3.138
7.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		0.5	37.95	18.97	172.45	86	4.533
7. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.6647	0.33235	7.300	2.43	57.380	19	7.86
7. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.3335	0.16675	99.23	16.55	402.72	67	4.058
		(1)								
		<i>Накладные расходы</i>				95%	2.31	95%	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Сметная прибыль					50%	1.22	50%	10	
		Всего с НР и СП						22.49		114	
8.	X403-1-30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 30 км	т		0.5	29.20	14.60	92.02		46	3.151
			(6)								
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.9	3.45	11.423	39.41	85.000		293	7.441

ИТОГО ПО СМЕТЕ							33 219.98			106 867	3.217
Оплата основных рабочих							482.81			3 794	7.858
Оплата механизаторов							45.14			336	7.444
Сметная заработная плата							527.95			4 130	7.823
Накладные расходы							504.00			3 958	7.853
Накладные расходы к=0,7								0.7		2 771	
Сметная прибыль							266.73			2 095	7.854
Сметная прибыль к=0,9								0.9		1 885	
Итого с накладными и сметной прибылью										111 523	
Сметная стоимость материалов							32 634.05			102 651	3.146
Возмещение по НДС								18		18 477	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ										130 000	

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)