

«УТВЕРЖДАЮ»

_____/_____/_____
«_____» _____ 200__г.

Объект: Управление образования администрации г.Владимира, ул.Горького, 62-А

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

текущий ремонт здания (ремонт актового зала- потолки и полы)

№ пп		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Разборка обшивки: неоштукатуренной	100 м2	0.21675
2.		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм на высоте 4.2 м	100 м	0.415
3.		Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой ("БАЙКАЛ")	100 м2	1.43828
4.		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.3
5.		Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы Русский светоч 600x600 4x18 с рассеивателем	шт.	30
6.		Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	12.24
7.		Стартеры для люминисцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.	6.12
8.		Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0.71914
9.		Укладка лаг по плитам перекрытий (материал сухой, +35% к стоимости материала)	100 м2	0.71914
10.		Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	100 м2	0.71914
11.		Перестилка дощатых полов: не крашенных (материал сухой, +35% к стоимости материала)	100 м2	1.43828
12.		Установка элементов каркаса из брусьев (сцена) (материал сухой, +35% к стоимости материала)	м3	0.9304
13.		Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (сцена) (материал сухой, +35% к стоимости материала)	100 м2	0.3368
14.		Обшивка каркасных стен досками обшивки (сцена) (материал сухой, +35% к стоимости материала)	100 м2	0.03485
15.		Устройство лестниц внутриквартирных без подшивки	м2	1.8
16.		Устройство полос противоскольжения: на клее КН-2	100 м	0.08
17.		Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит фанерованных шпоном	100 м2	0.0697
18.		Плиты древесностружечные ламинированные с 2 сторон (верхняя часть ограждения сцены)	100 м2	0.035721
19.		Плиты древесностружечные ламинированные с 1 стороны	100 м2	0.035721
20.		Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ) номер 150 размер 200x200 мм	шт.	6
21.		Решетки металлические размером 120x120 мм	шт.	6
22.		Установка трибуны и 2-х столов заседаний	100 шт.	0.03
23.		Установка флагов РФ	100 шт.	0.02
24.		Флаг РФ	шт.	2
25.		Наклейка самоклеющейся пленкой символики РФ	100 шт.	0.02
26.		Символика РФ	100 шт.	0.02
27.		Устройство покрытий из плит древесностружечных ламинированных с двух сторон (выравнивающий слой)	100 м2	1.43828
28.		Устройство покрытий по готовому основанию из многослойных паркетных досок типа Tarkett класса 33 заклеиванием досок по всей площади к готовому основанию (выравненная стяжка, фанера или ДСП). (цвет "Вишня")	100 м2	1.43828
29.		Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.5911
30.		Прим. Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону линкрустом (бордюр обойный шириной 20 см)	100 м2	0.5
31.		Прим. Бордюры обойные шириной 20 см)	м2	56
32.		Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	1.43828
33.		Погрузка и вывоз мусора (100%)	т	0.848

Составил:

С.А.Марков