

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач МУЗ "Первая городская поликлиника" по адресу
г. Владимир, Ново-Ямской переулок, д.4

_____ /А.В.Кирюхин /

«_____» _____ 2010 г.

Объект: МУЗ "Первая городская поликлиника" по адресу г. Владимир, Ново-Ямской переулок, д.4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Текущий ремонт помещений (ремонт полов коридора 4-го этажа, ремонт лестниц, замена оконных блоков)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

Раздел 1. ПОЛЫ

1.	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м	0.908
2.	Разборка покрытий полов из керамических плиток (3 слоя)	100 м ²	3.140865
3.	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами цементных и бетонных толщиной 25 мм (2 слоя)	100 м ²	2.09931
4.	Прим. Покрытие поверхностей старой стяжки грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз (полов "Бетонконтактом")	100 м ²	1.049655
5.	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м ²	1.049655
6.	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (к=6 до общей толщины 50 мм)	100 м ²	1.049655
7.	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких керамогранитных для полов одноцветных	100 м ²	1.049655
8.	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных (высотой 10 см)	100 м	0.6826

Раздел 2. ЛЕСТНИЦЫ

9.	Водоэмульсионная окраска потолков акриловыми моющимися составами: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 % (к=1,6- ребристые потолки по лестничным маршам)	100 м ²	1.753024
10.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен (к=0,5)	100 м ²	0.867675
11.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	100 м ²	0.14154
12.	Водоэмульсионная окраска стен акриловыми моющимися составами: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м ²	3.36405
13.	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м ²	0.04305
14.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м ²	0.0508
15.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м ²	0.0078

Раздел 3. ОКНА

16.	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м ²	0.052846
17.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.07
18.	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	100 м ²	0.0448
19.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.112
20.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м ² проемов	0.205513
21.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 пог.м	0.1169
22.	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м	100 м ²	0.205513
23.	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 250 мм (Полиэстер)	м	11.2
24.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м ² : добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м ²	0.0168
25.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м ²	0.0168

26.	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0.1323
27.	Прим. Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее	100 м	0.378
28.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную (объем в соответствии с государственными элементными сметными нормами)	т	27.91085
29.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1)	т	27.91085

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Стройка: МУЗ "Первая городская поликлиника" по адресу г. Владимир, Ново-Ямской переулок, д.4

Объект: МУЗ "Первая городская поликлиника" по адресу г. Владимир, Ново-Ямской переулок, д.4, основной корпус

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт помещений (ремонт полов коридора 4-го этажа, ремонт лестниц, замена оконных блоков)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость: **497 359.00** руб.

Нормативная трудоемкость: **988** чел.ч

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 3-го квартала 2010 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33""

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

МДС 81-35.2004, Прилож. 1, т.3, п.2, (с учетом Письма № АП-3230/06 от 23.06.2004 г.), Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям., к=1.15

Раздел 1. ПОЛЫ

1.	E57-3-2	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	100 м		0.908		128.09	116.31	1 378.30	1 251	10.756
		Объем: (2.22+1.95+2.25+0.82*2+3.42*2+7.60*2+39.70*2+0.20*2*2+0.60*2-0.9*19-1.80*2)									
		Начисления: Н5= 1.15									
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	16.422	14.911176		7.80	116.31	83.93	1 251	10.76
1. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.62	0.56296						
		Накладные расходы					80%	93.05	80%	1 001	
		Сметная прибыль					68%	79.09	68%	851	
2.	E57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток (3 слоя)	100 м2		3.140865		718.51	2 256.74	7 630.98	23 968	10.621
		Объем: (1.95*39.70+2.22*7.65-0.25*0.40+1.95*3.45+1.40*0.60+3.20*0.80+1.80*0.15)*3									
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15									
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.656	5.20127244		13.50	70.22	107.22	558	7.942
2. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	80.3505	252.37007318		8.53	2 152.72	91.78	23 163	10.76
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.656	5.20127244		20.00	104.03	154.84	805	7.742
		(1)					13.50	70.22	107.22	558	7.942
2. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	5.2	16.332498						
		Накладные расходы					80%	1 778.35	80%	18 977	
		Сметная прибыль					68%	1 511.60	68%	16 130	

3.	E46-04-011-12	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами цементных и бетонных толщиной 25 мм (2 слоя) Объем: (1.95*39.70+2.22*7.65-0.25*0.40+1.95*3.45+1.40*0.60+3.20*0.80+1.80*0.15*2)*2 Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15	100 м2	2.09931	1 262.54	2 650.45	5 536.70	11 623	4.385	
3. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.417	13.47127227	10.06	135.52	101.95	1 373	10.134
3. 2.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	32.821	68.90145351	8.62	593.93	92.75	6 391	10.76
3. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	6.417	13.47127227	<u>90.00</u>	<u>1 212.41</u>	<u>380.33</u>	<u>5 124</u>	<u>4.226</u>
						10.06	135.52	101.95	1 373	10.134
3. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	12.834	26.94254454	31.33	844.11	4.05	109	0.129
		Накладные расходы				99%	722.16	99%	7 686	
		Сметная прибыль				59.5%	434.02	59.5%	4 620	
4.	E15-04-001-14	Прим. Покрытие поверхностей старой стяжки грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз (полов "Бетонконтактом") Объем: (1.95*39.70+2.22*7.65-0.25*0.40+1.95*3.45+1.40*0.60+3.20*0.80+1.80*0.15*2) Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15	100 м2	1.049655	443.35	465.36	1 456.26	1 529	3.286	
4. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.01	0.01049655	13.50	0.14	107.22	1	7.942
4. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	6.55	6.87524025	9.62	66.14	103.51	712	10.76
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.01049655	<u>20.00</u>	<u>0.21</u>	<u>154.84</u>	<u>2</u>	<u>7.742</u>
						13.50	0.14	107.22	1	7.942
4. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.01049655	<u>75.40</u>	<u>0.79</u>	<u>437.91</u>	<u>5</u>	<u>5.808</u>
4. 5.	с101-1030-33	Специальный грунт Бетонконтакт	кг	13	13.645515	29.16	397.90	59.22	808	2.031
4. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.1049655	3.00	0.31	24.83	3	8.277
		Накладные расходы				94.5%	62.63	94.5%	674	
		Сметная прибыль				46.75%	30.99	46.75%	333	
5.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм Объем: (1.95*39.70+2.22*7.65-0.25*0.40+1.95*3.45+1.40*0.60+3.20*0.80+1.80*0.15*2) Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15	100 м2	1.049655	1 416.14	1 486.46	11 031.40	11 579	7.79	
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.825625	1.916276409	13.50	25.87	107.22	205	7.942
5. 2.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	52.251975	54.84654681	7.93	434.93	85.33	4 680	10.76
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.825625	1.916276409	<u>20.00</u>	<u>38.33</u>	<u>154.84</u>	<u>297</u>	<u>7.742</u>
						13.50	25.87	107.22	205	7.942
5. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	13.038125	13.68553309	0.50	6.84	1.36	19	2.72
5. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	2.1412962	465.84	997.50	3 074.67	6 584	6.6
5. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.5	3.6737925	2.41	8.85			
		Накладные расходы				110.7%	510.11	110.7%	5 408	
		Сметная прибыль				63.75%	293.76	63.75%	3 114	

6.	E11-01-011-2	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (к=6 до общей толщины 50 мм) Объем: (1.95*39.70+2.22*7.65-0.25*0.40+1.95*3.45+1.40*0.60+3.20*0.80+1.80*0.15*2) Начисления: Н3= 1.25*1.15*6, Н4= 1.25*1.15*6, Н5= 1.15*1.15*6, Н48= 6	100 м2	1.049655	1 503.16	1 577.80	10 054.70	10 554	6.689	
6. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.81125	1.901187618	13.50	25.67	107.22	204	7.942
6. 2.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	3.9675	4.164506212	7.93	33.02	85.33	355	10.76
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.81125	1.901187618	<u>20.00</u> 13.50	<u>38.02</u> 25.67	<u>154.84</u> 107.22	<u>294</u> 204	<u>7.742</u> 7.942
6. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	20.01	21.00359655	0.50	10.50	1.36	29	2.72
6. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 Накладные расходы Сметная прибыль	м3	3.06	3.2119443	465.84	1 496.25	3 074.67	9 876	6.6
						110.7%	64.97	110.7%	619	
						63.75%	37.41	63.75%	356	
7.	E11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких керамогранитных для полов одноцветных Объем: (1.95*39.70+2.22*7.65-0.25*0.40+1.95*3.45+1.40*0.60+3.20*0.80+1.80*0.15*2) Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15	100 м2	1.049655	80 184.41	84 165.96	61 492.15	64 546	0.767	
7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.06625	6.367469643	11.93	75.99	104.82	667	8.783
7. 2.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	158.40905	166.2748513	8.74	1 453.24	94.04	15 636	10.76
7. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.5175	0.543196462	<u>89.99</u> 10.06	<u>48.88</u> 5.46	<u>418.30</u> 101.95	<u>227</u> 55	<u>4.648</u> 10.134
7. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	3.30625	3.470421843	<u>20.00</u> 13.50	<u>69.41</u> 46.85	<u>154.84</u> 107.22	<u>537</u> 372	<u>7.742</u> 7.942
7. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	2.2425	2.353851337	<u>12.39</u> 10.06	<u>29.16</u> 23.68	<u>127.62</u> 101.95	<u>300</u> 240	<u>10.3</u> 10.134
7. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4025	0.422486137	<u>75.40</u>	<u>31.86</u>	<u>437.91</u>	<u>185</u>	<u>5.808</u>
7. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.5248275	3.00	1.57	24.83	13	8.277
7. 8.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.45	0.47234475	3 628.43	1 713.87	11 117.71	5 251	3.064
7. 9.	с101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.05	0.05248275	12 178.64	639.17	29 440.91	1 545	2.417
7. 10.	с101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	102	107.06481	748.79	80 169.06	381.54	40 850	0.51
7. 11.	с411-0001	Вода Накладные расходы Сметная прибыль	м3	3.85	4.04117175	2.41	9.74	110.7%	18 047	
						63.75%	974.88	63.75%	10 393	
8.	E11-01-039-4	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных (высотой 10 см)	100 м	0.6826	7 940.63	5 420.28	7 577.09	5 172	0.954	

Объем:
 $(2.22+1.95+2.25+3.42*2+7.60*2+39.70*2+0.20*2*2+0.60*2-0.9*19-1.80*2)-(39.7-7.65-2.0-1.95)-8*0.9)$

Начисления: $H3= 1.4375, H4= 1.25*1.15, H5= 1.15*1.15$

8. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	31.211	21.3046286	9.51	202.61	102.33	2 180	10.76
8. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.08625	0.05887425	<u>75.40</u>	<u>4.44</u>	<u>437.91</u>	<u>26</u>	<u>5.808</u>
8. 3.	с101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	10.1	6.89426	748.79	5 162.35	381.54	2 630	0.51
8. 4.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.109216	465.84	50.88	3 074.67	336	6.6
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	224.29	110.7%	2 413	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	129.16	63.75%	1 390	

Раздел 2. ЛЕСТНИЦЫ

9.	E62-17-2	Водоэмульсионная окраска потолков акриловыми моющими составами: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 % (к=1,6- ребристые потолки по лестничным маршам) Объем: $(2.74*(1.40+1.20)*4+2.60*(5.76-1.40-1.20)*4.5*1.6)*2$ Начисления: $H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15$	100 м2		1.753024	2 485.35	4 356.89	7 349.53	12 884	2.957
9. 1.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.115	0.20159776	13.50	2.72	107.22	22	7.942
9. 2.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	36.7885	64.49112342	8.62	555.91	92.75	5 982	10.76
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.115	0.20159776	<u>20.00</u>	<u>4.03</u>	<u>154.84</u>	<u>31</u>	<u>7.742</u>
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.069	0.120958656	<u>75.40</u>	<u>9.12</u>	<u>437.91</u>	<u>53</u>	<u>5.808</u>
9. 5.	с101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.067	0.117452608	26 838.00	3 152.19	44 465.68	5 223	1.657
9. 6.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.012	0.021036288	2 173.44	45.72	3 173.56	67	1.46
9. 7.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3.2	5.6096768	3.52	19.75	8.11	45	2.304
9. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.007713305	100.61	0.78	204.45	2	2.032
9. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	2.8048384	8.50	23.84	101.79	286	11.975
9. 10.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.068	0.119205632	4 210.63	501.93	9 304.92	1 109	2.21
9. 11.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2.43	4.25984832	10.00	42.60	20.43	87	2.043
9. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.24	0.42072576	2.41	1.01			
		<i>Накладные расходы</i>				80%	446.90	80%	4 803	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	279.32	50%	3 002	
10.	E61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен (к=0,5)	100 м2		0.867675	2 137.92	1 855.02	9 069.73	7 870	4.243

12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.115	0.38686575	<u>20.00</u> 13.50	<u>7.74</u> 5.22	<u>154.84</u> 107.22	<u>60</u> 41	<u>7.742</u> 7.942
12. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.069	0.23211945	<u>75.40</u>	<u>17.50</u>	<u>437.91</u>	<u>102</u>	<u>5.808</u>
12. 5.	с101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 цветная (цвет по согласованию с заказчиком)	т	0.067	0.22539135	34 514.00	7 779.16	56 896.63	12 824	1.649
12. 6.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.012	0.0403686	2 173.44	87.74	3 173.56	128	1.46
12. 7.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3.2	10.76496	3.52	37.89	8.11	87	2.304
12. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.01480182	100.61	1.49	204.45	3	2.032
12. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	5.38248	8.50	45.75	101.79	548	11.975
12. 10.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.064	0.2152992	4 210.63	906.55	9 304.92	2 003	2.21
12. 11.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2.43	8.1746415	10.00	81.75	20.43	167	2.043
12. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.24	0.807372	2.41	1.95			
		<i>Накладные расходы</i>				80%	866.15	80%	9 307	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	541.35	50%	5 817	
13.	E62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза Объем: (0.70*2.05*0.5*3)*2 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.04305	1 472.40	63.39	9 861.19	425	6.705
13. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	92.8395	3.996740475	8.62	34.45	92.75	371	10.76
13. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0115	0.000495075	<u>75.40</u>	<u>0.04</u>	<u>437.91</u>		<u>5.808</u>
13. 3.	с101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0136	0.00058548	41 357.00	24.21	73 254.97	43	1.771
13. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.007	0.00030135	15 500.00	4.67	35 220.34	11	2.272
13. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.004305	3.00	0.01	24.83		8.277
		<i>Накладные расходы</i>				80%	27.56	80%	297	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	17.23	50%	186	
14.	E62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза Объем: 10*0.254*2 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.0508	1 469.28	74.64	8 635.05	439	5.882
14. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	3.8522148	8.74	33.67	94.04	362	10.76
14. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0115	0.0005842	<u>75.40</u>	<u>0.04</u>	<u>437.91</u>		<u>5.808</u>
14. 3.	с101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0161	0.00081788	41 357.00	33.83	73 254.97	60	1.771
14. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0004572	15 500.00	7.09	35 220.34	16	2.272
14. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00508	3.00	0.02	24.83		8.277
		<i>Накладные расходы</i>				80%	26.94	80%	290	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	16.84	50%	181	
15.	E62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза Объем: 3*0.13*2 <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.0078	1 555.45	12.13	9 562.38	75	6.183

15. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	0.722982	8.08	5.84	86.94	63	10.76
15. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0115	0.0000897	<u>75.40</u>	<u>0.01</u>	<u>437.91</u>		<u>5.808</u>
15. 3.	с101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0161	0.00012558	41 357.00	5.19	73 254.97	9	1.771
15. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0000702	15 500.00	1.09	35 220.34	2	2.272
15. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00078	3.00		24.83		8.277
		<i>Накладные расходы</i>				80%	4.67	80%	50	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.92	50%	32	

Раздел 3. ОКНА

16.	E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных Объем: (1.87*1.57*1)*2*0.90*1	100 м2		0.052846	387.94	20.50	4 118.22	218	10.634
16. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.93	0.04914678	13.50	0.66	107.22	5	7.942
16. 2.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	46.11	2.43672906	8.01	19.52	86.19	210	10.76
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.93	0.04914678	<u>20.00</u>	<u>0.98</u>	<u>154.84</u>	<u>8</u>	<u>7.742</u>
16. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.42	0.18073332			107.22	5	7.942
		<i>Накладные расходы</i>				82%	16.55	82%	176	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	12.51	62%	133	
17.	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.07	1 300.00	91.00	12 025.12	842	9.253
17. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.15	0.1505	11.18	1.68	103.67	16	9.272
17. 2.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	128.73	9.0111	8.16	73.53	87.80	791	10.76
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.7	0.049	<u>20.00</u>	<u>0.98</u>	<u>154.84</u>	<u>8</u>	<u>7.742</u>
17. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	1.45	0.1015	<u>100.01</u>	<u>10.15</u>	<u>415.54</u>	<u>42</u>	<u>4.155</u>
17. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	2.89	0.2023	31.33	6.34	4.05	1	0.129
17. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.66	0.7462			101.95	10	10.134
		<i>Накладные расходы</i>				82%	61.67	82%	662	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	46.63	62%	500	
18.	E56-3-1	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных Объем: 1.60*0.40*7	100 м2		0.0448	2 370.87	106.22	23 414.62	1 049	9.876
18. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.58	0.070784	10.06	0.71	101.95	7	10.134
18. 2.	з000-1001-8	Рабочие-строители (средний разряд 1.8)	чел.ч	275.6	12.34688	7.67	94.70	82.53	1 019	10.76
18. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	1.58	0.070784	<u>100.01</u>	<u>7.08</u>	<u>415.54</u>	<u>29</u>	<u>4.155</u>
18. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.16	0.141568	31.33	4.44	4.05	1	0.129
18. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	13.4	0.60032			101.95	7	10.134
		<i>Накладные расходы</i>				82%	78.24	82%	841	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	59.15	62%	636	
19.	E58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Объем: 1.60*7	100 м		0.112	71.18	7.97	764.32	86	10.79

19. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	9.1	1.0192	7.80	7.95	83.93	86	10.76
19. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.12	0.01344	1.70	0.02	4.66		2.741
19. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.12	0.01344					
		<i>Накладные расходы</i>						83%	71	
		<i>Сметная прибыль</i>						65%	56	
20.	Е10-01-034-8; (Изменения и дополнения. Выпуск 2)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления Объем: 1.87*1.57*7 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2 проемов		0.205513	332 522.17	68 337.63	347 127.07	71 339	1.044
20. 1.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.825	0.169548225	13.50	2.29	107.22	18	7.942
20. 2.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	171.534	35.25246694	8.74	308.11	94.04	3 315	10.76
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.825	0.169548225	20.00	3.39	154.84	26	7.742
20. 4.	х33-0208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.ч	16.5125	3.393533412	1.40	4.75	5.01	17	3.579
20. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	25.4375	5.227736937	2.08	10.87	5.18	27	2.49
20. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.4625	0.917101762	75.40	69.15	437.91	402	5.808
20. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	71	14.591423	63.73	929.91	142.99	2 086	2.244
20. 8.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132,1х150) мм	10 шт.	41.2	8.4671356	20.77	175.86	48.50	411	2.335
20. 9.	с101-2660-33*	Лента бутиловая	м	253	51.994789	6.25	324.97	21.94	1 141	3.51
20. 10.	с101-2661-33*	Лента бутиловая диффузионная	м	59	12.125267	7.79	94.46	24.94	302	3.202
20. 11.	с101-2662-33*	Лента бутиловая ПСУЛ	м	159	32.676567	7.45	243.44	25.37	829	3.405
20. 12.	с101-4169-33*	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	164.4104	0.49	80.56	2.28	375	4.653
20. 13.	с203-7096-33	Оконные блоки трехстворчатые с форточными створками ОПРСП 19-16	м2	100	20.5513	3 215.96	66 092.16	3 036.69	62 408	0.944
		<i>Накладные расходы</i>						106.2%	3 540	
		<i>Сметная прибыль</i>						53.55%	1 785	
21.	Е10-01-035-3; (Изменения и дополнения. Выпуск 2)	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м Объем: 1.67*7 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 пог.м		0.1169	37 567.80	4 391.68	73 549.79	8 598	1.958
21. 1.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0875	0.01022875	13.50	0.14	107.22	1	7.942
21. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	24.587	2.8742203	8.53	24.52	91.78	264	10.76
21. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0875	0.01022875	20.00	0.20	154.84	2	7.742
21. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.375	0.0438375	75.40	3.31	437.91	19	5.808
21. 5.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	90.7	10.60283	63.73	675.72	142.99	1 516	2.244

21. 6.	с101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 400 мм	м	102	11.9238	307.37	3 665.02	561.12	6 691	1.826
21. 7.	с101-4169-33*	Клинья пластиковые монтажные	шт.	400	46.76	0.49	22.91	2.28	107	4.653
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	26.19	106.2%	281	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	13.21	53.55%	142	
22.	E10-01-035-2	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м	100 м2		0.205513	503.66	103.51	2 393.46	492	4.753
		Объем: 1.87*1.57*7								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
22. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1625	0.033395862	13.50	0.45	107.22	4	7.942
22. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	12.696	2.609193048	8.53	22.26	91.78	239	10.76
22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.1625	0.033395862	<u>20.00</u>	<u>0.67</u>	<u>154.84</u>	<u>5</u>	<u>7.742</u>
		(1)				13.50	0.45	107.22	4	7.942
22. 4.	х33-0208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.ч	1.3375	0.274873637	1.40	0.38	5.01	1	3.579
22. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.1875	0.038533687	<u>75.40</u>	<u>2.91</u>	<u>437.91</u>	<u>17</u>	<u>5.808</u>
		(1)								
22. 6.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	3.88	0.79739044	63.73	50.82	142.99	114	2.244
22. 7.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13 мм	т	0.001	0.000205513	17 487.27	3.59	66 064.03	14	3.778
22. 8.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	1.438591	0.34	0.49	1.33	2	3.912
22. 9.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ" белый ,бесцветный	л	1.91	0.39252983	57.05	22.39	253.44	99	4.442
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	24.12	106.2%	258	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	12.16	53.55%	130	
23.	C101-3131-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 250 мм (Полиэстер)	м		11.2	98.93	1 108.02	76.95	862	0.778
		Объем: 1.60*7								
24.	E61-2-8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2		0.0168	764.86	12.85	5 963.18	100	7.782
		Объем: 1.60*0.15*7								
24. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.34	0.005712	13.50	0.08	107.22	1	7.942
24. 2.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	32.58	0.547344	8.85	4.84	95.23	52	10.76
24. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.34	0.005712	<u>20.00</u>	<u>0.11</u>	<u>154.84</u>	<u>1</u>	<u>7.742</u>
		(1)				13.50	0.08	107.22	1	7.942
24. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.1	0.01848	427.02	7.89	2 552.67	47	5.978
24. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.69	0.028392					
		<i>Накладные расходы</i>				79%	3.89	79%	42	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.46	50%	27	
25.	E15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2		0.0168	1 636.44	27.49	7 015.11	118	4.292
		Объем: 1.60*0.15*7								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								

25. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.025	0.00042	13.50	0.01	107.22		7.942
25. 2.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	49.335	0.828828	8.97	7.43	96.52	80	10.76
25. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.025	0.00042	<u>20.00</u>	<u>0.01</u>	<u>154.84</u>		<u>7.742</u>
			(1)			13.50	0.01	107.22		7.942
25. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.1875	0.00315	<u>75.40</u>	<u>0.24</u>	<u>437.91</u>	<u>1</u>	<u>5.808</u>
			(1)							
25. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.000014112	8.50		101.79		11.975
25. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.0008568	4 210.63	3.61	9 304.92	8	2.21
25. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.005208	3.00	0.02	24.83		8.277
25. 8.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.063	0.0010584	15 295.00	16.19	26 745.76	28	1.749
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	7.03	94.5%	76	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	3.48	46.75%	37	
26.	E15-01-050-4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее Объем: $((1.90*2+1.60)*1)*0.35*7$ <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.1323	12 753.29	1 687.26	39 323.60	5 203	3.084
26. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.01323	13.50	0.18	107.22	1	7.942
26. 2.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	191.4405	25.32757815	9.18	232.51	98.78	2 502	10.76
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.1	0.01323	<u>20.00</u>	<u>0.26</u>	<u>154.84</u>	<u>2</u>	<u>7.742</u>
			(1)			13.50	0.18	107.22	1	7.942
26. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.325	0.0429975	0.95	0.04	4.04		4.253
26. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.625	0.0826875	<u>75.40</u>	<u>6.23</u>	<u>437.91</u>	<u>36</u>	<u>5.808</u>
			(1)							
26. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.02646	3.00	0.08	24.83	1	8.277
26. 7.	с101-1838	Клей ПВА	т	0.03	0.003969	16 204.00	64.31	28 658.44	114	1.769
26. 8.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.0089	0.00117747	11 164.00	13.15	30 302.94	36	2.714
26. 9.	с101-4024-33	Панели пластиковые (Прим. Сэндвич-панели)	м2	105	13.8915	98.67	1 370.67	180.84	2 512	1.833
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	219.89	94.5%	2 365	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	108.78	46.75%	1 170	
27.	E11-01-040-1	Прим. Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее Объем: $(1.90*2+1.60)*7$ <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м		0.378	977.13	369.36	4 052.75	1 532	4.148
27. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	3.907953	9.77	38.18	105.13	411	10.76
27. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0375	0.014175	<u>75.40</u>	<u>1.07</u>	<u>437.91</u>	<u>6</u>	<u>5.808</u>
			(1)							
27. 3.	с101-0610	Мастика клеящая строительная ВГКМ	т	0.00515	0.0019467	16 602.00	32.32	26 914.67	52	1.621
27. 4.	с101-3801-33	Уголок пластиковый 30*2700	м	101	38.178	7.80	297.79	27.83	1 062	3.568
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	42.27	110.7%	455	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	24.34	63.75%	262	
28.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную (объем в соответствии с государственными элементными сметными нормами) Объем: $18.464+209.93*0.025*1.800$	т		27.91085	33.00	920.95	210.18	5 866	6.37
28. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	16.1324713	7.30	117.77	78.55	1 267	10.76

28. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.29	8.0941465	<u>99.23</u>	<u>803.18</u>	<u>568.20</u>	<u>4 599</u>	<u>5.726</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	117.77	100%	1 267	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	70.66	60%	760	
29.	Х310-3015-1; (НБ: ГЭСН-2001 (с доп. и изм.);)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1) Объем: 18.464+209.93*0.025*1.800	т		27.91085	15.76	439.87	75.23	2 100	4.774

ИТОГО ПО СМЕТЕ							193 253.97		282 507	1.462
Оплата основных рабочих							8 291.36		89 214	10.76
Стоимость механизмов							3 874.25		15 746	4.064
Оплата механизаторов							363.07		3 272	9.012
Сметная заработная плата							8 654.43		92 486	10.687
Сметная стоимость материалов							181 088.36		177 542	0.98
Трудозатраты осн. рабочих							957.35		957	
Трудозатраты механизаторов							31.43		31	0.986
Нормативная трудоемкость							988.78		988	0.999
Накладные расходы							7 924.79		84 653	10.682
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94								0.94	79 574	
Сметная прибыль							5 170.99		55 237	10.682
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ							206 349.75			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94									417 318	
РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 1%									4 173	
ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ									421 491	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ								18	75 868.00	
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА									497 359.00	

Составил: Инженер Г.П.Волков
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)