

**Дефектная ведомость**  
**на текущий ремонт системы электроснабжения (замена магистральных сетей,**  
**электрощитов на лестничной клетке, пищеблоке, ремонт электроосвещения в**  
**группах) ДОУ №14,**

*Костерин переулок, 13, тел. 32-23-75*

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Демонтаж щита заводского изготовления шкафного исполнения, ВРУ	шт.	1
2	Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемых на стене, массой до 15 кг	шт.	4
3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт	0,12
4	Демонтаж осветительных приборов (выключатели, розетки)	100 шт	0,28
5	Демонтаж кабеля	100 м	0,86
6	Демонтаж электросчетчиков	100 шт	0,01
7	Демонтаж рубильника (выключатель, разъединитель)	шт.	1
8	Монтаж электрощита ВРУ заводского изготовления шкафного исполнения, глубиной до 600 мм, высотой свыше 1700 мм	шт.	1
9	Монтаж электрощита ПР 11 заводского изготовления шкафного исполнения, глубиной до 600 мм, высотой свыше 1700 мм	шт.	1
10	Монтаж электрощитков ШРН 24 осветительных, устанавливаемых на стене, массой до 15 кг	шт.	4
11	Шина нулевая	Шт	8
12	Изолятор	Шт	8
13	Монтаж автоматов ИЭК 1-х 25А	шт.	48
14	Монтаж автоматов 3-х 63А	шт.	4
15	Монтаж светильников ЛПО 80 2*40	Шт.	70
16	Лампа ЛБ 40	Шт	140
17	Стартеры	Шт	140
18	Монтаж выключателей полугерметических и герметических	шт.	10
19	Монтаж розеток штепсельных полугерметических и герметических	шт.	10
20	Монтаж коробок осветительных к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	шт.	10
21	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см	100 шт	0,2
22	Монтаж трубы гофры 16 по установленным конструкциям с креплением скобами диаметром до 25 мм	100 м	0,45
23	Затягивание проводов ПВ 1*4 в проложенные трубы, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	250