

**Дефектная ведомость  
на выволение работ по созданию аппаратной (в соответствии с требованиями к  
вычислительным центрам) в административном здании по адресу: г.Владимир,  
ул.Горького, д.36, 8 (технический) этаж.**

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ
	<b>Текущий ремонт*</b>		
1	Устройство перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу с обшивкой с 2-х сторон с изоляцией	кв.м.	10
2	То же, без изоляции	кв.м.	14
3	Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу с одной стороны с изоляцией	кв.м.	41,5
4	Демонтаж деревянных окон с подоконной доской	кв.м.	1,5
5	Установка ПВХ подоконника шириной 60см на короб	п.м.	4
6	Установка ПВХ подоконника шириной 30см на короб	п.м.	7
7	Ремонт штукатурки откосов наружных и внутренних	кв.м.	1,4
8	Шпатлевка поверхности стен и откосов за 1 раз	кв.м.	90
9	Грунтовка поверхности стен и откосов за 2 раза	кв.м.	90
10	Оклейка стен обоями	кв.м.	50
11	Окраска стен по подготовленной поверхности ГКЛ и обоям	кв.м.	90
12	Устройство основания под линолеум (выравнивающая бетонная стяжка)	кв.м.	36
13	Устройство покрытия пола из линолеума коммерческого	кв.м.	36
14	Установка плинтуса ПВХ	п.м.	36
15	Установка дверного блока металлического	к-т.	2
16	Устройство подвесного потолка из плит типа «Амстронг» или эквивалент	кв.м.	36
17	Установка светильников в подвесной потолок 4-х ламповых растровых	шт.	10
18	Установка выключателя одноклавишного	шт.	1
19	Установка выключателя двухклавишного	шт.	1
20	Прокладка провода освещения в гофрированных трубах	п.м.	80
21	Установка замка врезного	шт.	2
	<b>Создание СКС**</b>		
1	Прокладка кабеля УТР, кат.5Е в гофротрубе	п.м.	300
2	Прокладка кабеля NYM 3Ч2,5	п.м.	300
3	Установка клемников в распаечных коробках	шт.	20
4	Установка Авт.выкл. 1п	шт.	4
5	Установка суппортов	шт.	16
6	Установка рамок и кор.Batik или эквивалента	к-т	16
7	Установка и коммутация розеток СЭП СКС на рабочем месте	шт.	20
8	Установка и коммутация модулей RJ-45 на рабочем месте	шт.	16
9	Установка шкафа информационного с трассировкой, коммутацией и маркировкой 16 информационных портов рабочих мест и 2 с серверной	шт.	1
10	Маркировка рабочих мест	к-т	5
11	Тестирование портов СКС	пар	18

\* СЭП освещения с 8 (технического этажа).

\*\* СЭП СКС с распределительного щитка 7 этажа, информационные — с 7 этажа (серверная и распределительная). Использование материалов строго в соответствии с выполненным проектом СКС административного здания.

**Доставка материалов, подъём, вывоз мусора — за счёт средств Исполнителя.**

## СПЕЦИФИКАЦИЯ материалов

### *Материалы для текущего ремонта* (примерная)

Профиль ПН 28x27 3000мм	шт.	24
Профиль ПП 60x27 3000 мм	шт.	40
Профиль ПН-4 75x40 3000мм	шт.	8
Профиль ПС-4 75x50 3000мм	шт.	24
Гипсокартон ГКЛ 1200x2500 12,5 мм KNAUF или эквивалент	шт.	30
Утеплитель Изорок Изолойт П 50 1000x500x50(уп 8шт.) 50кг/м3 (уп.4 кем.) или эквивалент	шт.	100
Прямой подвес для ПП60x27	шт.	80
Дюбель-гвоздь "гриб" 6x40 (200шт.)	шт.	250
Дюбель 6x37 универсальный (ул. 1000 шт.)	шт.	100
Саморез 4x13 с пресс-шайбой (ЮООшт/уп.)	шт.	1000
Саморез 3,5x25 (ЮООшт/уп.)	шт.	1300
Саморез 4x41 с пресс-шайбой (500шт/уп.)	шт.	100
Серпянка самокл. ЭОп.м (уп. 18шт)	шт.	2
Шпаклевка финишная КР Старатели 18 кг. или эквивалент	шт.	5
ВОЛМА-ШОВ 25 кг {Шпаклевка для швов ГКЛ гипсовая) или эквивалент	шт.	2
Обои Практик 3554-25 или эквивалент	п.м.	50
Клей обойный МЕТИЛАН Флизелин Премиум 250 г или эквивалент	шт.	3
Краска в/д влагостойкая супербелая 14кг Стандарт ТЕКС или эквивалент	шт.	3
Подоконник пластиковый белый ш. 600 мм (6 м)	п.м.	4
Подоконник пластиковый белый ш. 300 мм (6 м)	п.м.	7
Заглушка д/подоконника белая	шт.	4
Уголок перфор. 25x25 3000мм алюминиевый	шт.	10
Плинтус SL50 0039 Дуб Темный "Оригинал" или эквивалент	шт.	15
Профиль маячок 6x3000 мм	шт.	18
Цементно-песчаная смесь М-150 50кг	шт.	20
Цемент ПЦ 500 ДО 50кг (СЕМ I 42.5R)	уп.	1
Уголок внутренний д/Э1 50 0039 Темный Дуб или эквивалент	шт.	1
Уголок наружный д/SLSO 0039 Темный Дуб или эквивалент	шт.	1
Уголок стыковочный fl/SL50 0039 темный Дуб или эквивалент	шт.	9
Направляющая 370 белый Люмсвет (20шт./уп.) или эквивалент	шт.	10
Направляющая 120 белый Люмсвет (60шт/уп) или эквивалент	шт.	45
Направляющая 60 белый Люмсвет (60шт./уп.) или эквивалент	шт.	62
Подвес EUR в комплекте	шт.	23
Уголок пристенный белый,3м (40)	шт.	13
Лицевой элемент "Ottawa Fibre" Santa Fe или эквивалент	шт.	111
Решетка радиаторная белая,0.6м	шт.	2
Специальный грунт БЕТОН-КОНТАКТ "ОСНОВИТ" Т-55 20 кг или эквивалент	шт.	1
Грунтовка глуб. проникновения Старатели Юл. или эквивалент	шт.	3
Герметик MAKROSIL NX 108 силиконовый белый, 290мл.(нейто.) или эквивалент	шт.	1
Герметик MAKROSIL FA 131 АКРИЛОВЫЙ (белый) 0.3л или эквивалент	шт.	1
Светильник	шт.	10
Дверь металлическая	шт.	2
Линолиум коммерческий ТАРКЕТ Мода или эквивалент	м/кв	36

### Материалы для СКС

(обязательное соответствие применяемых материалов проекту СКС административного здания)

<b>ТГ-32</b>	Труба гофрированная с зондом Ø32	м	200
<b>Кр-32</b>	Крепежная скоба-клипса для труб Д=32мм	шт.	180
<b>893 52</b>	Кор. Batik д/сух. шт. 2п(65/50) или эквивалент	шт.	4
<b>748 04</b>	Суппорт Mosaic -4М или эквивалент	шт.	4
<b>750 10</b>	Рамка Mosaic 4М 148x80 или эквивалент	шт.	4
<b>893 61</b>	Кор. Batik д/сух. шт. 1п(65/60) или эквивалент	шт.	8
<b>748 12</b>	Суппорт Mosaic -2М на захват. или эквивалент	шт.	8
<b>750 02</b>	Рамка Mosaic 2М 80x80 или эквивалент	шт.	8
<b>893 53</b>	Кор. Batik д/сух. шт. 3п(65/50) или эквивалент	шт.	4
<b>748 06</b>	Суппорт Mosaic -6М или эквивалент	шт.	4
<b>750 14</b>	Рамка Mosaic 6М 205x80 или эквивалент	шт.	4
<b>CFPFS2AW</b>	Панель центр. накл. 2поста, 45x45 мм	шт.	8
<b>CJ5E88TAW</b>	Модуль RJ45 TX, T568A&B, кат.5 E, бел.	шт.	16
<b>CJ5E88TBL</b>	Модуль RJ45 TX, T568A&B, кат.5 E, черн.	шт.	16
<b>CPP24WBLU</b>	Патч-панель 19", 24 порт. наборн., 1U	шт.	1
<b>UTPCH1MY</b>	Патч корд RJ45, Кат. 5E, 1м	шт.	16
<b>UTPCH3MY</b>	Патч корд RJ45, Кат. 5E, 3м	шт.	16
<b>PUC5504IG-EY</b>	Кабель UTP, кат.5E 4x2/24, Panduit, 305 м, сер. или эквивалент	кор.	1
<b>74130</b>	Роз. Mosaic 2М 2P+T н.ст;защ.шт или эквивалент	шт.	20
<b>3386</b>	Авт.выкл. 1п/ 16А -1М(тип С)	шт.	4
	Кабель NYM 3x2,5	м	300
	Клемник WAGO или эквивалент	шт.	20