

Объект: МОУ СОШ № 11, г. Владимир, ул. Балакирева, д. 21

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Замена оконных блоков деревянных на ПВХ

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0.936
2.	E56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2	0.52
3.	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.05
4.	E58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.13
5.	E10-01-034-8	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0.52
6.	C203-7096-33	Оконные блоки трехстворные с форточными створками ОПРСР 26-40	м2	52
7.	E46-03-017-5	Заделка борозд в стенах (вокруг окон)	м3	0.165
8.	E10-01-033-6	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема более 2м	100 м2	0.52
9.	C101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	13
10.	E10-01-035-3	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м	100 м2	0.52
11.	C101-3131-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 250 мм (Полиэстер)	м	13.5
12.	E61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0.1855
13.	E62-16-2	Водоэмульсионная окраска стен: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.265
14.	C101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.017755
15.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	7.072
16.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) т на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	7.072

Составил: _____ Вед.сп-ст Л.В.Храпай
(должность, подпись, Ф.И.О)