

Объект: МДОУ № 101, г.Владимир, п.Лесной, д.12-А

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Текущий ремонт здания (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя	100 м2	7.4187
2.	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	845.732
3.	Стеклогидроизол для нижнего слоя	м2	860.569
4.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	5.9999
5.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	5.9999
6.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	100 м	1.4856
7.	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	280.778
8.	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	0.24
9.	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	60.48
10.	Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.04
11.	Воронка водосточная диаметром 100 мм	шт.	4
12.	Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	8
13.	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	138
14.	Погрузка и вывоз мусора	т	5.5

Составил: Главный сп-т МТО

В.Н.Ивакина

(должность, подпись, Ф.И.О)