

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления экономики

Т.И. Терентьева

Заместитель главы города,
начальник управления жилищно –
коммунального хозяйства

Ю.А. Немков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу первого заместителя
главы города

от «24» марта 2008г. № 68-П

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту дорог города Владимира в 2008 году.

г. Владимир

2008 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	Уполномоченный орган:	администрация города Владимира
1.1.	Место нахождения	г. Владимир, ул. Горького, д. 40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г. Владимир, ул. Горького, 36 для управления экономики
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	тел. 23-24-77, 35-38-79, факс 23-24-77
2.	Муниципальный заказчик:	управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул. Горького, 95-а
2.2.	Почтовый адрес	600026 г.Владимир, ул. Горького, 95-а
2.3.	Адрес электронной почты	ugkh@vladimir-city.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	23-18-98
3.	Предмет муниципального контракта:	<p>Лот № 1: капитальный ремонт дорог по улице Батурина (с площадью у парка) (объем заказа 5628 м² в соответствии со сметной документацией – см. Приложение № 1 к Информационной карте);</p> <p>Лот № 2: капитальный ремонт дорог по улице Березина (объем заказа 1995 м² в соответствии со сметной документацией – см. Приложение № 2 к Информационной карте);</p> <p>Лот № 3: капитальный ремонт дорог по Октябрьскому проспекту (объем заказа 13473 м² в соответствии со сметной документацией – см. Приложение № 3 к Информационной карте);</p> <p>Лот № 4: капитальный ремонт дорог по улице Полины Осипенко (объем заказа 12602 м² в соответствии со сметной документацией – см. Приложение № 4 к Информационной карте);</p> <p>Лот № 5: капитальный ремонт дорог по улице Гражданская (объем заказа 3833 м² в соответствии со сметной документацией – см. Приложение № 5 к Информационной карте);</p> <p>Лот № 6: капитальный ремонт дорог по проспекту Строителей (объем заказа 13673 м² в соответствии со сметной документацией – см. Приложение № 6 к Информационной карте);</p>

		<p>Лот № 7: капитальный ремонт дорог по улице Чайковского (площадь Лазарева) (объем заказа 5992 м² в соответствии со сметной документацией – см. Приложение № 7 к Информационной карте);</p> <p>Лот № 8: капитальный ремонт дорог по улице Черняховского (объем заказа 2377 м² в соответствии со сметной документацией – см. Приложение № 8 к Информационной карте);</p> <p>Лот № 9: капитальный ремонт дорог по улице Воронина (тротуары) (объем заказа 3981 м² в соответствии со сметной документацией – см. Приложение № 9 к Информационной карте);</p> <p>Лот № 10: капитальный ремонт дорог по Рпенскому проезду (объем заказа 3806 м² в соответствии со сметной документацией – см. Приложение № 10 к Информационной карте).</p>
4.	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:	<p>лот № 1: 4 107 048 рублей; лот № 2: 1 479 092 рубля; лот № 3: 6 530 599 рублей; лот № 4: 8 147 010 рублей; лот № 5: 1 986 836 рублей; лот № 6: 9 914 301 рубль; лот № 7: 3 206 971 рубль; лот № 8: 1 522 225 рублей; лот № 9: 2 773 930 рублей; лот № 10: 1 810 280 рублей.</p> <p>(включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей).</p>
5.	«Шаг аукциона»:	<p>5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.</p>
6.	Место, условия и сроки выполнения работ:	<p><u>Место выполнения работ:</u> лот № 1: ул. Батурина (с площадью у парка); лот № 2: ул. Березина; лот № 3: Октябрьский проспект; лот № 4: ул. Полины Осипенко; лот № 5: ул. Гражданская; лот № 6: проспект Строителей; лот № 7: ул. Чайковского (площадь Лазарева); лот № 8: ул. Черняховского; лот № 9: ул. Воронина (тротуары); лот № 10: Рпенский проезд.</p> <p><u>Условия выполнения работ:</u> стесненность, сезонность, производство работ на центральных улицах с интенсивным движением транспорта в ночное время, соответствие</p>

		<p>применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», «Правил санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог, в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85, СНиП 2.07.01-89*, СНиП 3.01.01.85, СНиП 2.05.02-85, ВСН 24-88, ВСН 37-84, ГОСТ 50597-93, в соответствии с проектно-сметной документацией по каждому объекту, схемы производства работ по каждой улице согласовываются подрядными организациями с ГИБДД г. Владимира.</p> <p>Наличие лицензии на основные виды работ: лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности, состав: общестроительные и строительномонтажные работы, геодезические работы, подготовительные работы, земляные работы, благоустройство территорий; транспортное строительство - магистральные дороги и улицы городов, автомобильные дороги III – IV категорий, улицы и дороги в жилой застройке; выполнение функций генерального подрядчика.</p> <p><u>Сроки выполнения работ:</u> с момента заключения муниципального контракта до 30 июня 2008 года.</p>
7.	Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг:	не менее 3 лет
8.	Объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг:	100%
9.	Форма, сроки и порядок оплаты работ:	<p><u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30% от стоимости работ согласно контракту. Расчет по Контракту за выполненные работы производится в течение 30 дней с момента предоставления актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3) на основании счет-фактуры подрядчика за минусом аванса.</p> <p><u>Сроки оплаты работ:</u> ежемесячно в течение 30 дней с момента предоставления актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3).</p> <p><u>Порядок оплаты работ:</u> по формам №КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и №КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».</p>
10.	Источник финансирования:	бюджет города Владимира

11.	Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:	Оформляется на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.
12.	Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе:	<p>1. Заявка на участие в аукционе.</p> <p>2. Техническое предложение - оформляется на бумажном носителе и в электронном виде.</p> <p>3. Анкета участника размещения заказа.</p> <p>4. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.</p> <p>5. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки.</p> <p>6. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).</p> <p>7. Документы, подтверждающие право участвовать в процедуре аукциона:</p> <p>7.1 документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выписка из Устава, с указанием его регистрационных данных, о порядках, сроках избрания (назначения) исполнительного органа, его полномочиях, - копия протокола об избрании (назначении) исполнительного органа, - копия приказа о назначении на должность; <p>7.2 копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;</p> <p>7.3 доверенность на имя представителя участника размещения заказа, подтверждающая его полномочия.</p> <p>8. Опись документов представленных в составе заявки на участие в аукционе, подписанная участником размещения заказа или его представителем.</p>

13.	Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Копия учредительных документов участника размещения заказа. 2. Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период. 3. Копии бухгалтерского баланса за последний заверченный отчетный период. 4. Справка о минимальной оплате труда. 5. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество. 6. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства.
14.	Требования к участникам размещения заказа:	<ol style="list-style-type: none"> 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
15.	Место подачи заявок:	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день вскрытия конвертов с заявками подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
16.	Дата и время начала приема заявок:	26 марта 2008 года в 9 час. 00 мин.

17.	Дата и время окончания приема заявок:	15 апреля 2008 года в 9 час. 15 мин.
18.	Место, дата и время начала рассмотрения заявок:	15 апреля 2008 года в 9 час. 15 мин. по адресу: г.Владимир, ул. Горького, 36 (7 этаж, актовЫй зал).
19.	Место, дата и время проведения открытого аукциона:	18 апреля 2008 года в 09 час. 20 мин. по адресу: г.Владимир, ул. Горького, 36 (актовЫй зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
20.	Размер обеспечения заявок:	не установлено.
21.	Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, " 18 " апреля 2008 года в 09-20 по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
22.	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	не требуется.
23.	Срок заключения муниципального контракта:	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт автодороги по ул. Батурина

Основание: ведомость дефектов

Сметная стоимость: **3 355.491 тыс. руб.**
В том числе возвратных сумм: **103.793 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **2.171 тыс.чел.ч**
Сметная заработная плата: **140.117 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 кв.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. К разделу применен Кз=Кш=1,2 согласно ТЧ68 п.1.4 и ТЧ27 п.3.1										
1.	E68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.3547	11 889.41	4 217.18	35 295.07	12 519.16	2.969
								Объем: 1.12+34.35		
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2										
1. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	292.02	103.57949	8.30	859.71	56.88	5 891.60	6.853
1. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	49.668	17.61724	10.24	180.36	66.46	1 170.92	6.492
1. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	47.1	16.70637	100.01	1 670.80	349.93	5 846.06	3.499
			(1)			10.06	168.07	65.31	1 091.09	6.492
1. 4.	х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.ч	1.548	0.5490756	8.00	4.39	26.80	14.72	3.35
1. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.568	0.9108696	123.00	112.04	618.97	563.80	5.032
			(1)			13.50	12.30	87.64	79.83	6.492
1. 6.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	141.3	50.11911	31.33	1 570.23	4.05	202.98	0.129
							104%	1 081.67	97.76%	6 904.32
							60%	624.04	60%	4 237.51
							5 922.89		23 660.99	
2.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		2.69	33.00	88.76	142.12	382.32	4.307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	1.55482	7.30	11.35	49.90	77.59	6.836
2. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	0.7801	99.23	77.41	390.63	304.73	3.937
		Накладные расходы				100%	11.35	94%	72.93	
		Сметная прибыль				60%	6.81	60%	46.55	
		Всего с НР и СП					106.92		501.81	
3.	Е68-12-2	Разборка оснований из грунтощебня	100 м3		1.7175	733.76	1 260.23	3 958.18	6 798.18	5.394
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
3. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	22.044	37.86057	7.85	297.21	53.78	2 036.14	6.851
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	5.58	9.58365	12.93	123.87	83.91	804.18	6.492
3. 3.	х01-0311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	1.248	2.14344	77.20	165.47	319.61	685.06	4.14
						13.57	29.09	88.10	188.84	6.492
3. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	3.204	5.50287	123.00	676.85	618.97	3 406.11	5.032
						13.50	74.29	87.64	482.27	6.492
3. 5.	х12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.ч (1)	1.128	1.93734	62.30	120.70	346.28	670.86	5.558
						10.58	20.50	68.69	133.08	6.492
		Накладные расходы				104%	437.92	97.76%	2 776.70	
		Сметная прибыль				60%	252.65	60%	1 704.19	
		Всего с НР и СП					1 950.80		11 279.07	
4.	Е311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами	т		340.07	3.02	1 025.92	15.37	5 227.96	5.096
							Объем: 82.44+257.63			
4. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	8.16168	13.50	110.18	87.64	715.29	6.492
4. 2.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч (1)	0.024	8.16168	125.70	1 025.92	640.55	5 227.96	5.096
						13.50	110.18	87.64	715.29	6.492
		Накладные расходы				100%	110.18	94%	672.37	
		Сметная прибыль				60%	66.11	60%	429.17	
		Всего с НР и СП					1 202.21		6 329.51	
5.	Х403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		342.76	17.16	5 881.76	61.69	21 144.86	3.595
							Объем: 2.69+82.44+257.63			
6.	Е01-01-030-6	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3		0.344	599.27	206.15	3 279.87	1 128.28	5.473
6. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	7.49	2.57656	14.40	37.10	93.49	240.88	6.492
6. 2.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других	маш.ч	7.49	2.57656	80.01	206.15	437.90	1 128.28	5.473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(1)			14.40	37.10	93.49	240.88	6.492
		Накладные расходы				95%	35.25	89.3%	215.11	
		Сметная прибыль				42.5%	15.77	42.5%	102.37	
		Всего с НР и СП					257.16		1 445.76	
7.	Е311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами	т		585	3.02	1 764.83	15.37	8 993.32	5.096
7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	14.04	13.50	189.54	87.64	1 230.47	6.492
7. 2.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	14.04	125.70	1 764.83	640.55	8 993.32	5.096
			(1)			13.50	189.54	87.64	1 230.47	6.492
		Накладные расходы				100%	189.54	94%	1 156.64	
		Сметная прибыль				60%	113.72	60%	738.28	
		Всего с НР и СП					2 068.09		10 888.24	
8.	Х403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		585	17.16	10 038.60	61.69	36 088.65	3.595
9.	Е01-02-001-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1000 м3		0.229	1 444.14	330.71	7 656.88	1 753.43	5.302
9. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	17.24	3.94796	14.40	56.85	93.49	369.09	6.492
9. 2.	х01-0312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	1.51	0.34579	83.10	28.74	345.10	119.33	4.153
			(1)			14.40	4.98	93.49	32.33	6.492
9. 3.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	15.73	3.60217	80.01	288.21	437.90	1 577.39	5.473
			(1)			14.40	51.87	93.49	336.77	6.492
9. 4.	х12-0711	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т	маш.ч	1.51	0.34579	39.80	13.76	163.98	56.70	4.12
		Накладные расходы				95%	54.01	89.3%	329.60	
		Сметная прибыль				42.5%	24.16	42.5%	156.86	
		Всего с НР и СП					408.88		2 239.89	
10.	Е01-02-001-7	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к норме 01-02-001-1 до 20 проходов	1000 м3		4.351	185.58	807.45	768.71	3 344.66	4.142
									Объем: 229*19	
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.51	6.57001	14.40	94.61	93.49	614.23	6.492
10. 2.	х01-0312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	1.51	6.57001	83.10	545.97	345.10	2 267.31	4.153
			(1)			14.40	94.61	93.49	614.23	6.492
10. 3.	х12-0711	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т	маш.ч	1.51	6.57001	39.80	261.49	163.98	1 077.35	4.12
		Накладные расходы				95%	89.88	89.3%	548.51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль					42.5%	40.21	42.5%	261.05
		Всего с НР и СП						937.54		4 154.22
11.	E01-02-006-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1000 м3		0.0916	1 871.11	171.39	7 578.32	694.17	4.05
								Объем: 229*0.4		
11. 1.	з000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.ч	13.91	1.274156	7.19	9.16	49.08	62.54	6.826
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	13.91	1.274156	11.60	14.78	75.31	95.96	6.492
11. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	13.91	1.274156	110.00	140.16	412.05	525.02	3.746
			(1)			11.60	14.78	75.31	95.96	6.492
11. 4.	с411-0001	Вода	м3	100	9.16	2.41	22.08	11.64	106.62	4.83
		Накладные расходы				95%	22.74	89.3%	141.54	
		Сметная прибыль				42.5%	10.17	42.5%	67.36	
		Всего с НР и СП						204.31		903.07
12.	E01-02-027-11	Планировка верха земляного полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 1	1000 м2		1.145	526.20	602.50	3 062.01	3 506.00	5.819
12. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	26.1	29.8845	8.38	250.43	57.36	1 714.17	6.845
12. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.59	2.96555	13.61	40.35	88.34	261.98	6.492
12. 3.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.83	0.95035	125.70	119.46	640.55	608.75	5.096
			(1)			13.50	12.83	87.64	83.29	6.492
12. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	0.31	0.35495	80.01	28.40	437.90	155.43	5.473
			(1)			14.40	5.11	93.49	33.18	6.492
12. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	1.45	1.66025	123.00	204.21	618.97	1 027.64	5.032
			(1)			13.50	22.41	87.64	145.50	6.492
		Накладные расходы				80%	232.62	75.2%	1 486.06	
		Сметная прибыль				38.25%	111.22	38.25%	755.88	
		Всего с НР и СП						946.35		5 747.94
13.	E27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		12.09	1 264.79	15 291.36	6 172.38	74 624.09	4.88
								Объем: 1048+161		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
13. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.188	50.63292	8.53	431.90	58.40	2 956.96	6.846
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.368	52.80912	11.09	585.65	72.00	3 802.26	6.492
13. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	2.184	26.40456	110.00	2 904.50	412.05	10 880.00	3.746
			(1)			11.60	306.29	75.31	1 988.53	6.492
13. 4.	х12-2221	Установка холодного фрезерования	маш.ч	2.184	26.40456	350.00	9 241.60	1 894.46	50 022.38	5.413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(1)			10.58	279.36	68.69	1 813.73	6.492
13. 5.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	2.184	26.40456	99.23	2 620.12	390.63	10 314.41	3.937
			(1)							
13. 6.	c411-0001	Вода	м3	3.2	38.688	2.41	93.24	11.64	450.33	4.83
		Накладные расходы				142%	1 444.92	133.48%	9 022.21	
		Сметная прибыль				80.75%	821.67	80.75%	5 458.07	
		Всего с НР и СП					17 557.95		89 104.37	
14.	X403-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 1 км. (класс груза 1)	т		145.08	2.77	401.87	10.07	1 460.96	3.635
							Объем: 125.76+19.32			
15.	E27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		3.44	11 097.81	38 176.47	45 579.17	156 792.34	4.107
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
15. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	18.864	64.89216	8.01	519.79	54.82	3 557.39	6.844
15. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	16.656	57.29664	12.79	733.08	83.06	4 759.34	6.492
15. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	5.148	17.70912	89.99	1 593.64	317.41	5 621.05	3.527
			(1)			10.06	178.15	65.31	1 156.58	6.492
15. 4.	x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.124	7.30656	123.00	898.71	618.97	4 522.54	5.032
			(1)			13.50	98.64	87.64	640.35	6.492
15. 5.	x12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	8.496	29.22624	206.01	6 020.90	819.73	23 957.63	3.979
			(1)			14.40	420.86	93.49	2 732.36	6.492
15. 6.	x12-1601	Машины поливочные 6000 л	маш.ч	0.888	3.05472	110.00	336.02	412.05	1 258.70	3.746
			(1)			11.60	35.43	75.31	230.05	6.492
15. 7.	c411-0001	Вода	м3	5	17.2	2.41	41.45	11.64	200.21	4.83
15. 8.	c408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	110	378.4	76.02	28 765.97	310.98	117 674.83	4.091
		Накладные расходы				142%	1 779.08	133.48%	11 101.17	
		Сметная прибыль				80.75%	1 011.69	80.75%	6 715.76	
		Всего с НР и СП					40 967.24		174 609.27	
16.	E27-04-007-1	Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных	1000 м2		1.145	17 460.89	19 992.71	149 862.38	171 592.43	8.583
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
16. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	44.352	50.78304	8.16	414.39	55.84	2 835.72	6.843
16. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	43.488	49.79376	13.06	650.32	84.79	4 222.07	6.492
16. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	4.776	5.46852	89.99	492.11	317.41	1 735.76	3.527
			(1)			10.06	55.01	65.31	357.15	6.492
16. 4.	x07-0149	Бульдозеры при работе на других	маш.ч	3.108	3.55866	80.01	284.73	437.90	1 558.34	5.473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(1)			14.40	51.24	93.49	332.70	6.492
16. 5.	x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u>	0.492	0.56334	<u>123.00</u>	<u>69.29</u>	<u>618.97</u>	<u>348.69</u>	<u>5.032</u>
			(1)			13.50	7.61	87.64	49.37	6.492
16. 6.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	9.444	10.81338	<u>75.00</u>	<u>811.00</u>	<u>302.12</u>	<u>3 266.94</u>	<u>4.028</u>
			(1)			11.60	125.44	75.31	814.36	6.492
16. 7.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	21.336	24.42972	<u>121.00</u>	<u>2 956.00</u>	<u>479.90</u>	<u>11 723.82</u>	<u>3.966</u>
			(1)			14.40	351.79	93.49	2 283.93	6.492
16. 8.	x12-1601	Машины поливочные 6000 л	<u>маш.ч</u>	3.552	4.06704	<u>110.00</u>	<u>447.37</u>	<u>412.05</u>	<u>1 675.82</u>	<u>3.746</u>
			(1)			11.60	47.18	75.31	306.29	6.492
16. 9.	x12-1803	Распределители каменной мелочи	<u>маш.ч</u>	0.78	0.8931	<u>201.46</u>	<u>179.92</u>	<u>617.49</u>	<u>551.48</u>	<u>3.065</u>
			(1)			13.50	12.06	87.64	78.27	6.492
16. 10.	c411-0001	Вода	м3	30	34.35	2.41	82.78	11.64	399.83	4.83
16. 11.	c408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	189	216.405	60.27	13 042.73	622.77	134 770.54	10.333
16. 12.	c408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	15	17.175	70.59	1 212.38	740.93	12 725.47	10.496
		<i>Накладные расходы</i>				142%	1 511.89	133.48%	9 420.74	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	859.75	80.75%	5 699.17	
		<i>Всего с НР и СП</i>					22 364.35		186 712.33	
17.	E27-04-007-4	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3 до 25 см	1000 м2		11.45	1 045.50	11 970.93	8 947.05	102 443.74	8.558
							Объем: 1145*10			
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
17. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.012	34.4874	12.01	414.04	77.94	2 688.03	6.492
17. 2.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	0.996	11.4042	<u>89.99</u>	<u>1 026.26</u>	<u>317.41</u>	<u>3 619.81</u>	<u>3.527</u>
			(1)			10.06	114.73	65.31	744.81	6.492
17. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	1.032	11.8164	<u>75.00</u>	<u>886.23</u>	<u>302.12</u>	<u>3 569.97</u>	<u>4.028</u>
			(1)			11.60	137.07	75.31	889.89	6.492
17. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	0.984	11.2668	<u>121.00</u>	<u>1 363.28</u>	<u>479.90</u>	<u>5 406.94</u>	<u>3.966</u>
			(1)			14.40	162.24	93.49	1 053.33	6.492
17. 5.	c408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	12.6	144.27	60.27	8 695.15	622.77	89 847.03	10.333
		<i>Накладные расходы</i>				142%	587.94	133.48%	3 587.98	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	334.34	80.75%	2 170.58	
		<i>Всего с НР и СП</i>					12 893.20		108 202.31	
18.	E27-06-026-1	Розлив битумной эмульсии	т		0.6844	2 828.52	1 935.84	8 877.31	6 075.63	3.138
							Объем: 0.4*(0.642+0.329+0.74)			
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2								
18. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	0.5420448	11.60	6.29	75.28	40.80	6.492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u>	0.396	0.2710224	<u>120.00</u>	<u>32.52</u>	<u>404.27</u>	<u>109.57</u>	<u>3.369</u>
			(2)			23.19	6.29	150.55	40.80	6.492
18. 3.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.704932	2 700.00	1 903.32	8 463.32	5 966.07	3.135
		<i>Накладные расходы</i>				142%	8.93	133.48%	54.46	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	5.08	80.75%	32.95	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 949.85		6 163.04	
19.	E68-10-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		0.4622	37 308.96	17 244.20	211 127.51	97 583.14	5.659
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
19. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	35.988	16.633654	9.77	162.51	66.74	1 110.13	6.831
19. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	35.88	16.583736	13.79	228.62	89.50	1 484.27	6.492
19. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	6.912	3.1947264	<u>75.00</u>	<u>239.60</u>	<u>302.12</u>	<u>965.19</u>	<u>4.028</u>
			(1)			11.60	37.06	75.31	240.59	6.492
19. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	22.416	10.360675	<u>121.00</u>	<u>1 253.64</u>	<u>479.90</u>	<u>4 972.09</u>	<u>3.966</u>
			(1)			14.40	149.19	93.49	968.62	6.492
19. 5.	x12-1601	Машины поливмоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.96	0.443712	<u>110.00</u>	<u>48.81</u>	<u>412.05</u>	<u>182.83</u>	<u>3.746</u>
			(1)			11.60	5.15	75.31	33.42	6.492
19. 6.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	5.592	2.5846224	<u>195.20</u>	<u>504.52</u>	<u>1 427.27</u>	<u>3 688.95</u>	<u>7.312</u>
			(1)			14.40	37.22	93.49	241.64	6.492
19. 7.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.002311	1 492.15	3.45	13 262.42	30.65	8.888
19. 8.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	101	46.6822	322.00	15 031.67	1 855.81	86 633.29	5.763
		<i>Накладные расходы</i>				104%	406.78	97.76%	2 536.29	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	234.68	60%	1 556.64	
		<i>Всего с НР и СП</i>					17 885.65		101 676.07	
20.	E68-10-1	Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		0.5921	40 742.96	24 123.91	212 739.47	125 963.04	5.222
		Объем: 23.69+35.52								
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
20. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	35.988	21.308495	9.77	208.18	66.74	1 422.13	6.831
20. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	35.88	21.244548	13.79	292.87	89.50	1 901.42	6.492
20. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	6.912	4.0925952	<u>75.00</u>	<u>306.94</u>	<u>302.12</u>	<u>1 236.45</u>	<u>4.028</u>
			(1)			11.60	47.47	75.31	308.21	6.492
20. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	22.416	13.272514	<u>121.00</u>	<u>1 605.97</u>	<u>479.90</u>	<u>6 369.48</u>	<u>3.966</u>
			(1)			14.40	191.12	93.49	1 240.85	6.492
20. 5.	x12-1601	Машины поливмоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.96	0.568416	<u>110.00</u>	<u>62.53</u>	<u>412.05</u>	<u>234.22</u>	<u>3.746</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(1)			11.60	6.59	75.31	42.81	6.492
20. 6.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	5.592	3.3110232	<u>195.20</u>	<u>646.31</u>	<u>1 427.27</u>	<u>4 725.72</u>	<u>7.312</u>
			(1)			14.40	47.68	93.49	309.55	6.492
20. 7.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0029605	1 492.15	4.42	13 262.42	39.26	8.888
20. 8.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	59.8021	356.00	21 289.55	1 871.77	111 935.78	5.258
		<i>Накладные расходы</i>				104%	521.09	97.76%	3 249.10	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	300.63	60%	1 994.13	
		<i>Всего с НР и СП</i>					24 945.63		131 206.27	
21.	E27-06-026-1	Розлив битумной эмульсии	т		0.108	2 828.52	305.48	8 877.31	958.75	3.139
								Объем: 0.9*(0.07+0.05)		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2								
21. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	0.085536	11.60	0.99	75.28	6.44	6.492
21. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u>	0.396	0.042768	<u>120.00</u>	<u>5.13</u>	<u>404.27</u>	<u>17.29</u>	<u>3.369</u>
			(2)			23.19	0.99	150.55	6.44	6.492
21. 3.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.11124	2 700.00	300.35	8 463.32	941.46	3.135
		<i>Накладные расходы</i>				142%	1.41	133.48%	8.60	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	0.80	80.75%	5.20	
		<i>Всего с НР и СП</i>					307.69		972.55	
22.	E68-15-1	Заполнение ям а/б смесью толщиной 50 мм площадью ремонта до: 5 м2	100 м2		0.7	6 351.10	4 445.77	32 347.67	22 643.37	5.093
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
22. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	120.12	84.084	8.30	697.90	56.88	4 782.70	6.853
22. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	7.644	5.3508	10.89	58.25	70.68	378.19	6.492
22. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u>	3.54	2.478	<u>100.01</u>	<u>247.82</u>	<u>349.93</u>	<u>867.13</u>	<u>3.499</u>
			(1)			10.06	24.93	65.31	161.84	6.492
22. 4.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	4.104	2.8728	<u>75.00</u>	<u>215.46</u>	<u>302.12</u>	<u>867.93</u>	<u>4.028</u>
			(1)			11.60	33.32	75.31	216.35	6.492
22. 5.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.2	0.84	30.00	25.20	86.80	72.91	2.893
22. 6.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.08	4.956	31.33	155.27	4.05	20.07	0.129
22. 7.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.12	0.084	<u>75.40</u>	<u>6.33</u>	<u>310.52</u>	<u>26.08</u>	<u>4.118</u>
			(1)							
22. 8.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.07	0.049	2 700.00	132.30	8 463.32	414.70	3.135
22. 9.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	11.9	8.33	356.00	2 965.48	1 871.77	15 591.84	5.258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>				104%	786.40	97.76%	5 045.29	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	453.69	60%	3 096.53	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 685.86		30 785.19	
23.	E27-06-018-3 (прим.)	Заполнение ям черным щебнем ср.толщиной 8 см	1000 м2		0.05	44 877.87	2 243.89	212 103.92	10 605.20	4.726
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
23. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	54.996	2.7498	9.18	25.24	62.82	172.74	6.843
23. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	19.344	0.9672	14.12	13.66	91.67	88.67	6.492
23. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.036	0.0018	<u>111.99</u>	<u>0.20</u>	<u>433.66</u>	<u>0.78</u>	<u>3.872</u>
			(1)			13.50	0.02	87.64	0.16	6.492
23. 4.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.072	0.0036	17.20	0.06	53.50	0.19	3.11
23. 5.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	9.696	0.4848	<u>121.00</u>	<u>58.66</u>	<u>479.90</u>	<u>232.66</u>	<u>3.966</u>
			(1)			14.40	6.98	93.49	45.32	6.492
23. 6.	х12-1803	Распределители каменной мелочи	маш.ч	2.916	0.1458	<u>201.46</u>	<u>29.37</u>	<u>617.49</u>	<u>90.03</u>	<u>3.065</u>
			(1)			13.50	1.97	87.64	12.78	6.492
23. 7.	х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	5.976	0.2988	<u>195.20</u>	<u>58.33</u>	<u>1 427.27</u>	<u>426.47</u>	<u>7.312</u>
			(1)			14.40	4.30	93.49	27.93	6.492
23. 8.	х12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.ч	0.72	0.036	<u>62.30</u>	<u>2.24</u>	<u>346.28</u>	<u>12.47</u>	<u>5.558</u>
			(1)			10.58	0.38	68.69	2.47	6.492
23. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.003	<u>75.40</u>	<u>0.23</u>	<u>310.52</u>	<u>0.93</u>	<u>4.118</u>
			(1)							
23. 10.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.0018	0.00009	1 492.15	0.13	13 262.42	1.19	8.888
23. 11.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.006	0.0003	6 400.66	1.92	21 445.63	6.43	3.351
23. 12.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.0075	1 019.60	7.65	3 340.18	25.05	3.276
23. 13.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.021	0.00105	2 700.00	2.84	8 463.32	8.89	3.135
23. 14.	с410-0074	Щебень черный горячий, фракция 20-40 мм	т	156	7.8	235.95	1 840.41	1 136.40	8 863.92	4.816
23. 15.	с410-0071	Щебень черный горячий, фракция 5-10 мм	т	11	0.55	393.84	216.61	1 388.08	763.44	3.524
		<i>Накладные расходы</i>				142%	55.24	133.48%	348.93	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	31.41	80.75%	211.09	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 330.54		11 165.22	
24.	E27-06-026-1	Розлив битумной эмульсии	т		1.7932	2 828.52	5 072.10	8 877.31	15 918.79	3.139
		Объем: 0.4*4.483								
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2								
24. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.792	1.4202144	11.60	16.47	75.28	106.91	6.492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u>	0.396	0.7101072	<u>120.00</u>	<u>85.21</u>	<u>404.27</u>	<u>287.08</u>	<u>3.369</u>
			(2)			23.19	16.47	150.55	106.91	6.492
24. 3.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	1.846996	2 700.00	4 986.89	8 463.32	15 631.72	3.135
		<i>Накладные расходы</i>				142%	23.39	133.48%	142.70	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	13.30	80.75%	86.33	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 108.79		16 147.82	
25.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		4.483	41 394.02	185 569.41	223 912.68	1 003 800.54	5.409
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>								
25. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	206.03868	9.62	1 982.09	65.76	13 549.10	6.836
25. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	22.896	102.64277	13.76	1 412.39	89.34	9 169.69	6.492
25. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.036	0.161388	<u>111.99</u>	<u>18.07</u>	<u>433.66</u>	<u>69.99</u>	<u>3.872</u>
			(1)			13.50	2.18	87.64	14.14	6.492
25. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	7.53144	17.20	129.54	53.50	402.93	3.11
25. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	4.752	21.303216	<u>75.00</u>	<u>1 597.74</u>	<u>302.12</u>	<u>6 436.13</u>	<u>4.028</u>
			(1)			11.60	247.12	75.31	1 604.35	6.492
25. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	13.812	61.919196	<u>121.00</u>	<u>7 492.22</u>	<u>479.90</u>	<u>29 715.02</u>	<u>3.966</u>
			(1)			14.40	891.64	93.49	5 788.83	6.492
25. 7.	x12-1601	Машины поливмоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.468	2.098044	<u>110.00</u>	<u>230.78</u>	<u>412.05</u>	<u>864.50</u>	<u>3.746</u>
			(1)			11.60	24.34	75.31	158.00	6.492
25. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	3.828	17.160924	<u>195.20</u>	<u>3 349.81</u>	<u>1 427.27</u>	<u>24 493.27</u>	<u>7.312</u>
			(1)			14.40	247.12	93.49	1 604.37	6.492
25. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.048	0.215184	<u>75.40</u>	<u>16.22</u>	<u>310.52</u>	<u>66.82</u>	<u>4.118</u>
			(1)							
25. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0277946	6 400.66	177.90	21 445.63	596.07	3.351
25. 11.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.67245	1 019.60	685.63	3 340.18	2 246.10	3.276
25. 12.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0108	0.0484164	2 700.00	130.72	8 463.32	409.76	3.135
25. 13.	c410-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	96.6	433.0578	392.00	169 758.66	2 135.86	924 950.83	5.449
		<i>Накладные расходы</i>				142%	4 820.16	133.48%	30 325.04	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	2 741.04	80.75%	18 345.42	
		<i>Всего с НР и СП</i>					193 130.61		1 052 471.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	E27-06-021-1 (и)	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять до 5 см К=2	1000 м2		8.966	4 751.73	42 604.05	25 874.41	231 989.98	5.445
								Объем: 4483*2		
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2										
26. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.968328	9.62	9.32	65.76	63.68	6.836
26. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	1.936656	17.20	33.31	53.50	103.61	3.11
26. 3.	С101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0014	0.0125524	2 700.00	33.89	8 463.32	106.23	3.135
26. 4.	с410-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	12.1	108.4886	392.00	42 527.53	2 135.86	231 716.46	5.449
		<i>Накладные расходы</i>				142%	13.23	133.48%	85.00	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	7.53	80.75%	51.42	
		<i>Всего с НР и СП</i>					42 624.81		232 126.40	
27.	E27-06-026-1	Розлив битумной эмульсии	т		1.0305	2 828.52	2 914.79	8 877.31	9 148.07	3.139
								Объем: 0.9*1.145		
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2										
27. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	0.816156	11.60	9.46	75.28	61.44	6.492
27. 2.	х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	0.408078	120.00	48.97	404.27	164.97	3.369
			(2)			23.19	9.46	150.55	61.44	6.492
27. 3.	С101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	1.061415	2 700.00	2 865.82	8 463.32	8 983.09	3.135
		<i>Накладные расходы</i>				142%	13.43	133.48%	82.01	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	7.64	80.75%	49.61	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 935.86		9 279.69	
28.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		1.145	41 007.62	46 953.73	230 552.00	263 982.04	5.622
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2										
28. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	52.6242	9.62	506.24	65.76	3 460.57	6.836
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.896	26.21592	13.76	360.74	89.34	2 342.03	6.492
28. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.036	0.04122	111.99	4.62	433.66	17.88	3.872
			(1)			13.50	0.56	87.64	3.61	6.492
28. 4.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	1.9236	17.20	33.09	53.50	102.91	3.11
28. 5.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.752	5.44104	75.00	408.08	302.12	1 643.85	4.028
			(1)			11.60	63.12	75.31	409.76	6.492
28. 6.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.812	15.81474	121.00	1 913.58	479.90	7 589.49	3.966
			(1)			14.40	227.73	93.49	1 478.52	6.492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28. 7.	x12-1601	Машины поливмоечные 6000 л	маш.ч	0.468	0.53586	110.00	58.94	412.05	220.80	3.746
			(1)			11.60	6.22	75.31	40.36	6.492
28. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.828	4.38306	195.20	855.57	1 427.27	6 255.81	7.312
			(1)			14.40	63.12	93.49	409.77	6.492
28. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.048	0.05496	75.40	4.14	310.52	17.07	4.118
			(1)							
28. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.007099	6 400.66	45.44	21 445.63	152.24	3.351
28. 11.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.17175	1 019.60	175.12	3 340.18	573.68	3.276
28. 12.	C410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	96.6	110.607	388.00	42 915.52	2 204.59	243 843.09	5.682
28. 13.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0108	0.012366	2 700.00	33.39	8 463.32	104.66	3.135
		Накладные расходы				142%	1 231.11	133.48%	7 745.31	
		Сметная прибыль				80.75%	700.09	80.75%	4 685.60	
		Всего с НР и СП					48 884.93		276 412.95	
29.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять до 5 см К=2	1000 м2		2.29	4 703.33	10 770.64	26 706.05	61 156.84	5.678
								Объем: 1145*2		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
29. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.24732	9.62	2.38	65.76	16.26	6.836
29. 2.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	0.49464	17.20	8.51	53.50	26.46	3.11
29. 3.	C410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	12.1	27.709	388.00	10 751.09	2 204.59	61 086.98	5.682
29. 4.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0014	0.003206	2 700.00	8.66	8 463.32	27.13	3.135
		Накладные расходы				142%	3.38	133.48%	21.70	
		Сметная прибыль				80.75%	1.92	80.75%	13.13	
		Всего с НР и СП					10 775.94		61 191.67	
30.	E27-07-001-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2		21.41	2 611.65	55 915.38	14 617.54	312 961.43	5.597
30. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.21	218.5961	9.62	2 102.89	65.76	14 374.88	6.836
30. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.02	0.4282	13.50	5.78	87.64	37.53	6.492
30. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при	маш.ч	0.02	0.4282	111.99	47.95	433.66	185.69	3.872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(1)			13.50	5.78	87.64	37.53	6.492
30. 4.	x12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.81	17.3421	60.00	1 040.53	213.53	3 703.06	3.559
30. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.4282	75.40	32.29	310.52	132.96	4.118
			(1)							
30. 6.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.06	1.2846	2 700.00	3 468.42	8 463.32	10 871.98	3.135
30. 7.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	7.14	152.8674	322.00	49 223.30	1 855.81	283 692.85	5.763
		Накладные расходы				142%	2 994.31	133.48%	19 237.68	
		Сметная прибыль				80.75%	1 702.75	80.75%	11 638.02	
		Всего с НР и СП					60 612.44		343 837.14	
31.	E27-06-026-1 (и)	Розлив битумной эмульсии под ямочный ремонт	т		0.0056	2 828.52	15.84	8 877.31	49.71	3.138
									Объем: 0.4*(0.006+0.008)	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2								
31. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	0.0044352	11.60	0.05	75.28	0.33	6.492
31. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	0.0022176	120.00	0.27	404.27	0.90	3.369
			(2)			23.19	0.05	150.55	0.33	6.492
31. 3.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.005768	2 700.00	15.57	8 463.32	48.82	3.135
		Накладные расходы				142%	0.07	133.48%	0.44	
		Сметная прибыль				80.75%	0.04	80.75%	0.27	
		Всего с НР и СП					15.95		50.42	
32.	E68-15-1	Ямочный ремонт а/б смесью толщиной 50 мм площадью ремонта до: 5 м2	100 м2		0.06	6 779.50	406.77	35 490.34	2 129.42	5.235
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
32. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	120.12	7.2072	8.30	59.82	56.88	409.95	6.853
32. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	7.644	0.45864	10.89	4.99	70.68	32.42	6.492
32. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.54	0.2124	100.01	21.24	349.93	74.33	3.499
			(1)			10.06	2.14	65.31	13.87	6.492
32. 4.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.104	0.24624	75.00	18.47	302.12	74.39	4.028
			(1)			11.60	2.86	75.31	18.54	6.492
32. 5.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.2	0.072	30.00	2.16	86.80	6.25	2.893
32. 6.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.08	0.4248	31.33	13.31	4.05	1.72	0.129
32. 7.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.12	0.0072	75.40	0.54	310.52	2.24	4.118
			(1)							
32. 8.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.07	0.0042	2 700.00	11.34	8 463.32	35.55	3.135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32. 9.	с410-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	11.9	0.714	392.00	279.89	2 135.86	1 525.00	5.449
		<i>Накладные расходы</i>				104%	67.40	97.76%	432.46	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	38.89	60%	265.42	
		<i>Всего с НР и СП</i>					513.06		2 827.30	
33.	Е68-15-2	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 25 м2	100 м2		0.08	6 403.01	512.24	32 910.26	2 632.82	5.14
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>								
33. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	74.76	5.9808	8.30	49.64	56.88	340.19	6.853
33. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	7.644	0.61152	10.89	6.66	70.68	43.22	6.492
33. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.54	0.2832	100.01	28.32	349.93	99.10	3.499
		(1)				10.06	2.85	65.31	18.50	6.492
33. 4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.104	0.32832	75.00	24.62	302.12	99.19	4.028
		(1)				11.60	3.81	75.31	24.73	6.492
33. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.2	0.096	30.00	2.88	86.80	8.33	2.893
33. 6.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.08	0.5664	31.33	17.75	4.05	2.29	0.129
33. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.12	0.0096	75.40	0.72	310.52	2.98	4.118
		(1)								
33. 8.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.07	0.0056	2 700.00	15.12	8 463.32	47.39	3.135
33. 9.	с410-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	11.9	0.952	392.00	373.18	2 135.86	2 033.34	5.449
		<i>Накладные расходы</i>				104%	58.55	97.76%	374.82	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	33.78	60%	230.05	
		<i>Всего с НР и СП</i>					604.57		3 237.69	
34.	Е66-22-1 (прим.)	Поднятие смотровых колодцев с заменой плиты перекрытия	шт.		9	273.93	2 465.37	1 688.10	15 192.86	6.163
34. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.53	40.77	8.53	347.77	58.40	2 380.97	6.846
34. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1	0.9	75.40	67.86	310.52	279.47	4.118
		(1)								
34. 3.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.03	0.27	396.03	106.93	2 789.58	753.19	7.044
34. 4.	с401-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)	м3	0.35	3.15	563.07	1 773.67	3 486.73	10 983.20	6.192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34. 5.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.017	0.153	1 105.54	169.15	5 202.84	796.03	4.706
		<i>Накладные расходы</i>				108%	375.59	101.52%	2 417.16	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	236.48	68%	1 619.06	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 077.45		19 229.08	
35.	С445-3120-406	Плиты перекрытия колодцев круглые 1ПП15-2 /бетон В15 (М200),объем 0.27 м3,расход ар-ры 32.21кг/	шт.		9	383.00	3 447.00	3 359.36	30 234.24	8.771
36.	Е27-03-010-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		3.45	614.37	2 119.57	4 204.69	14 506.19	6.844
36. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	76.7	264.615	8.01	2 119.57	54.82	14 506.19	6.844
		<i>Накладные расходы</i>				142%	3 009.79	133.48%	19 362.86	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1 711.55	80.75%	11 713.75	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6 840.91		45 582.80	
37.	Е311-01-102-1	Погрузка бортового камня на автомобили-самосвалы	шт.		345	7.46	2 573.44	33.64	11 604.51	4.509
37. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	0.142	48.99	8.53	417.88	58.40	2 861.02	6.846
37. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.071</i>	<i>24.495</i>	<i>11.60</i>	<i>284.14</i>	<i>75.31</i>	<i>1 844.72</i>	<i>6.492</i>
37. 3.	х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.071	24.495	<u>88.00</u> 11.60	<u>2 155.56</u> 284.14	<u>356.95</u> 75.31	<u>8 743.49</u> 1 844.72	<u>4.056</u> 6.492
		<i>Накладные расходы</i>				100%	702.02	94%	4 423.40	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	421.21	60%	2 823.44	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 696.67		18 851.35	
38.	Х403-1-10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1)	т		34.5	11.75	405.38	42.38	1 462.11	3.607
39.	Е01-02-056-2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 без креплений, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 Кз=0,8 ТЧ п.3.72	100 м3		0.21	1 562.03	328.03	10 691.90	2 245.30	6.845
		Начисления: Н5= 0.8								
39. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	186.4	39.144	8.38	328.03	57.36	2 245.30	6.845
		<i>Накладные расходы</i>				80%	262.42	75.2%	1 688.47	
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	125.47	38.25%	858.83	
		<i>Всего с НР и СП</i>					715.93		4 792.59	
40.	Е68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.009	11 889.41	107.00	35 295.07	317.66	2.969
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	292.02	2.62818	8.30	21.81	56.88	149.49	6.853
40. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	49.668	0.447012	10.24	4.58	66.46	29.71	6.492
40. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	47.1	0.4239	100.01	42.39	349.93	148.34	3.499
			(1)			10.06	4.26	65.31	27.68	6.492
40. 4.	х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.ч	1.548	0.013932	8.00	0.11	26.80	0.37	3.35
40. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.568	0.023112	123.00	2.84	618.97	14.31	5.032
			(1)			13.50	0.31	87.64	2.03	6.492
40. 6.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	141.3	1.2717	31.33	39.84	4.05	5.15	0.129
		Накладные расходы				104%	27.45	97.76%	175.19	
		Сметная прибыль				60%	15.83	60%	107.52	
		Всего с НР и СП					150.28		600.37	
41.	Е68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2		0.007	3 525.21	24.68	8 970.04	62.79	2.544
41. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	57.76	0.40432	8.30	3.36	56.88	23.00	6.853
41. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	15.7	0.1099	10.06	1.11	65.31	7.18	6.492
41. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	15.7	0.1099	100.01	10.99	349.93	38.46	3.499
			(1)			10.06	1.11	65.31	7.18	6.492
41. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	47.1	0.3297	31.33	10.33	4.05	1.34	0.129
		Накладные расходы				104%	4.65	97.76%	29.50	
		Сметная прибыль				60%	2.68	60%	18.11	
		Всего с НР и СП					32.01		110.40	
42.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		14.73	33.00	486.03	142.12	2 093.50	4.307
								Объем: 11.9+2.16+0.67		
42. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	8.51394	7.30	62.15	49.90	424.85	6.836
42. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	4.2717	99.23	423.88	390.63	1 668.65	3.937
			(1)							
		Накладные расходы				100%	62.15	94%	399.36	
		Сметная прибыль				60%	37.29	60%	254.91	
		Всего с НР и СП					585.47		2 747.77	
43.	Х403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		14.73	17.16	252.77	61.69	908.69	3.595
44.	Е30-01-001-1 (прим.)	Устройство щебеночного основания под фундаменты	100 м3		0.069	11 582.54	799.20	108 988.49	7 520.21	9.41
								Объем: 115*0.06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	230.84	15.92796	8.16	129.97	55.84	889.42	6.843
44. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	8.06	0.55614	10.06	5.59	65.31	36.32	6.492
44. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	8.06	0.55614	90.00	50.05	316.40	175.96	3.516
			(1)			10.06	5.59	65.31	36.32	6.492
44. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	16.12	1.11228	4.91	5.46	11.85	13.18	2.413
44. 5.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	126	8.694	70.59	613.71	740.93	6 441.65	10.496
		Накладные расходы				110%	149.12	103.4%	957.22	
		Сметная прибыль				68%	92.18	68%	629.50	
		Всего с НР и СП					1 040.50		9 106.93	
45.	E27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		3.45	13 004.85	44 866.75	58 650.79	202 345.24	4.51
45. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	76.08	262.476	8.45	2 217.92	57.90	15 197.36	6.852
45. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.68	2.346	13.50	31.67	87.64	205.60	6.492
45. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.68	2.346	111.99	262.73	433.66	1 017.37	3.872
			(1)			13.50	31.67	87.64	205.60	6.492
45. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.138	75.40	10.41	310.52	42.85	4.118
			(1)							
45. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00345	5 160.53	17.80	28 176.27	97.21	5.46
45. 6.	с102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.5865	631.03	370.10	1 900.70	1 114.76	3.012
45. 7.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	20.355	676.11	13 762.22	3 712.33	75 564.48	5.491
45. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.207	438.74	90.82	3 590.15	743.16	8.183
45. 9.	с403-0052-101	Камень бортовой БР 100.30.15	шт.	100	345	81.55	28 134.75	314.69	108 568.05	3.859
		Накладные расходы				142%	3 194.42	133.48%	20 559.87	
		Сметная прибыль				80.75%	1 816.54	80.75%	12 437.89	
		Всего с НР и СП					49 877.71		235 343.00	
46.	E27-06-026-1 (и)	Розлив битумной эмульсии	т		0.0072	2 828.52	20.37	8 877.31	63.92	3.138
								Объем: 0.4*0.018		
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2								
46. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	0.0057024	11.60	0.07	75.28	0.43	6.492
46. 2.	х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	0.0028512	120.00	0.34	404.27	1.15	3.369
			(2)			23.19	0.07	150.55	0.43	6.492
46. 3.	С101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.007416	2 700.00	20.02	8 463.32	62.76	3.135
		Накладные расходы				142%	0.10	133.48%	0.57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				80.75%	0.06	80.75%	0.35	
		Всего с НР и СП					20.53		64.84	
47.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.018	41 394.02	745.09	223 912.68	4 030.43	5.409
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
47. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	0.82728	9.62	7.96	65.76	54.40	6.836
47. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.896	0.412128	13.76	5.67	89.34	36.82	6.492
47. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.036	0.000648	111.99	0.07	433.66	0.28	3.872
			(1)			13.50	0.01	87.64	0.06	6.492
47. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	0.03024	17.20	0.52	53.50	1.62	3.11
47. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.752	0.085536	75.00	6.42	302.12	25.84	4.028
			(1)			11.60	0.99	75.31	6.44	6.492
47. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.812	0.248616	121.00	30.08	479.90	119.31	3.966
			(1)			14.40	3.58	93.49	23.24	6.492
47. 7.	x12-1601	Машины поливочные 6000 л	маш.ч	0.468	0.008424	110.00	0.93	412.05	3.47	3.746
			(1)			11.60	0.10	75.31	0.63	6.492
47. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.828	0.068904	195.20	13.45	1 427.27	98.34	7.312
			(1)			14.40	0.99	93.49	6.44	6.492
47. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.048	0.000864	75.40	0.07	310.52	0.27	4.118
			(1)							
47. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0001116	6 400.66	0.71	21 445.63	2.39	3.351
47. 11.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.0027	1 019.60	2.75	3 340.18	9.02	3.276
47. 12.	c410-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	96.6	1.7388	392.00	681.61	2 135.86	3 713.83	5.449
47. 13.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0108	0.0001944	2 700.00	0.52	8 463.32	1.65	3.135
		Накладные расходы				142%	19.35	133.48%	121.76	
		Сметная прибыль				80.75%	11.01	80.75%	73.66	
		Всего с НР и СП					775.45		4 225.85	
48.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять до 5 см	1000 м2		0.036	4 751.73	171.06	25 874.41	931.48	5.445
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
48. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.003888	9.62	0.04	65.76	0.26	6.836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48. 2.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	0.007776	17.20	0.13	53.50	0.42	3.11
48. 3.	c410-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	12.1	0.4356	392.00	170.76	2 135.86	930.38	5.449
48. 4.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0014	0.0000504	2 700.00	0.14	8 463.32	0.43	3.135
		<i>Накладные расходы</i>				142%	0.06	133.48%	0.35	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	0.03	80.75%	0.21	
		<i>Всего с НР и СП</i>					171.15		932.04	
49.	E27-07-001-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2		0.07	3 378.01	236.46	19 034.36	1 332.41	5.635
49. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.21	0.7147	9.62	6.88	65.76	47.00	6.836
49. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.02</i>	<i>0.0014</i>	<i>13.50</i>	<i>0.02</i>	<i>87.64</i>	<i>0.12</i>	<i>6.492</i>
49. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.02	0.0014	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.16</u> 0.02	<u>433.66</u> 87.64	<u>0.61</u> 0.12	<u>3.872</u> 6.492
49. 4.	x12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.81	0.0567	60.00	3.40	213.53	12.11	3.559
49. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.02	0.0014	<u>75.40</u>	<u>0.11</u>	<u>310.52</u>	<u>0.43</u>	<u>4.118</u>
49. 6.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.06	0.0042	2 700.00	11.34	8 463.32	35.55	3.135
49. 7.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	9.52	0.6664	322.00	214.58	1 855.81	1 236.71	5.763
		<i>Накладные расходы</i>				142%	9.80	133.48%	62.90	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	5.57	80.75%	38.05	
		<i>Всего с НР и СП</i>					251.83		1 433.36	
50.	E01-02-061-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3		0.14	727.06	101.79	4 974.70	696.46	6.842
50. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	97.2	13.608	7.48	101.79	51.18	696.46	6.842
		<i>Накладные расходы</i>				80%	81.43	75.2%	523.74	
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	38.93	38.25%	266.40	
		<i>Всего с НР и СП</i>					222.16		1 486.59	
51.	E27-08-001-11 (прим.)	Укрепление обочин гранулятом толщиной 10 см	1000 м2		0.654	2 868.52	1 876.02	12 195.60	7 975.92	4.252
51. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	48.29	31.58166	8.16	257.71	55.84	1 763.52	6.843
51. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>26.09</i>	<i>17.06286</i>	<i>10.96</i>	<i>187.07</i>	<i>71.18</i>	<i>1 214.48</i>	<i>6.492</i>
51. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	8.18	5.34972	<u>89.99</u> 10.06	<u>481.42</u> 53.82	<u>317.41</u> 65.31	<u>1 698.05</u> 349.39	<u>3.527</u> 6.492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51. 4.	x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	3.58	2.34132	123.00 13.50	287.98 31.61	618.97 87.64	1 449.21 205.19	5.032 6.492
51. 5.	x12-0952	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.ч (1)	10.6	6.9324	79.20 10.58	549.05 73.34	275.19 68.69	1 907.73 476.19	3.475 6.492
51. 6.	x12-1601	Машины поливмоечные 6000 л	маш.ч (1)	3.73	2.43942	110.00 11.60	268.34 28.30	412.05 75.31	1 005.16 183.71	3.746 6.492
51. 7.	c411-0001	Вода	м3	20	13.08	2.41	31.52	11.64	152.25	4.83
		Накладные расходы				142%	631.59	133.48%	3 975.03	
		Сметная прибыль				80.75%	359.16	80.75%	2 404.74	
		Всего с НР и СП					2 866.77		14 355.69	
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							574 288.87		3 079 617.24	5.362
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							574 288.87		3 079 617.24	5.362
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.76 - по стр. 1, 3, 19, 20, 22, 32, 33, 40, 41; %=94 - по стр. 2, 4, 7, 37, 42; %=89.3 - по стр. 6, 9-11; %=75.2 - по стр. 12, 39, 50; %=133.48 - по стр. 13, 15-18, 21, 23-31, 36, 45-49, 51; %=101.52 - по стр. 34; %=103.4 - по стр. 44)							27 123.80		171 823.09	6.335
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-4, 7, 19, 20, 22, 32, 33, 37, 40-42; %=42.5 - по стр. 6, 9-11; %=38.25 - по стр. 12, 39, 50; %=80.75 - по стр. 13, 15-18, 21, 23-31, 36, 45-49, 51; %=68 - по стр. 34, 44)							15 439.60		104 051.04	6.739
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							616 852.27		3 355 491.37	5.44
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1							616 852.27		3 355 491.37	5.44
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							27 123.80		171 823.09	6.335
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							15 439.60		104 051.04	6.739
В том числе возврат материалов: камень бортовой 345шт.* 300,85 руб. = 103 793 руб.										
. ИТОГО ПО СМЕТЕ							574 288.87		3 079 617.24	5.362
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							574 288.87		3 079 617.24	5.362
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.76 - по стр. 1, 3, 19, 20, 22, 32, 33, 40, 41; %=94 - по стр. 2, 4, 7, 37, 42; %=89.3 - по стр. 6, 9-11; %=75.2 - по стр. 12, 39, 50; %=133.48 - по стр. 13, 15-18, 21, 23-31, 36, 45-49, 51; %=101.52 - по стр. 34; %=103.4 - по стр. 44)							27 123.80		171 823.09	6.335
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-4, 7, 19, 20, 22, 32, 33, 37, 40-42; %=42.5 - по стр. 6, 9-11; %=38.25 - по стр. 12, 39, 50; %=80.75 - по стр. 13, 15-18, 21, 23-31, 36, 45-49, 51; %=68 - по стр. 34, 44)							15 439.60		104 051.04	6.739
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							616 852.27		3 355 491.37	5.44
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ							616 852.27		3 355 491.37	5.44
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							27 123.80		171 823.09	6.335
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							15 439.60		104 051.04	6.739

УТВЕРЖДЕН

Сводный сметный расчет в сумме 4142,935 тыс.руб.

Зам. Главы города

Начальник управления ЖКХ

Ю.А.Немко

В

_____ 2008г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на капитальный ремонт автодороги по ул. Батурина в г. Владимире

Составлен в уровне текущих цен по состоянию на 1 квартал 2008 г.

№пп	№№смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительн работ	монтажных работ	оборуд. мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого по главе 1:	затрат нет				
		Глава 2. Основные объекты					
1	Локальная смета №1	Капитальный ремонт автодороги по ул.Батурина	3355,49				3355,49
		Итого по главе 2:	3355,49				3355,49
		Итого по главам 1- 5:	3355,49				3355,49
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 6. Временные здания и сооружения					
		Временные здания и сооружения					
		Итого по главе 6:	0,00				0,00
		Итого по главам 1- 6:	3355,49				3355,49
		Глава 7. Прочие работы и затраты					
2	№НЗ-3942/7от 18.07.02	Добровольное страхование 3%					0,00
3	Адм.Вл.обл.№18 6-р от 11.4.0.6	Средства на организацию и проведение подрядных торгов 0,5%					0,00

		Итого по главе 7:				0,00	0,00
		Итого по главе 1-7:	3355,49			0,00	3355,49
		Глава 8. Технический надзор					
4	Совет нар. Деп. г. Владимира №80 от 21.03.07 г.	Технический надзор 1,1%				0,00	0,00
		Итого по главе 8:				0,00	0,00
		Глава 9. Проектные и изыскательские работы					
5	Смета на ПИР	Проектные работы				0,00	0,00
6	Договор	Авторский надзор 0,2%				0,00	0,00
7	№18-44от 18.08.97	Экспертиза проекта 20%				0,00	0,00
		Итого по главам 1- 9:	3355,49			0,00	3355,49
8	МДС 81-35.2004 г.	Непредвиденные работы и затраты 1%	67,11			0,00	33,55
		Итого	3422,61			0,00	3389,04
9	Закон РФ №117 ФЗ ст.165 от 07.07.03г.	НДС 18%	616,07			0,00	610,03
		Всего по сводному сметному расчету	4038,67			0,00	3999,07
		Коэффициент дефлятор на 2 квартал по отношению к 1 кварталу - 1,027					
		Всего по сводному сметному расчету с учетом коэффициента дефлятора					4107,048

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт автодороги по ул. Березина

Основание: ВД

Сметная стоимость: **1 208.427 тыс. руб.**
 Нормативная трудоемкость: **1.148 тыс.чел.ч**
 Сметная заработная плата: **63.253 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1квартал 2008г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Кз=Кш=1,2 при производстве работ по одной полосе проезжей части										
1.	E68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных(у колодцев)	100 м3		0.0056	11 889.41	66.58	33 028.11	184.96	2.778
<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>										
1. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	292.02	1.635312	8.300	13.57	50.050	81.85	6.03
1. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	49.668	0.2781408	10.238	2.85	60.979	16.96	5.956
1. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	47.1	0.26376	100.01 10.06	26.38 2.65	344.54 59.92	90.88 15.80	3.445 5.956
1. 4.	х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.ч	1.548	0.0086688	8.00	0.07	26.80	0.23	3.35
1. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	2.568	0.0143808	123.00 13.50	1.77 0.19	611.73 80.40	8.80 1.16	4.973 5.956
1. 6.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	141.3	0.79128	31.33	24.79	4.05	3.20	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				104%	17.08	97.76%	96.60	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	9.85	60%	59.29	
		<i>Всего с НР и СП</i>					93.51		340.84	
2.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		1.34	33.00	44.21	132.69	177.81	4.022
2. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.77452	7.300	5.65	33.580	26.01	4.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 2.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.29	0.3886	<u>99.23</u>	<u>38.56</u>	<u>390.63</u>	<u>151.80</u>	<u>3.937</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	5.65	94%	24.45	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	3.39	60%	15.61	
		<i>Всего с НР и СП</i>					53.25		217.87	
3.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		1.34	17.16	22.99	54.92	73.59	3.201
4.	E27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		1.46	1 264.79	1 846.60	6 127.40	8 946.00	4.845
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
4. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.188	6.11448	8.530	52.16	53.860	329.33	6.314
4. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.368	6.37728	11.090	70.72	66.055	421.25	5.956
4. 3.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	2.184	3.18864	<u>110.00</u> 11.60	<u>350.75</u> 36.99	<u>405.83</u> 69.09	<u>1 294.05</u> 220.30	<u>3.689</u> 5.956
4. 4.	x12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	<u>маш.ч</u> (1)	2.184	3.18864	<u>350.00</u> 10.58	<u>1 116.02</u> 33.74	<u>1 888.79</u> 63.02	<u>6 022.67</u> 200.95	<u>5.397</u> 5.957
4. 5.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.184	3.18864	<u>99.23</u>	<u>316.41</u>	<u>390.63</u>	<u>1 245.58</u>	<u>3.937</u>
4. 6.	c411-0001	Вода	м3	3.2	4.672	2.41	11.26	11.64	54.38	4.83
		<i>Накладные расходы</i>				142%	174.49	133.48%	1 001.87	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	99.23	80.75%	606.09	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 120.32		10 553.97	
5.	X403-1-10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1)	т		17.52	11.75	205.86	38.40	672.77	3.268
6.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (расход 0,4т на 1000м2)	т		0.545	2 828.52	1 541.54	8 872.39	4 835.45	3.137
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2								
6. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	0.43164	11.595	5.00	69.060	29.81	5.956
6. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u> (2)	0.396	0.21582	<u>120.00</u> 23.19	<u>25.90</u> 5.00	<u>391.84</u> 138.12	<u>84.57</u> 29.81	<u>3.265</u> 5.956
6. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.56135	2 700.00	1 515.65	8 463.32	4 750.88	3.135
		<i>Накладные расходы</i>				142%	7.10	133.48%	39.79	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	4.04	80.75%	24.07	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 552.68		4 899.31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	E68-10-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщ. 0,03м	100 т		0.6806	40 742.96	27 729.66	212 272.76	144 472.84	5.21
Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2										
7. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	35.988	24.493433	9.770	239.30	61.140	1 497.53	6.258
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	35.88	24.419928	13.786	336.65	82.110	2 005.13	5.956
7. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	6.912	4.7043072	75.00	352.82	295.90	1 392.00	3.945
		(1)				11.60	54.57	69.09	325.02	5.956
7. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	22.416	15.25633	121.00	1 846.02	472.18	7 203.73	3.902
		(1)				14.40	219.69	85.77	1 308.54	5.956
7. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.96	0.653376	110.00	71.87	405.83	265.16	3.689
		(1)				11.60	7.58	69.09	45.14	5.956
7. 6.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	5.592	3.8059152	195.20	742.91	1 419.55	5 402.69	7.272
		(1)				14.40	54.81	85.77	326.43	5.956
7. 7.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.003403	1 492.15	5.08	13 262.42	45.13	8.888
7. 8.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	68.7406	356.00	24 471.65	1 871.77	128 666.59	5.258
		Накладные расходы				104%	598.99	97.76%	3 424.20	
		Сметная прибыль				60%	345.57	60%	2 101.60	
		Всего с НР и СП					28 674.22		149 998.64	
8.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (расход 0,9т на 1000м2)	т		0.0076	2 828.52	21.50	8 872.39	67.43	3.136
Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2										
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	0.0060192	11.595	0.07	69.060	0.42	5.956
8. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	0.0030096	120.00	0.36	391.84	1.18	3.265
		(2)				23.19	0.07	138.12	0.42	5.956
8. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.007828	2 700.00	21.14	8 463.32	66.25	3.135
		Накладные расходы				142%	0.10	133.48%	0.56	
		Сметная прибыль				80.75%	0.06	80.75%	0.34	
		Всего с НР и СП					21.66		68.33	
9.	E68-15-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 5 м2	100 м2		0.084	6 351.10	533.49	31 482.64	2 644.54	4.957
Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2										
9. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	120.12	10.09008	8.300	83.75	50.050	505.01	6.03
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	7.644	0.642096	10.887	6.99	64.843	41.64	5.956
9. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с	маш.ч	3.54	0.29736	100.01	29.74	344.54	102.45	3.445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(1)			10.06	2.99	59.92	17.82	5.956
9. 4.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.104	0.344736	75.00	25.86	295.90	102.01	3.945
			(1)			11.60	4.00	69.09	23.82	5.956
9. 5.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.2	0.1008	30.00	3.02	86.80	8.75	2.893
9. 6.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.08	0.59472	31.33	18.63	4.05	2.41	0.129
9. 7.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.12	0.01008	75.40	0.76	310.52	3.13	4.118
			(1)							
9. 8.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	11.9	0.9996	356.00	355.86	1 871.77	1 871.02	5.258
9. 9.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.07	0.00588	2 700.00	15.88	8 463.32	49.76	3.135
		Накладные расходы				104%	94.37	97.76%	534.41	
		Сметная прибыль				60%	54.44	60%	327.99	
		Всего с НР и СП					682.30		3 506.94	
10.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (расход 0,9т на 1000м2)	т		0.013	2 828.52	36.77	8 872.39	115.34	3.137
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2								
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	0.010296	11.595	0.12	69.060	0.71	5.956
10. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	0.005148	120.00	0.62	391.84	2.02	3.265
			(2)			23.19	0.12	138.12	0.71	5.956
10. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.01339	2 700.00	36.15	8 463.32	113.32	3.135
		Накладные расходы				142%	0.17	133.48%	0.95	
		Сметная прибыль				80.75%	0.10	80.75%	0.57	
		Всего с НР и СП					37.04		116.86	
11.	E68-15-5	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог двухслойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2		0.145	10 451.72	1 515.50	51 798.42	7 510.77	4.956
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
11. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	207.48	30.0846	8.300	249.70	50.050	1 505.73	6.03
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	13.848	2.00796	10.973	22.03	65.355	131.23	5.956
11. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	5.64	0.8178	100.01	81.79	344.54	281.76	3.445
			(1)			10.06	8.23	59.92	49.00	5.956
11. 4.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	8.208	1.19016	75.00	89.26	295.90	352.17	3.945
			(1)			11.60	13.81	69.09	82.23	5.956
11. 5.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.92	0.2784	30.00	8.35	86.80	24.17	2.893
11. 6.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	11.28	1.6356	31.33	51.24	4.05	6.62	0.129
11. 7.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.204	0.02958	75.40	2.23	310.52	9.19	4.118
			(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. 8.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка П	т	19.1	2.7695	356.00	985.94	1 871.77	5 183.87	5.258
11. 9.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.12	0.0174	2 700.00	46.98	8 463.32	147.26	3.135
		<i>Накладные расходы</i>				104%	282.60	97.76%	1 600.29	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	163.04	60%	982.18	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 961.14		10 093.24	
12.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (расход 0,4т на 1000м2)	т		0.788	2 828.52	2 228.87	8 872.39	6 991.44	3.137
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2								
12. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	0.624096	11.595	7.24	69.060	43.10	5.956
12. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	0.312048	120.00	37.45	391.84	122.27	3.265
			(2)			23.19	7.24	138.12	43.10	5.956
12. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.81164	2 700.00	2 191.43	8 463.32	6 869.17	3.135
		<i>Накладные расходы</i>				142%	10.28	133.48%	57.53	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	5.85	80.75%	34.80	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 245.00		7 083.77	
13.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		1.971	40 998.98	80 809.00	230 100.01	453 527.11	5.612
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
13. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	90.58716	9.620	871.45	60.190	5 452.44	6.257
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.896	45.128016	13.760	620.97	81.959	3 698.63	5.956
13. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.036	0.070956	111.99	7.95	426.42	30.26	3.808
			(1)			13.50	0.96	80.40	5.70	5.956
13. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	3.31128	17.20	56.95	53.50	177.15	3.11
13. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.752	9.366192	75.00	702.46	295.90	2 771.46	3.945
			(1)			11.60	108.65	69.09	647.11	5.956
13. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.812	27.223452	121.00	3 294.04	472.18	12 854.37	3.902
			(1)			14.40	392.02	85.77	2 334.96	5.956
13. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.468	0.922428	110.00	101.47	405.83	374.35	3.689
			(1)			11.60	10.70	69.09	63.73	5.956
13. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.828	7.544988	195.20	1 472.78	1 419.55	10 710.49	7.272
			(1)			14.40	108.65	85.77	647.13	5.956
13. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.048	0.094608	75.40	7.13	310.52	29.38	4.118
			(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.10.	c101-0782	Покówki из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0122202	6 400.66	78.22	21 445.63	262.07	3.351
13.11.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.29565	1 019.60	301.44	3 340.18	987.52	3.276
13.12.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0076	0.0149796	2 700.00	40.44	8 463.32	126.78	3.135
13.13.	c410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	96.6	190.3986	388.00	73 874.66	2 204.59	419 750.85	5.682
		<i>Накладные расходы</i>				142%	2 119.24	133.48%	12 214.85	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1 205.13	80.75%	7 389.49	
		<i>Всего с НР и СП</i>					84 133.37		473 131.45	
14.	E27-06-021-1 к=2	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять : к норме 27-06-020-1 до толщ. 5см	1000 м2		3.942	4 702.25	18 536.29	26 702.06	105 259.52	5.679
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
14.1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.425736	9.620	4.10	60.190	25.63	6.257
14.2.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	0.851472	17.20	14.65	53.50	45.55	3.11
14.3.	c410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	12.1	47.6982	388.00	18 506.90	2 204.59	105 154.97	5.682
14.4.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.001	0.003942	2 700.00	10.64	8 463.32	33.36	3.135
		<i>Накладные расходы</i>				142%	5.82	133.48%	34.21	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	3.31	80.75%	20.70	
		<i>Всего с НР и СП</i>					18 545.42		105 314.43	
15.	E66-22-1	Поднятие смотровых колодцев	шт.		7	773.98	5 417.86	4 550.25	31 851.74	5.879
15.1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.53	31.71	8.530	270.49	53.860	1 707.90	6.314
15.2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.7	75.40	52.78	310.52	217.36	4.118
15.3.	c103-0754	Люк чугунный тяжелый	шт.	1	7	500.05	3 500.35	2 882.72	20 179.04	5.765
15.4.	c402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.03	0.21	396.03	83.17	2 789.58	585.81	7.044
15.5.	c401-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)	м3	0.35	2.45	563.07	1 379.52	3 486.73	8 542.49	6.192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15. 6.	c404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.017	0.119	1 105.54	131.56	5 202.84	619.14	4.706
		<i>Накладные расходы</i>				108%	292.13	101.52%	1 733.86	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	183.93	68%	1 161.37	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 893.92		34 746.97	
16.	C445-3120-406	Плиты перекрытия колодцев круглые 1ПП15-2 /бетон В15 (М200),объем 0.27 м3,расход ар-ры 32.21кг/	шт.		7	383.00	2 681.00	3 359.36	23 515.52	8.771
17.	E68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м		4.74	2 412.00	11 432.89	7 072.37	33 523.05	2.932
17. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	68.26	323.5524	8.620	2 789.02	54.490	17 630.37	6.321
17. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	9.4	44.556	10.060	448.23	59.920	2 669.80	5.956
17. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	9.4	44.556	<u>100.01</u> 10.06	<u>4 456.05</u> 448.23	<u>344.54</u> 59.92	<u>15 351.32</u> 2 669.80	<u>3.445</u> 5.956
17. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	28.2	133.668	31.33	4 187.82	4.05	541.36	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				104%	3 366.74	97.76%	19 845.45	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	1 942.35	60%	12 180.10	
		<i>Всего с НР и СП</i>					16 741.98		65 548.60	
18.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		47.4	33.00	1 564.02	132.69	6 289.60	4.021
18. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	27.3972	7.300	200.00	33.580	920.00	4.6
18. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.29	13.746	<u>99.23</u>	<u>1 364.02</u>	<u>390.63</u>	<u>5 369.60</u>	<u>3.937</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	200.00	94%	864.80	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	120.00	60%	552.00	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 884.02		7 706.40	
19.	X403-1-10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1)	т		47.4	11.75	556.95	38.40	1 820.16	3.268
20.	E01-02-056-2 (Кз=0,8)	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2	100 м3		0.29	1 562.03	452.99	9 566.05	2 774.15	6.124
		Начисления: Н5= 0.8								
20. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	186.4	54.056	8.380	452.99	51.320	2 774.15	6.124
		<i>Накладные расходы</i>				80%	362.39	75.2%	2 086.16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Сметная прибыль					38.25%	173.27	38.25%	1 061.11	
		Всего с НР и СП						988.65		5 921.42	
21.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		5.1		33.00	168.28	132.69	676.73	4.021
21. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	2.9478		7.300	21.52	33.580	98.99	4.6
21. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	1.479		99.23	146.76	390.63	577.74	3.937
		Накладные расходы	(1)								
		Сметная прибыль					100%	21.52	94%	93.05	
		Всего с НР и СП					60%	12.91	60%	59.39	
								202.71		829.17	
22.	Х403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		5.1		17.16	87.52	54.92	280.09	3.2
23.	Е68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.012		11 889.41	142.67	33 028.11	396.34	2.778
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2									
23. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	292.02	3.50424		8.300	29.09	50.050	175.39	6.03
23. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	49.668	0.596016		10.238	6.10	60.979	36.34	5.956
23. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	47.1	0.5652		100.01	56.53	344.54	194.73	3.445
			(1)				10.06	5.69	59.92	33.87	5.956
23. 4.	х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.ч	1.548	0.018576		8.00	0.15	26.80	0.50	3.35
23. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.568	0.030816		123.00	3.79	611.73	18.85	4.973
			(1)				13.50	0.42	80.40	2.48	5.956
23. 6.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	141.3	1.6956		31.33	53.12	4.05	6.87	0.129
		Накладные расходы					104%	36.60	97.76%	206.99	
		Сметная прибыль					60%	21.11	60%	127.04	
		Всего с НР и СП						200.38		730.37	
24.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		2.88		33.00	95.03	132.69	382.15	4.021
24. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	1.66464		7.300	12.15	33.580	55.90	4.6
24. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	0.8352		99.23	82.88	390.63	326.25	3.937
		Накладные расходы	(1)								
		Сметная прибыль					100%	12.15	94%	52.55	
		Всего с НР и СП					60%	7.29	60%	33.54	
								114.47		468.24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		2.88	17.16	49.42	54.92	158.17	3.201
26.	E68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2		0.002	3 525.21	7.05	8 490.92	16.98	2.409
26. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	57.76	0.11552	8.300	0.96	50.050	5.78	6.03
26. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	15.7	0.0314	10.060	0.32	59.920	1.88	5.956
26. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	15.7	0.0314	100.01 10.06	3.14 0.32	344.54 59.92	10.82	3.445 5.956
26. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	47.1	0.0942	31.33	2.95	4.05	0.38	0.129
		Накладные расходы				104%	1.33	97.76%	7.49	
		Сметная прибыль				60%	0.77	60%	4.60	
		Всего с НР и СП					9.15		29.06	
27.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		0.24	33.00	7.92	132.69	31.85	4.021
27. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.13872	7.300	1.01	33.580	4.66	4.6
27. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	0.0696	99.23	6.91	390.63	27.19	3.937
		Накладные расходы				100%	1.01	94%	4.38	
		Сметная прибыль				60%	0.61	60%	2.80	
		Всего с НР и СП					9.54		39.03	
28.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		0.24	17.16	4.12	54.92	13.18	3.199
29.	E27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		4.74	4 849.85	22 988.31	18 717.32	88 720.10	3.859
29. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	76.08	360.6192	8.450	3 047.23	52.590	18 964.96	6.224
29. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.68	3.2232	13.500	43.51	80.400	259.15	5.956
29. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.68	3.2232	111.99 13.50	360.97 43.51	426.42 80.40	1 374.44 259.15	3.808 5.956
29. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.04	0.1896	75.40	14.30	310.52	58.87	4.118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29. 5.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00474	5 160.53	24.46	28 176.27	133.56	5.46
29. 6.	c102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.8058	631.03	508.48	1 900.70	1 531.58	3.012
29. 7.	c401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	27.966	676.11	18 908.09	2 346.98	65 635.64	3.471
29. 8.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.2844	438.74	124.78	3 590.15	1 021.04	8.183
		<i>Накладные расходы</i>					142%	4 388.85	133.48%	25 660.34
		<i>Сметная прибыль</i>					80.75%	2 495.77	80.75%	15 523.47
		<i>Всего с НР и СП</i>						29 872.93		129 903.91
30.	C403-0052-101	Камень бортовой БР 100.30.15	шт.		474	81.55	38 654.70	314.69	149 163.06	3.859
31.	E30-01-001-1	Устройство подушек щебеночных толщ. 0,06м	100 м3		0.0942	11 582.54	1 091.08	107 024.46	10 081.70	9.24
31. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	230.84	21.745128	8.160	177.44	47.520	1 033.33	5.824
31. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	8.06	0.759252	10.060	7.64	59.920	45.49	5.956
31. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	8.06	0.759252	90.00	68.33	311.01	236.13	3.456
			(1)			10.06	7.64	59.92	45.49	5.956
31. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	16.12	1.518504	4.91	7.46	11.85	17.99	2.413
31. 5.	c408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	126	11.8692	70.59	837.85	740.93	8 794.25	10.496
		<i>Накладные расходы</i>					110%	203.59	103.4%	1 115.50
		<i>Сметная прибыль</i>					68%	125.85	68%	733.60
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 420.52		11 930.80
32.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (расход 0,4т на 1000м2)	т		0.0096	2 828.52	27.15	8 872.39	85.17	3.137
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2								
32. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.792	0.0076032	11.595	0.09	69.060	0.53	5.956
32. 2.	х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	0.0038016	120.00	0.46	391.84	1.49	3.265
			(2)			23.19	0.09	138.12	0.53	5.956
32. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.009888	2 700.00	26.70	8 463.32	83.69	3.135
		<i>Накладные расходы</i>					142%	0.13	133.48%	0.71
		<i>Сметная прибыль</i>					80.75%	0.07	80.75%	0.43
		<i>Всего с НР и СП</i>						27.35		86.31
33.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.024	40 998.98	983.98	230 100.01	5 522.40	5.612
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
33. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	1.10304	9.620	10.61	60.190	66.39	6.257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.896	0.549504	13.760	7.56	81.959	45.04	5.956
33. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.036	0.000864	111.99	0.10	426.42	0.37	3.808
			(1)				13.50	0.01	80.40	0.07
33. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	0.04032	17.20	0.69	53.50	2.16	3.11
33. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.752	0.114048	75.00	8.55	295.90	33.75	3.945
			(1)				11.60	1.32	69.09	7.88
33. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.812	0.331488	121.00	40.11	472.18	156.52	3.902
			(1)				14.40	4.77	85.77	28.43
33. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.468	0.011232	110.00	1.24	405.83	4.56	3.689
			(1)				11.60	0.13	69.09	0.78
33. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.828	0.091872	195.20	17.93	1 419.55	130.42	7.272
			(1)				14.40	1.32	85.77	7.88
33. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.048	0.001152	75.40	0.09	310.52	0.36	4.118
			(1)							
33. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0001488	6 400.66	0.95	21 445.63	3.19	3.351
33. 11.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.0036	1 019.60	3.67	3 340.18	12.02	3.276
33. 12.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0076	0.0001824	2 700.00	0.49	8 463.32	1.54	3.135
33. 13.	c410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	96.6	2.3184	388.00	899.54	2 204.59	5 111.12	5.682
			Накладные расходы				142%	25.80	133.48%	148.74
		Сметная прибыль				80.75%	14.67	80.75%	89.98	
		Всего с НР и СП					1 024.45		5 761.12	
34.	E27-06-021-1 к=2	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять : к норме 27-06-020-1 до толщ.5см	1000 м2		0.048	4 702.25	225.71	26 702.06	1 281.70	5.679
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
34. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.005184	9.620	0.05	60.190	0.31	6.257
34. 2.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	0.010368	17.20	0.18	53.50	0.55	3.11
34. 3.	c410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	12.1	0.5808	388.00	225.35	2 204.59	1 280.43	5.682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34. 4.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.001	0.000048	2 700.00	0.13	8 463.32	0.41	3.135
		<i>Накладные расходы</i>				142%	0.07	133.48%	0.41	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	0.04	80.75%	0.25	
		<i>Всего с НР и СП</i>					225.82		1 282.36	
35.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (расход 0,9т на 1000м2)	т		0.0018	2 828.52	5.09	8 872.39	15.97	3.138
		<i>Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2</i>								
35. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	0.0014256	11.595	0.02	69.060	0.10	5.956
35. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	0.0007128	120.00	0.09	391.84	0.28	3.265
		(2)				23.19	0.02	138.12	0.10	5.956
35. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.001854	2 700.00	5.01	8 463.32	15.69	3.135
		<i>Накладные расходы</i>				142%	0.03	133.48%	0.13	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	0.02	80.75%	0.08	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5.13		16.18	
36.	E27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной: 3 см	100 м2		0.02	2 610.39	52.21	14 692.89	293.86	5.628
36. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	15.12	0.3024	9.290	2.81	58.290	17.63	6.274
36. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.05	0.001	11.436	0.01	68.112	0.07	5.956
36. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.02	0.0004	111.99	0.04	426.42	0.17	3.808
		(1)				13.50	0.01	80.40	0.03	5.956
36. 4.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.03	0.0006	89.99	0.05	312.02	0.19	3.467
		(1)				10.06	0.01	59.92	0.04	5.956
36. 5.	x12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.85	0.017	60.00	1.02	213.53	3.63	3.559
36. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.0004	75.40	0.03	310.52	0.12	4.118
		(1)								
36. 7.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.042	0.00084	2 700.00	2.27	8 463.32	7.11	3.135
36. 8.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	7.14	0.1428	322.00	45.98	1 855.81	265.01	5.763
		<i>Накладные расходы</i>				142%	4.00	133.48%	23.63	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	2.28	80.75%	14.29	
		<i>Всего с НР и СП</i>					58.49		331.78	
37.	E27-07-001-2 к=2	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 до толщ. 4см	100 м2		0.04	419.57	16.78	2 410.66	96.43	5.747
37. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	2.32	0.0928	9.290	0.86	58.290	5.41	6.274
37. 2.	x12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.14	0.0056	60.00	0.34	213.53	1.20	3.559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37. 3.	с410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	1.21	0.0484	322.00	15.58	1 855.81	89.82	5.763
		<i>Накладные расходы</i>				142%	1.22	133.48%	7.22	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	0.69	80.75%	4.37	
		<i>Всего с НР и СП</i>					18.70		108.02	
38.	Е01-02-061-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3		0.26	727.06	189.03	3 541.00	920.66	4.87
38. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	97.2	25.272	7.480	189.03	36.430	920.66	4.87
		<i>Накладные расходы</i>				80%	151.22	75.2%	692.34	
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	72.30	38.25%	352.15	
		<i>Всего с НР и СП</i>					412.56		1 965.15	
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							222 040.62		1 093 390.33	4.924
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							222 040.62		1 093 390.33	4.924
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.76 - по стр. 1, 7, 9, 11, 17, 23, 26; %=94 - по стр. 2, 18, 21, 24, 27; %=133.48 - по стр. 4, 6, 8, 10, 12-14, 29, 32-37; %=101.52 - по стр. 15; %=75.2 - по стр. 20, 38; %=103.4 - по стр. 31)							12 384.67		71 573.44	5.779
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 7, 9, 11, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27; %=80.75 - по стр. 4, 6, 8, 10, 12-14, 29, 32-37; %=68 - по стр. 15, 31; %=38.25 - по стр. 20, 38)							7 067.94		43 463.29	6.149
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							241 493.23		1 208 427.06	5.004
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1							241 493.23		1 208 427.06	5.004
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							12 384.67		71 573.44	5.779
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							7 067.94		43 463.29	6.149
. ИТОГО ПО СМЕТЕ							222 040.62		1 093 390.33	4.924
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							222 040.62		1 093 390.33	4.924
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.76 - по стр. 1, 7, 9, 11, 17, 23, 26; %=94 - по стр. 2, 18, 21, 24, 27; %=133.48 - по стр. 4, 6, 8, 10, 12-14, 29, 32-37; %=101.52 - по стр. 15; %=75.2 - по стр. 20, 38; %=103.4 - по стр. 31)							12 384.67		71 573.44	5.779
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 7, 9, 11, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27; %=80.75 - по стр. 4, 6, 8, 10, 12-14, 29, 32-37; %=68 - по стр. 15, 31; %=38.25 - по стр. 20, 38)							7 067.94		43 463.29	6.149
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							241 493.23		1 208 427.06	5.004
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ							241 493.23		1 208 427.06	5.004
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							12 384.67		71 573.44	5.779
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							7 067.94		43 463.29	6.149

Сводный сметный расчет в сумме 1479.092 тыс.руб.
Заместитель главы города, Начальник Управления ЖКХ
Ю.А.Немков

« _____ » _____ 2007г
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на капитальный ремонт ул.Березина в г. Владимире

Составлен в уровне текущих цен по состоянию на 1 квартал 2008 г.

№пп	№Несмет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительн. работ	монтажных работ	оборуд. мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого по главе 1:	затрат нет				
		Глава 2. Основные объекты					
1	Смета	Капитальный ремонт ул.Березина	1208,43				1208,43
		Итого по главе 2:	1208,43				1208,43
		Итого по главам 1- 5:	1208,43				1208,43
		Глава 6. Временные здания и сооружения					
		Временные здания и сооружения					
		Итого по главе 6:	0,00				0,00
		Итого по главам 1- 6:	1208,43				1208,43
		Глава 7. Прочие работы и затраты					
2	№НЗ-3942/7от 18.07.02	Добровольное страхование 3%				0,00	0,00
3	Адм.Вл.обл.№18 6-р от 11.4.0.6	Средства на организацию и проведение подрядных торгов 0,5%				0,00	0,00
		Итого по главе 7:				0,00	0,00
		Итого по главе 1-7:	1208,43			0,00	1208,43
		Глава 8. Технический надзор					

4	Совет нар. деп г Владимира №80 от 21.03.07 г.	Технический надзор 1,1%				0,00	0,00
		Итого по главе 8:				0,00	0,00
		Глава 9. Проектные и изыскательские работы					
5	Смета на ПИР	Проектные работы				0,00	0,00
6	Договор	Авторский надзор 0,2%				0,00	0,00
7	№18-44от 18.08.97	Экспертиза проекта 20%				0,00	0,00
		Итого по главам 1- 9:	1208,43			0,00	1208,43
8	МДС 81-35.2004 г.	Непредвиденные работы и затраты 1%	24,17			0,00	12,08
		Итого	1232,60			0,00	1220,51
9	Закон РФ №117 ФЗ ст.165 от 07.07.03г.	НДС 18%	221,87			0,00	219,69
		Всего по сводному сметному расчету	1454,47			0,00	1440,21
		Коэффициент дефлятор на 2 квартал по отношению к 1 кварталу - 1,027					
		Всего по сводному сметному расчету с учетом коэффициента дефлятора					1479,092

(Локальный сметный расчет)
на капитальный ремонт автодороги по Октябрьскому проспекту

Основание: СВОР

Сметная стоимость: **5 335.548 тыс. руб.**
 Нормативная трудоемкость: **2.679 тыс.чел.ч**
 Сметная заработная плата: **179.170 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 кв.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Кз=Кш=1,2 при производстве работ по одной полосе проезжей части										
1.	E68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.0383	11 889.41	455.36	35 295.07	1 351.80	2.969
<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>										
1. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	292.02	11.184366	8.300	92.83	56.880	636.17	6.853
1. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	49.668	1.9022844	10.238	19.48	66.465	126.43	6.492
1. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	47.1	1.80393	100.01	180.41	349.93	631.25	3.499
			(1)			10.06	18.15	65.31	117.81	6.492
1. 4.	х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.ч	1.548	0.0592884	8.00	0.47	26.80	1.59	3.35
1. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.568	0.0983544	123.00	12.10	618.97	60.88	5.032
			(1)			13.50	1.33	87.64	8.62	6.492
1. 6.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	141.3	5.41179	31.33	169.55	4.05	21.92	0.129
		Накладные расходы				104%	116.80	97.76%	745.52	
		Сметная прибыль				60%	67.39	60%	457.56	
		Всего с НР и СП					639.55		2 554.88	
2.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		9.19	33.00	303.23	142.12	1 306.13	4.307
2. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	5.31182	7.300	38.78	49.900	265.06	6.836
2. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	2.6651	99.23	264.46	390.63	1 041.07	3.937
			(1)							
		Накладные расходы				100%	38.78	94%	249.16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				60%	23.27	60%	159.04	
		Всего с НР и СП					365.28		1 714.32	
3.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		9.19	17.16	157.70	54.92	504.71	3.2
4.	E27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		133.892	1 264.79	169 345.79	6 172.38	826 432.43	4.88
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
4. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.188	560.7397	8.530	4 783.11	58.400	32 747.20	6.846
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.368	584.84026	11.090	6 485.88	72.000	42 108.50	6.492
4. 3.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	2.184	292.42013	110.00	32 166.21	412.05	120 491.71	3.746
			(1)			11.60	3 392.07	75.31	22 022.16	6.492
4. 4.	x12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	2.184	292.42013	350.00	102 347.04	1 894.46	553 978.24	5.413
			(1)			10.58	3 093.80	68.69	20 086.34	6.492
4. 5.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	2.184	292.42013	99.23	29 016.85	390.63	114 228.07	3.937
			(1)							
4. 6.	c411-0001	Вода	м3	3.2	428.4544	2.41	1 032.58	11.64	4 987.21	4.83
		Накладные расходы				142%	16 001.97	133.48%	99 917.39	
		Сметная прибыль				80.75%	9 099.71	80.75%	60 445.98	
		Всего с НР и СП					194 447.47		986 795.80	
5.	X403-1-10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1)	т		1606.7	11.75	18 878.73	38.40	61 697.28	3.268
6.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	т		0.452	2 828.52	1 278.49	8 877.31	4 012.54	3.138
		Объем: 0.4*1.130								
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2								
6. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	0.357984	11.595	4.15	75.275	26.95	6.492
6. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	0.178992	120.00	21.48	404.27	72.36	3.369
			(2)			23.19	4.15	150.55	26.95	6.492
6. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.46556	2 700.00	1 257.01	8 463.32	3 940.18	3.135
		Накладные расходы				142%	5.89	133.48%	35.97	
		Сметная прибыль				80.75%	3.35	80.75%	21.76	
		Всего с НР и СП					1 287.73		4 070.27	
7.	E68-10-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		0.5424	40 742.96	22 098.98	212 739.47	115 389.89	5.222
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	35.988	19.519891	9.770	190.71	66.740	1 302.76	6.831
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	35.88	19.461312	13.786	268.29	89.501	1 741.81	6.492
7. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	6.912	3.7490688	75.00	281.18	302.12	1 132.67	4.028
			(1)			11.60	43.49	75.31	282.34	6.492
7. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	22.416	12.158438	121.00	1 471.17	479.90	5 834.83	3.966
			(1)			14.40	175.08	93.49	1 136.69	6.492
7. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.96	0.520704	110.00	57.28	412.05	214.56	3.746
			(1)			11.60	6.04	75.31	39.21	6.492
7. 6.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	5.592	3.0331008	195.20	592.06	1 427.27	4 329.05	7.312
			(1)			14.40	43.68	93.49	283.56	6.492
7. 7.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.002712	1 492.15	4.05	13 262.42	35.97	8.888
7. 8.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	54.7824	356.00	19 502.53	1 871.77	102 540.05	5.258
		Накладные расходы				104%	477.36	97.76%	2 976.37	
		Сметная прибыль				60%	275.40	60%	1 826.74	
		Всего с НР и СП					22 851.74		120 193.00	
8.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	т		0.0171	2 828.52	48.37	8 877.31	151.80	3.138
								Объем: 0.004*0.9+0.015*0.9		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2								
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	0.0135432	11.595	0.16	75.275	1.02	6.492
8. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	0.0067716	120.00	0.81	404.27	2.74	3.369
			(2)			23.19	0.16	150.55	1.02	6.492
8. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.017613	2 700.00	47.56	8 463.32	149.06	3.135
		Накладные расходы				142%	0.23	133.48%	1.36	
		Сметная прибыль				80.75%	0.13	80.75%	0.82	
		Всего с НР и СП					48.73		153.99	
9.	E68-15-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной до 50 мм площадью ремонта до: 5 м2	100 м2		0.04	6 351.10	254.04	32 347.67	1 293.91	5.093
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
9. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	120.12	4.8048	8.300	39.88	56.880	273.30	6.853
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	7.644	0.30576	10.887	3.33	70.679	21.61	6.492
9. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.54	0.1416	100.01	14.16	349.93	49.55	3.499
			(1)			10.06	1.42	65.31	9.25	6.492
9. 4.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.104	0.16416	75.00	12.31	302.12	49.60	4.028
			(1)			11.60	1.90	75.31	12.36	6.492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. 5.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.2	0.048	30.00	1.44	86.80	4.17	2.893
9. 6.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.08	0.2832	31.33	8.87	4.05	1.15	0.129
9. 7.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.12	0.0048	75.40	0.36	310.52	1.49	4.118
			(1)							
9. 8.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.07	0.0028	2 700.00	7.56	8 463.32	23.70	3.135
9. 9.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	11.9	0.476	356.00	169.46	1 871.77	890.96	5.258
		<i>Накладные расходы</i>				104%	44.94	97.76%	288.30	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	25.93	60%	176.95	
		<i>Всего с НР и СП</i>					324.90		1 759.16	
10.	E68-15-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 5 м2	100 м2		0.15	6 351.10	952.66	32 347.67	4 852.15	5.093
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
10. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	120.12	18.018	8.300	149.55	56.880	1 024.86	6.853
10. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	7.644	1.1466	10.887	12.48	70.679	81.04	6.492
10. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.54	0.531	100.01	53.11	349.93	185.81	3.499
			(1)			10.06	5.34	65.31	34.68	6.492
10. 4.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.104	0.6156	75.00	46.17	302.12	185.99	4.028
			(1)			11.60	7.14	75.31	46.36	6.492
10. 5.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.2	0.18	30.00	5.40	86.80	15.62	2.893
10. 6.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.08	1.062	31.33	33.27	4.05	4.30	0.129
10. 7.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.12	0.018	75.40	1.36	310.52	5.59	4.118
			(1)							
10. 8.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.07	0.0105	2 700.00	28.35	8 463.32	88.86	3.135
10. 9.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	11.9	1.785	356.00	635.46	1 871.77	3 341.11	5.258
		<i>Накладные расходы</i>				104%	168.51	97.76%	1 081.13	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	97.22	60%	663.54	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 218.39		6 596.82	
11.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	т		5.3844	2 828.52	15 229.88	8 877.31	47 798.99	3.139
								Объем: 0.4*13.461		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2								
11. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.792	4.2644448	11.595	49.45	75.275	321.01	6.492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	2.1322224	120.00	255.87	404.27	861.99	3.369
			(2)			23.19	49.45	150.55	321.01	6.492
11. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	5.545932	2 700.00	14 974.02	8 463.32	46 937.00	3.135
		Накладные расходы				142%	70.22	133.48%	428.48	
		Сметная прибыль				80.75%	39.93	80.75%	259.22	
		Всего с НР и СП					15 340.03		48 486.69	
12.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		13.461	41 385.39	557 088.71	223 885.60	3 013 724.00	5.41
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	618.66756	9.620	5 951.58	65.760	40 683.58	6.836
12. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.896	308.20306	13.760	4 240.94	89.336	27 533.63	6.492
12. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.036	0.484596	111.99	54.27	433.66	210.15	3.872
			(1)			13.50	6.54	87.64	42.47	6.492
12. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	22.61448	17.20	388.97	53.50	1 209.87	3.11
12. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.752	63.966672	75.00	4 797.50	302.12	19 325.61	4.028
			(1)			11.60	742.01	75.31	4 817.33	6.492
12. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.812	185.92333	121.00	22 496.72	479.90	89 224.61	3.966
			(1)			14.40	2 677.30	93.49	17 381.97	6.492
12. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.468	6.299748	110.00	692.97	412.05	2 595.81	3.746
			(1)			11.60	73.08	75.31	474.43	6.492
12. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.828	51.528708	195.20	10 058.40	1 427.27	73 545.38	7.312
			(1)			14.40	742.01	93.49	4 817.42	6.492
12. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.048	0.646128	75.40	48.72	310.52	200.64	4.118
			(1)							
12. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0834582	6 400.66	534.19	21 445.63	1 789.81	3.351
12. 11.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	2.01915	1 019.63	2 058.79	3 340.18	6 744.32	3.276
12. 12.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0076	0.1023036	2 700.00	276.22	8 463.32	865.83	3.135
12. 13.	c410-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	96.6	1300.3326	392.00	509 730.38	2 135.86	2 777 328.39	5.449
		Накладные расходы				142%	14 473.38	133.48%	91 056.33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				80.75%	8 230.46	80.75%	55 085.40	
		Всего с НР и СП					579 792.55		3 159 865.73	
13.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2		26.922	4 750.65	127 897.11	25 871.03	696 499.80	5.446
								Объем: 13461*2		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
13. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	2.907576	9.620	27.97	65.760	191.20	6.836
13. 2.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	5.815152	17.20	100.02	53.50	311.11	3.11
13. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.001	0.026922	2 700.00	72.69	8 463.32	227.85	3.135
13. 4.	c410-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	12.1	325.7562	392.00	127 696.43	2 135.86	695 769.64	5.449
		Накладные расходы				142%	39.72	133.48%	255.21	
		Сметная прибыль				80.75%	22.59	80.75%	154.39	
		Всего с НР и СП					127 959.41		696 909.41	
14.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	т		0.004	2 828.52	11.31	8 877.31	35.51	3.14
								Объем: 0.4*0.01		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2								
14. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	0.003168	11.595	0.04	75.275	0.24	6.492
14. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	0.001584	120.00	0.19	404.27	0.64	3.369
		(2)				23.19	0.04	150.55	0.24	6.492
14. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.00412	2 700.00	11.12	8 463.32	34.87	3.135
		Накладные расходы				142%	0.06	133.48%	0.32	
		Сметная прибыль				80.75%	0.03	80.75%	0.19	
		Всего с НР и СП					11.40		36.02	
15.	E68-15-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 5 м2	100 м2		0.1	6 779.50	677.95	35 490.34	3 549.03	5.235
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
15. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	120.12	12.012	8.300	99.70	56.880	683.24	6.853
15. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	7.644	0.7644	10.887	8.32	70.679	54.03	6.492
15. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.54	0.354	100.01	35.40	349.93	123.88	3.499
		(1)				10.06	3.56	65.31	23.12	6.492
15. 4.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.104	0.4104	75.00	30.78	302.12	123.99	4.028
		(1)				11.60	4.76	75.31	30.91	6.492
15. 5.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.2	0.12	30.00	3.60	86.80	10.42	2.893
15. 6.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.08	0.708	31.33	22.18	4.05	2.87	0.129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15. 7.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.12	0.012	<u>75.40</u>	<u>0.90</u>	<u>310.52</u>	<u>3.73</u>	<u>4.118</u>
15. 8.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.07	0.007	2 700.00	18.90	8 463.32	59.24	3.135
15. 9.	c410-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	11.9	1.19	392.00	466.48	2 135.86	2 541.67	5.449
		<i>Накладные расходы</i>				104%	112.34	97.76%	720.76	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	64.81	60%	442.36	
		<i>Всего с НР и СП</i>					855.10		4 712.15	
16.	E66-22-1	Поднятие смотровых колодцев	шт.		3	76.86	230.57	467.74	1 403.22	6.086
16. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.53	13.59	8.530	115.92	58.400	793.66	6.846
16. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1	0.3	<u>75.40</u>	<u>22.62</u>	<u>310.52</u>	<u>93.16</u>	<u>4.118</u>
16. 3.	c402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.03	0.09	396.03	35.64	2 789.58	251.06	7.044
16. 4.	c404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.017	0.051	1 105.54	56.38	5 202.84	265.34	4.706
		<i>Накладные расходы</i>				108%	125.19	101.52%	805.72	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	78.83	68%	539.69	
		<i>Всего с НР и СП</i>					434.59		2 748.63	
17.	C445-3120-406	Плиты перекрытия колодцев круглые 1ПП15-2 /бетон В15 (М200),объем 0.27 м3,расход ар-ры 32.21кг/	шт.		3	383.00	1 149.00	3 359.36	10 078.08	8.771
18.	E68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м		2.46	2 412.00	5 933.52	7 440.45	18 303.50	3.085
18. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	68.26	167.9196	8.620	1 447.47	59.140	9 930.77	6.861
18. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	9.4	23.124	10.060	232.63	65.310	1 510.23	6.492
18. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	9.4	23.124	<u>100.01</u>	<u>2 312.63</u>	<u>349.93</u>	<u>8 091.78</u>	<u>3.499</u>
						10.06	232.63	65.31	1 510.23	6.492
18. 4.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	28.2	69.372	31.33	2 173.42	4.05	280.96	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				104%	1 747.30	97.76%	11 184.72	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	1 008.06	60%	6 864.60	
		<i>Всего с НР и СП</i>					8 688.88		36 352.82	
19.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		24.6	33.00	811.70	142.12	3 496.27	4.307
19. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	14.2188	7.300	103.80	49.900	709.52	6.836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19. 2.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.29	7.134	<u>99.23</u>	<u>707.91</u>	<u>390.63</u>	<u>2 786.75</u>	<u>3.937</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	103.80	94%	666.95	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	62.28	60%	425.71	
		<i>Всего с НР и СП</i>					977.78		4 588.93	
20.	X403-1-10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1)	т		24.6	11.75	289.05	38.40	944.64	3.268
21.	E01-02-056-2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2	100 м3		0.15	1 562.03	234.30	10 691.90	1 603.79	6.845
		Начисления: Н5= 0.8								
21. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	186.4	27.96	8.380	234.30	57.360	1 603.79	6.845
		<i>Накладные расходы</i>				80%	187.44	75.2%	1 206.05	
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	89.62	38.25%	613.45	
		<i>Всего с НР и СП</i>					511.36		3 423.29	
22.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную(грунт)	т		8.5	33.00	280.47	142.12	1 208.06	4.307
22. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	4.913	7.300	35.86	49.900	245.16	6.836
22. 2.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.29	2.465	<u>99.23</u>	<u>244.60</u>	<u>390.63</u>	<u>962.90</u>	<u>3.937</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	35.86	94%	230.45	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	21.52	60%	147.10	
		<i>Всего с НР и СП</i>					337.85		1 585.61	
23.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		8.5	17.16	145.86	54.92	466.82	3.2
24.	E68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.00615	9 907.85	60.93	29 412.56	180.89	2.969
24. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	243.35	1.4966025	8.300	12.42	56.880	85.13	6.853
24. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	41.39	0.2545485	10.238	2.61	66.465	16.92	6.492
24. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	39.25	0.2413875	<u>100.01</u>	<u>24.14</u>	<u>349.93</u>	<u>84.47</u>	<u>3.499</u>
						10.06	2.43	65.31	15.77	6.492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. 4.	x09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.ч	1.29	0.0079335	8.00	0.06	26.80	0.21	3.35
24. 5.	x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.14	0.013161	<u>123.00</u>	<u>1.62</u>	<u>618.97</u>	<u>8.15</u>	<u>5.032</u>
			(1)			13.50	0.18	87.64	1.15	6.492
24. 6.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	117.75	0.7241625	31.33	22.69	4.05	2.93	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				104%	15.63	97.76%	99.76	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	9.02	60%	61.23	
		<i>Всего с НР и СП</i>					85.58		341.88	
25.	E68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2		0.0048	3 525.21	16.92	8 970.04	43.06	2.545
25. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	57.76	0.277248	8.300	2.30	56.880	15.77	6.853
25. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	15.7	0.07536	10.060	0.76	65.310	4.92	6.492
25. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	15.7	0.07536	<u>100.01</u>	<u>7.54</u>	<u>349.93</u>	<u>26.37</u>	<u>3.499</u>
			(1)			10.06	0.76	65.31	4.92	6.492
25. 4.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	47.1	0.22608	31.33	7.08	4.05	0.92	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				104%	3.18	97.76%	20.23	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	1.84	60%	12.41	
		<i>Всего с НР и СП</i>					21.94		75.70	
26.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		1.932	33.00	63.75	142.12	274.59	4.307
								Объем: 1.476+0.456		
26. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	1.116696	7.300	8.15	49.900	55.72	6.836
26. 2.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	0.56028	<u>99.23</u>	<u>55.60</u>	<u>390.63</u>	<u>218.86</u>	<u>3.937</u>
			(1)							
		<i>Накладные расходы</i>				100%	8.15	94%	52.38	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	4.89	60%	33.43	
		<i>Всего с НР и СП</i>					76.79		360.40	
27.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		1.932	17.16	33.15	54.92	106.11	3.201
								Объем: 1.476+0.456		
28.	E27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		2.46	4 849.85	11 930.64	19 126.23	47 050.52	3.944
28. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	76.08	187.1568	8.450	1 581.47	57.900	10 836.38	6.852
28. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.68	1.6728	13.500	22.58	87.640	146.60	6.492
28. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при	маш.ч	0.68	1.6728	<u>111.99</u>	<u>187.34</u>	<u>433.66</u>	<u>725.43</u>	<u>3.872</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(1)			13.50	22.58	87.64	146.60	6.492
28. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.0984	75.40	7.42	310.52	30.56	4.118
			(1)							
28. 5.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00246	5 160.53	12.69	28 176.27	69.31	5.46
28. 6.	c102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.4182	631.03	263.90	1 900.70	794.87	3.012
28. 7.	c401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	14.514	676.11	9 813.06	2 346.98	34 064.07	3.471
28. 8.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.1476	438.74	64.76	3 590.15	529.91	8.183
		<i>Накладные расходы</i>				142%	2 277.75	133.48%	14 660.08	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1 295.27	80.75%	8 868.76	
		<i>Всего с НР и СП</i>					15 503.66		70 579.36	
29.	C403-0052-101	Камень бортовой БР 100.30.15	шт.		246	81.55	20 061.30	314.69	77 413.74	3.859
30.	E30-01-001-1	Устройство щебеночного основания	100 м3		0.0492	11 582.54	569.86	108 988.49	5 362.23	9.41
							Объем: 82*0.06			
30. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	230.84	11.357328	8.160	92.68	55.840	634.19	6.843
30. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	8.06	0.396552	10.060	3.99	65.310	25.90	6.492
30. 3.	x05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	8.06	0.396552	90.00	35.69	316.40	125.47	3.516
			(1)			10.06	3.99	65.31	25.90	6.492
30. 4.	x33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	16.12	0.793104	4.91	3.89	11.85	9.40	2.413
30. 5.	c408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	126	6.1992	70.59	437.60	740.93	4 593.17	10.496
		<i>Накладные расходы</i>				110%	106.34	103.4%	682.53	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	65.74	68%	448.86	
		<i>Всего с НР и СП</i>					741.93		6 493.62	
31.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	т		0.00924	2 828.52	26.14	8 877.31	82.03	3.138
							Объем: 0.0123*0.4+0.0048*0.9			
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2								
31. 1.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.792	0.0073181	11.595	0.08	75.275	0.55	6.492
31. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	0.003659	120.00	0.44	404.27	1.48	3.369
			(2)			23.19	0.08	150.55	0.55	6.492
31. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.0095172	2 700.00	25.70	8 463.32	80.55	3.135
		<i>Накладные расходы</i>				142%	0.11	133.48%	0.73	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	0.06	80.75%	0.44	
		<i>Всего с НР и СП</i>					26.32		83.21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.0123	41 385.39	509.04	223 885.60	2 753.79	5.41
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2										
32. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	0.565308	9.620	5.44	65.760	37.17	6.836
32. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.896	0.2816208	13.760	3.88	89.336	25.16	6.492
32. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.036	0.0004428	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.05</u> 0.01	<u>433.66</u> 87.64	<u>0.19</u> 0.04	<u>3.872</u> 6.492
32. 4.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	0.020664	17.20	0.36	53.50	1.11	3.11
32. 5.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч (1)	4.752	0.0584496	<u>75.00</u> 11.60	<u>4.38</u> 0.68	<u>302.12</u> 75.31	<u>17.66</u> 4.40	<u>4.028</u> 6.492
32. 6.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч (1)	13.812	0.1698876	<u>121.00</u> 14.40	<u>20.56</u> 2.45	<u>479.90</u> 93.49	<u>81.53</u> 15.88	<u>3.966</u> 6.492
32. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч (1)	0.468	0.0057564	<u>110.00</u> 11.60	<u>0.63</u> 0.07	<u>412.05</u> 75.31	<u>2.37</u> 0.43	<u>3.746</u> 6.492
32. 8.	х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч (1)	3.828	0.0470844	<u>195.20</u> 14.40	<u>9.19</u> 0.68	<u>1 427.27</u> 93.49	<u>67.20</u> 4.40	<u>7.312</u> 6.492
32. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.048	0.0005904	<u>75.40</u>	<u>0.04</u>	<u>310.52</u>	<u>0.18</u>	<u>4.118</u>
32. 10.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0000763	6 400.66	0.49	21 445.63	1.64	3.351
32. 11.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.001845	1 019.63	1.88	3 340.18	6.16	3.276
32. 12.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0076	0.0000935	2 700.00	0.25	8 463.32	0.79	3.135
32. 13.	с410-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	96.6	1.18818	392.00	465.77	2 135.86	2 537.79	5.449
		Накладные расходы				142%	13.23	133.48%	83.20	
		Сметная прибыль				80.75%	7.53	80.75%	50.33	
		Всего с НР и СП					529.80		2 887.32	
33.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2		0.0246	4 750.65	116.87	25 871.03	636.43	5.446
								Объем: 12.3*2		
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.0026568	9.620	0.03	65.760	0.17	6.836
33. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	0.0053136	17.20	0.09	53.50	0.28	3.11
33. 3.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.001	0.0000246	2 700.00	0.07	8 463.32	0.21	3.135
33. 4.	с410-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	12.1	0.29766	392.00	116.68	2 135.86	635.76	5.449
		<i>Накладные расходы</i>				142%	0.04	133.48%	0.23	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	0.02	80.75%	0.14	
		<i>Всего с НР и СП</i>					116.94		636.79	
34.	E27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из асфальтобетонной смеси толщиной: 3 см	100 м2		0.048	2 505.63	120.27	14 444.20	693.32	5.765
34. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	15.12	0.72576	9.290	6.74	63.540	46.11	6.84
34. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.05	0.0024	11.436	0.03	74.242	0.18	6.492
34. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.02	0.00096	111.99	0.11	433.66	0.42	3.872
	(1)					13.50	0.01	87.64	0.08	6.492
34. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.03	0.00144	89.99	0.13	317.41	0.46	3.527
	(1)					10.06	0.01	65.31	0.09	6.492
34. 5.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.85	0.0408	60.00	2.45	213.53	8.71	3.559
34. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.00096	75.40	0.07	310.52	0.30	4.118
	(1)									
34. 7.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0032	0.0001536	2 700.00	0.41	8 463.32	1.30	3.135
34. 8.	с410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	7.14	0.34272	322.00	110.36	1 855.81	636.02	5.763
		<i>Накладные расходы</i>				142%	9.61	133.48%	61.79	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	5.47	80.75%	37.38	
		<i>Всего с НР и СП</i>					135.35		792.49	
35.	E27-07-001-2	при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1	100 м2		0.096	419.57	40.28	2 422.84	232.59	5.774
								Объем: 4.8*2		
35. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	2.32	0.22272	9.290	2.07	63.540	14.15	6.84
35. 2.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.14	0.01344	60.00	0.81	213.53	2.87	3.559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35. 3.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	1.21	0.11616	322.00	37.40	1 855.81	215.57	5.763
		<i>Накладные расходы</i>				142%	2.94	133.48%	18.89	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1.67	80.75%	11.43	
		<i>Всего с НР и СП</i>					44.89		262.90	
36.	E01-02-061-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3		0.1	727.06	72.71	4 974.70	497.47	6.842
36. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	97.2	9.72	7.480	72.71	51.180	497.47	6.842
		<i>Накладные расходы</i>				80%	58.17	75.2%	374.10	
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	27.81	38.25%	190.28	
		<i>Всего с НР и СП</i>					158.69		1 061.85	
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							957 374.64		4 951 431.12	5.172
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							957 374.64		4 951 431.12	5.172
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.76 - по стр. 1, 7, 9, 10, 15, 18, 24, 25; %=94 - по стр. 2, 19, 22, 26; %=133.48 - по стр. 4, 6, 8, 11-14, 28, 31-35; %=101.52 - по стр. 16; %=75.2 - по стр. 21, 36; %=103.4 - по стр. 30)							36 244.95		227 904.11	6.288
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 7, 9, 10, 15, 18, 19, 22, 24-26; %=80.75 - по стр. 4, 6, 8, 11-14, 28, 31-35; %=68 - по стр. 16, 30; %=38.25 - по стр. 21, 36)							20 629.82		137 999.19	6.689
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							1 014 249.41		5 317 334.42	5.243
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1							1 014 249.41		5 317 334.42	5.243
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							36 244.95		227 904.11	6.288
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							20 629.82		137 999.19	6.689
<u>Раздел 2. Обустройство пешеходного перехода пандусом</u>										
37.	E68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2		0.016	3 525.21	56.40	8 970.04	143.52	2.545
37. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	57.76	0.92416	8.300	7.67	56.880	52.57	6.853
37. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	15.7	0.2512	10.060	2.53	65.310	16.41	6.492
37. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	15.7	0.2512	100.01	25.12	349.93	87.90	3.499
			(1)			10.06	2.53	65.31	16.41	6.492
37. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	47.1	0.7536	31.33	23.61	4.05	3.05	0.129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>					104%	10.61	97.76%	67.43
		<i>Сметная прибыль</i>					60%	6.12	60%	41.39
		<i>Всего с НР и СП</i>						73.13		252.34
38.	E68-12-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3		0.0192	611.46	11.74	3 298.49	63.33	5.394
38. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	18.37	0.352704	7.850	2.77	53.780	18.97	6.851
38. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	4.65	0.08928	12.925	1.15	83.912	7.49	6.492
38. 3.	х01-0311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	1.04	0.019968	77.20 13.57	1.54 0.27	319.61 88.10	6.38 1.76	4.14 6.492
38. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	2.67	0.051264	123.00 13.50	6.31 0.69	618.97 87.64	31.73 4.49	5.032 6.492
38. 5.	х12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.ч (1)	0.94	0.018048	62.30 10.58	1.12 0.19	346.28 68.69	6.25 1.24	5.558 6.492
		<i>Накладные расходы</i>					104%	4.08	97.76%	25.87
		<i>Сметная прибыль</i>					60%	2.35	60%	15.88
		<i>Всего с НР и СП</i>						18.17		105.07
39.	E01-02-057-2	Нарезка корыта вручную, группа грунтов 2	100 м3		0.045	1 201.20	54.05	8 198.96	368.95	6.826
39. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	154	6.93	7.800	54.05	53.240	368.95	6.826
		<i>Накладные расходы</i>					80%	43.24	75.2%	277.45
		<i>Сметная прибыль</i>					38.25%	20.67	38.25%	141.12
		<i>Всего с НР и СП</i>						117.96		787.52
40.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		12.066	33.00	398.13	142.12	1 714.88	4.307
								Объем: 1.536+2.88+7.65		
40. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	6.974148	7.300	50.91	49.900	348.01	6.836
40. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	3.49914	99.23	347.22	390.63	1 366.87	3.937
		<i>Накладные расходы</i>					100%	50.91	94%	327.13
		<i>Сметная прибыль</i>					60%	30.55	60%	208.81
		<i>Всего с НР и СП</i>						479.59		2 250.82
41.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		12.066	17.16	207.05	54.92	662.66	3.2
42.	E27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.032	10 889.19	348.45	43 693.64	1 398.20	4.013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	15.72	0.50304	8.010	4.03	54.820	27.58	6.844
42. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	13.88	0.44416	12.795	5.68	83.065	36.89	6.492
42. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	4.29	0.13728	89.99	12.35	317.41	43.57	3.527
		(1)				10.06	1.38	65.31	8.97	6.492
42. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	1.77	0.05664	123.00	6.97	618.97	35.06	5.032
		(1)				13.50	0.76	87.64	4.96	6.492
42. 5.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	7.08	0.22656	206.01	46.67	819.73	185.72	3.979
		(1)				14.40	3.26	93.49	21.18	6.492
42. 6.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.74	0.02368	110.00	2.60	412.05	9.76	3.746
		(1)				11.60	0.27	75.31	1.78	6.492
42. 7.	с411-0001	Вода	м3	5	0.16	2.41	0.39	11.64	1.86	4.83
42. 8.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	110	3.52	78.25	275.44	310.98	1 094.65	3.974
		Накладные расходы				142%	13.79	133.48%	86.05	
		Сметная прибыль				80.75%	7.84	80.75%	52.06	
		Всего с НР и СП					370.08		1 536.31	
43.	Е27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из щебня	100 м2		0.16	1 549.13	247.86	13 413.44	2 146.15	8.659
43. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	26.24	4.1984	8.450	35.48	57.900	243.09	6.852
43. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.17	0.5072	11.041	5.60	71.682	36.36	6.492
43. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.15	0.184	89.99	16.56	317.41	58.40	3.527
		(1)				10.06	1.85	65.31	12.02	6.492
43. 4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	1.48	0.2368	75.00	17.76	302.12	71.54	4.028
		(1)				11.60	2.75	75.31	17.83	6.492
43. 5.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.54	0.0864	110.00	9.50	412.05	35.60	3.746
		(1)				11.60	1.00	75.31	6.51	6.492
43. 6.	с411-0001	Вода	м3	2	0.32	2.41	0.77	11.64	3.72	4.83
43. 7.	с408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	17.4	2.784	60.27	167.79	622.77	1 733.79	10.333
		Накладные расходы				142%	58.33	133.48%	373.01	
		Сметная прибыль				80.75%	33.17	80.75%	225.66	
		Всего с НР и СП					339.37		2 744.82	
44.	Е68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м		0.08	2 412.00	192.96	7 440.45	595.24	3.085
44. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	68.26	5.4608	8.620	47.07	59.140	322.95	6.861
44. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	9.4	0.752	10.060	7.57	65.310	49.11	6.492
44. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	9.4	0.752	100.01	75.21	349.93	263.15	3.499
		(1)				10.06	7.57	65.31	49.11	6.492
44. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	28.2	2.256	31.33	70.68	4.05	9.14	0.129
		Накладные расходы				104%	56.83	97.76%	363.73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	32.78	60%	223.24	
		<i>Всего с НР и СП</i>					282.57		1 182.20	
45.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		0.8	33.00	26.40	142.12	113.70	4.307
45. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.4624	7.300	3.38	49.900	23.07	6.836
45. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.29	0.232	<u>99.23</u>	<u>23.02</u>	<u>390.63</u>	<u>90.63</u>	<u>3.937</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	3.38	94%	21.69	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	2.03	60%	13.84	
		<i>Всего с НР и СП</i>					31.81		149.23	
46.	X403-1-10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1)	т		0.8	11.75	9.40	38.40	30.72	3.268
47.	E27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.08	4 849.85	387.99	19 126.23	1 530.10	3.944
47. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	76.08	6.0864	8.450	51.43	57.900	352.40	6.852
47. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.68	0.0544	13.500	0.73	87.640	4.77	6.492
47. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.68	0.0544	<u>111.99</u>	<u>6.09</u>	<u>433.66</u>	<u>23.59</u>	<u>3.872</u>
						13.50	0.73	87.64	4.77	6.492
47. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.04	0.0032	<u>75.40</u>	<u>0.24</u>	<u>310.52</u>	<u>0.99</u>	<u>4.118</u>
47. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00008	5 160.53	0.41	28 176.27	2.25	5.46
47. 6.	с102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.0136	631.03	8.58	1 900.70	25.85	3.012
47. 7.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	0.472	676.11	319.12	2 346.98	1 107.77	3.471
47. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.0048	438.74	2.11	3 590.15	17.23	8.183
		<i>Накладные расходы</i>				142%	74.07	133.48%	476.75	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	42.12	80.75%	288.41	
		<i>Всего с НР и СП</i>					504.18		2 295.27	
48.	C403-0052-101	Камень бортовой БР 100.30.15	шт.		8	81.55	652.40	314.69	2 517.52	3.859
49.	E27-06-026-1 (и)	Розлив битумной эмульсии	т		0.0144	2 820.60	40.62	8 850.63	127.45	3.138
49. 1.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.66	0.009504	11.595	0.11	75.275	0.72	6.492
49. 2.	х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u> (2)	0.33	0.004752	<u>120.00</u>	<u>0.57</u>	<u>404.27</u>	<u>1.92</u>	<u>3.369</u>
						23.19	0.11	150.55	0.72	6.492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49. 3.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.014832	2 700.00	40.05	8 463.32	125.53	3.135
		<i>Накладные расходы</i>				142%	0.16	133.48%	0.96	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	0.09	80.75%	0.58	
		<i>Всего с НР и СП</i>					40.87		128.99	
50.	E27-07-001-1 (и)	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из асфальтобетонной смеси толщиной: 3 см	100 м2		0.16	2 610.39	417.66	14 772.57	2 363.61	5.659
50. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	15.12	2.4192	9.290	22.47	63.540	153.72	6.84
50. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.05</i>	<i>0.008</i>	<i>11.436</i>	<i>0.09</i>	<i>74.242</i>	<i>0.59</i>	<i>6.492</i>
50. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.02	0.0032	<u>111.99</u>	<u>0.36</u>	<u>433.66</u>	<u>1.39</u>	<u>3.872</u>
	(1)					13.50	0.04	87.64	0.28	6.492
50. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	0.03	0.0048	<u>89.99</u>	<u>0.43</u>	<u>317.41</u>	<u>1.52</u>	<u>3.527</u>
	(1)					10.06	0.05	65.31	0.31	6.492
50. 5.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.85	0.136	60.00	8.16	213.53	29.04	3.559
50. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.02	0.0032	<u>75.40</u>	<u>0.24</u>	<u>310.52</u>	<u>0.99</u>	<u>4.118</u>
	(1)									
50. 7.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.042	0.00672	2 700.00	18.14	8 463.32	56.87	3.135
50. 8.	с410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	7.14	1.1424	322.00	367.85	1 855.81	2 120.08	5.763
							142%	32.04	133.48%	205.97
							80.75%	18.22	80.75%	124.61
								467.91		2 694.19
51.	E27-07-001-2	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 до 4 см К=2	100 м2		0.32	419.57	134.26	2 422.84	775.31	5.775
51. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	2.32	0.7424	9.290	6.90	63.540	47.17	6.84
51. 2.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.14	0.0448	60.00	2.69	213.53	9.57	3.559
51. 3.	с410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	1.21	0.3872	322.00	124.68	1 855.81	718.57	5.763
							142%	9.80	133.48%	62.96
							80.75%	5.57	80.75%	38.09
								149.63		876.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						3 185.37		14 551.34	4.568
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						3 185.37		14 551.34	4.568
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.76 - по стр. 37, 38, 44; %=75.2 - по стр. 39; %=94 - по стр. 40, 45; %=133.48 - по стр. 42, 43, 47, 49-51)						357.22		2 289.01	6.408
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 37, 38, 40, 44, 45; %=38.25 - по стр. 39; %=80.75 - по стр. 42, 43, 47, 49-51)						201.51		1 373.68	6.817
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						3 744.10		18 214.03	4.865
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2						3 744.10		18 214.03	4.865
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						357.22		2 289.01	6.408
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						201.51		1 373.68	6.817
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ						960 560.01		4 965 982.46	5.17
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						960 560.01		4 965 982.46	5.17
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.76 - по стр. 1, 7, 9, 10, 15, 18, 24, 25, 37, 38, 44; %=94 - по стр. 2, 19, 22, 26, 40, 45; %=133.48 - по стр. 4, 6, 8, 11-14, 28, 31-35, 42, 43, 47, 49-51; %=101.52 - по стр. 16; %=75.2 - по стр. 21, 36, 39; %=103.4 - по стр. 30)						36 602.17		230 193.12	6.289
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 7, 9, 10, 15, 18, 19, 22, 24-26, 37, 38, 40, 44, 45; %=80.75 - по стр. 4, 6, 8, 11-14, 28, 31-35, 42, 43, 47, 49-51; %=68 - по стр. 16, 30; %=38.25 - по стр. 21, 36, 39)						20 831.33		139 372.87	6.691
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						1 017 993.51		5 335 548.45	5.241
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						1 017 993.51		5 335 548.45	5.241

Утвержден
Сводный сметный расчет в сумме 6 530,599 тыс.руб.
Заместитель главы города, Начальник Управления ЖКХ
Ю.А.Немков

« _____ » _____ 2008г
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на капитальный ремонт ул.Октябрьский проспект в г. Владимире

Составлен в уровне текущих цен по состоянию на 1 квартал 2008 г.

№пп	№№смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительн. работ	монтажных работ	оборуд. мебели и инвентаря	прочих затрат	
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого по главе 1:	затрат нет				
		Глава 2. Основные объекты					
1	Смета	Капитальный ремонт ул.Березина	5335,55				5335,55
		Итого по главе 2:	5335,55				5335,55
		Итого по главам 1- 5:	5335,55				5335,55
		Глава 6. Временные здания и сооружения					
		Временные здания и сооружения					
		Итого по главе 6:	0,00				0,00
		Итого по главам 1- 6:	5335,55				5335,55
		Глава 7. Прочие работы и затраты					
2	№НЗ-3942/7от 18.07.02	Добровольное страхование 3%				0,00	0,00
3	Адм.Вл.обл.№18 6-р от 11.4.0.6	Средства на организацию и проведение подрядных торгов 0,5%				0,00	0,00
		Итого по главе 7:				0,00	0,00
		Итого по главе 1-7:	5335,55			0,00	5335,55

Глава 8. Технический надзор							
4	Совет нар. деп г Владимира №80 от 21.03.07 г.	Технический надзор 1,1%				0,00	0,00
		Итого по главе 8:				0,00	0,00
Глава 9. Проектные и изыскательские работы							
5	Смета на ПИР	Проектные работы				0,00	0,00
6	Договор	Авторский надзор 0,2%				0,00	0,00
7	№18-44от 18.08.97	Экспертиза проекта 17,78%				0,00	0,00
		Итого по главам 1- 9:	5335,55			0,00	5335,55
8	МДС 81-35.2004 г.	Непредвиденные работы и затраты 1%	106,71			0,00	53,36
		Итого	5442,26			0,00	5388,91
9	Закон РФ №117 ФЗ ст.165 от 07.07.03г.	НДС 18%	979,61			0,00	970,00
		Всего по сводному сметному расчету	6421,87			0,00	6358,91
		Коэффициент дефлятор на 2 квартал по отношению к 1 кварталу - 1,027					
		Всего по сводному сметному расчету с учетом коэффициента дефлятора					6530,599

**Приложение № 4
к Информационной карте**

(Локальный сметный расчет)
на капитальный ремонт автодороги по улице П.Осипенко

Основание: СВОР

Сметная стоимость: **6 656.171 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **6.117 тыс.чел.ч**
Сметная заработная плата: **374.630 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 кв.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Кз=Кш=1,2 при производстве работ по одной полосе проезжей части

1.	E68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.0167	11 889.41	198.55	35 295.07	589.43	2.969
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>								
1. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	292.02	4.876734	8.300	40.48	56.880	277.39	6.853
1. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	49.668	0.8294556	10.238	8.49	66.465	55.13	6.492
1. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	47.1	0.78657	100.01	78.66	349.93	275.24	3.499
			(1)			10.06	7.91	65.31	51.37	6.492
1. 4.	х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.ч	1.548	0.0258516	8.00	0.21	26.80	0.69	3.35
1. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.568	0.0428856	123.00	5.27	618.97	26.54	5.032
			(1)			13.50	0.58	87.64	3.76	6.492
1. 6.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	141.3	2.35971	31.33	73.93	4.05	9.56	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				104%	50.93	97.76%	325.07	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	29.38	60%	199.51	
		<i>Всего с НР и СП</i>					278.86		1 114.01	
2.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		4.01	33.00	132.31	142.12	569.92	4.307
2. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	2.31778	7.300	16.92	49.900	115.66	6.836
2. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	1.1629	99.23	115.39	390.63	454.26	3.937
			(1)							
		<i>Накладные расходы</i>				100%	16.92	94%	108.72	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	10.15	60%	69.40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Всего с НР и СП</i>					159.38		748.04	
3.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		4.01	17.16	68.81	54.92	220.23	3.201
4.	E27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		9.01	1 264.79	11 395.79	6 172.38	55 613.15	4.88
							Объем: 327+574			
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
4. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.188	37.73388	8.530	321.87	58.400	2 203.66	6.846
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.368	39.35568	11.090	436.45	72.000	2 833.61	6.492
4. 3.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	2.184	19.67784	110.00	2 164.56	412.05	8 108.25	3.746
			(1)			11.60	228.26	75.31	1 481.94	6.492
4. 4.	x12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	2.184	19.67784	350.00	6 887.24	1 894.46	37 278.88	5.413
			(1)			10.58	208.19	68.69	1 351.67	6.492
4. 5.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	2.184	19.67784	99.23	1 952.63	390.63	7 686.75	3.937
			(1)							
4. 6.	c411-0001	Вода	м3	3.2	28.832	2.41	69.49	11.64	335.60	4.83
		<i>Накладные расходы</i>				142%	1 076.81	133.48%	6 723.75	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	612.34	80.75%	4 067.60	
		<i>Всего с НР и СП</i>					13 084.95		66 404.49	
5.	X403-1-10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1)	т		108.12	11.75	1 270.41	38.40	4 151.81	3.268
							Объем: 39.24+68.88			
6.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	т		1.6472	2 828.52	4 659.14	8 877.31	14 622.71	3.138
							Объем: 4.118*0.4			
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2								
6. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	1.3045824	11.595	15.13	75.275	98.20	6.492
6. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	0.6522912	120.00	78.27	404.27	263.70	3.369
			(2)			23.19	15.13	150.55	98.20	6.492
6. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	1.696616	2 700.00	4 580.86	8 463.32	14 359.00	3.135
		<i>Накладные расходы</i>				142%	21.48	133.48%	131.08	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	12.22	80.75%	79.30	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 692.84		14 833.08	
7.	E68-10-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		2.96496	40 742.96	120 801.24	212 739.47	630 764.03	5.222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2										
7. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	35.988	106.70298	9.770	1 042.49	66.740	7 121.36	6.831
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	35.88	106.38276	13.786	1 466.56	89.501	9 521.40	6.492
7. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	6.912	20.493804	75.00	1 537.04	302.12	6 191.59	4.028
			(1)			11.60	237.73	75.31	1 543.39	6.492
7. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	22.416	66.462543	121.00	8 041.97	479.90	31 895.37	3.966
			(1)			14.40	957.06	93.49	6 213.58	6.492
7. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.96	2.8463616	110.00	313.10	412.05	1 172.84	3.746
			(1)			11.60	33.02	75.31	214.36	6.492
7. 6.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	5.592	16.580056	195.20	3 236.43	1 427.27	23 664.22	7.312
			(1)			14.40	238.75	93.49	1 550.07	6.492
7. 7.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0148248	1 492.15	22.12	13 262.42	196.61	8.888
7. 8.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	299.46096	356.00	106 608.10	1 871.77	560 522.04	5.258
		Накладные расходы				104%	2 609.41	97.76%	16 269.96	
		Сметная прибыль				60%	1 505.43	60%	9 985.66	
		Всего с НР и СП					124 916.08		657 019.65	
8.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	т		0.10845	2 828.52	306.75	8 877.31	962.74	3.139
Объем: (0.0555+0.059+0.004+0.002)*0.9										
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2										
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	0.0858924	11.595	1.00	75.275	6.47	6.492
8. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	0.0429462	120.00	5.15	404.27	17.36	3.369
			(2)			23.19	1.00	150.55	6.47	6.492
8. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.1117035	2 700.00	301.60	8 463.32	945.38	3.135
		Накладные расходы				142%	1.42	133.48%	8.64	
		Сметная прибыль				80.75%	0.81	80.75%	5.22	
		Всего с НР и СП					308.98		976.60	
9.	E68-15-3	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до: 5 м2	100 м2		0.555	8 589.61	4 767.23	43 807.48	24 313.15	5.1
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2										
9. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	155.76	86.4468	8.300	717.51	56.880	4 917.09	6.853
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	9.024	5.00832	10.760	53.89	69.858	349.87	6.492
9. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	4.92	2.7306	100.01	273.09	349.93	955.52	3.499
			(1)			10.06	27.47	65.31	178.34	6.492
9. 4.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.104	2.27772	75.00	170.83	302.12	688.14	4.028
			(1)			11.60	26.42	75.31	171.54	6.492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. 5.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.68	0.9324	30.00	27.97	86.80	80.93	2.893
9. 6.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	9.84	5.4612	31.33	171.10	4.05	22.12	0.129
9. 7.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.168	0.09324	75.40	7.03	310.52	28.95	4.118
			(1)							
9. 8.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	16.6	9.213	356.00	3 279.83	1 871.77	17 244.62	5.258
9. 9.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.08	0.0444	2 700.00	119.88	8 463.32	375.77	3.135
		<i>Накладные расходы</i>				104%	802.26	97.76%	5 148.98	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	462.84	60%	3 160.18	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6 032.33		32 622.31	
10.	E68-15-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 5 м2	100 м2		0.59	6 351.10	3 747.15	32 347.67	19 085.13	5.093
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
10. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	120.12	70.8708	8.300	588.23	56.880	4 031.13	6.853
10. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	7.644	4.50996	10.887	49.10	70.679	318.76	6.492
10. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.54	2.0886	100.01	208.88	349.93	730.86	3.499
			(1)			10.06	21.01	65.31	136.41	6.492
10. 4.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.104	2.42136	75.00	181.60	302.12	731.54	4.028
			(1)			11.60	28.09	75.31	182.35	6.492
10. 5.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.2	0.708	30.00	21.24	86.80	61.45	2.893
10. 6.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.08	4.1772	31.33	130.87	4.05	16.92	0.129
10. 7.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.12	0.0708	75.40	5.34	310.52	21.98	4.118
			(1)							
10. 8.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.07	0.0413	2 700.00	111.51	8 463.32	349.54	3.135
10. 9.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	11.9	7.021	356.00	2 499.48	1 871.77	13 141.70	5.258
		<i>Накладные расходы</i>				104%	662.82	97.76%	4 252.45	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	382.40	60%	2 609.93	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 792.37		25 947.52	
11.	E68-15-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной до 50 мм площадью ремонта до: 5 м2	100 м2		0.04	6 351.10	254.04	32 347.67	1 293.91	5.093
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	120.12	4.8048	8.300	39.88	56.880	273.30	6.853
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	7.644	0.30576	10.887	3.33	70.679	21.61	6.492
11. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.54	0.1416	100.01	14.16	349.93	49.55	3.499
			(1)			10.06	1.42	65.31	9.25	6.492
11. 4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.104	0.16416	75.00	12.31	302.12	49.60	4.028
			(1)			11.60	1.90	75.31	12.36	6.492
11. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.2	0.048	30.00	1.44	86.80	4.17	2.893
11. 6.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.08	0.2832	31.33	8.87	4.05	1.15	0.129
11. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.12	0.0048	75.40	0.36	310.52	1.49	4.118
			(1)							
11. 8.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.07	0.0028	2 700.00	7.56	8 463.32	23.70	3.135
11. 9.	с410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	11.9	0.476	356.00	169.46	1 871.77	890.96	5.258
							104%	44.94	97.76%	288.30
							60%	25.93	60%	176.95
								324.90		1 759.16
12.	Е68-15-5	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог двухслойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2		0.02	10 416.12	208.32	53 109.78	1 062.20	5.099
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
12. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	207.48	4.1496	8.300	34.44	56.880	236.03	6.853
12. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	13.848	0.27696	10.973	3.04	71.237	19.73	6.492
12. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	5.64	0.1128	100.01	11.28	349.93	39.47	3.499
			(1)			10.06	1.13	65.31	7.37	6.492
12. 4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	8.208	0.16416	75.00	12.31	302.12	49.60	4.028
			(1)			11.60	1.90	75.31	12.36	6.492
12. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.92	0.0384	30.00	1.15	86.80	3.33	2.893
12. 6.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	11.28	0.2256	31.33	7.07	4.05	0.91	0.129
12. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.204	0.00408	75.40	0.31	310.52	1.27	4.118
			(1)							
12. 8.	с410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	19	0.38	356.00	135.28	1 871.77	711.27	5.258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. 9.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.12	0.0024	2 700.00	6.48	8 463.32	20.31	3.135
		<i>Накладные расходы</i>				104%	38.98	97.76%	250.03	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	22.49	60%	153.46	
		<i>Всего с НР и СП</i>					269.79		1 465.69	
13.	E68-19-1	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением	100 м		4.57	419.46	1 916.95	1 607.90	7 348.10	3.833
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
13. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	8.88	40.5816	8.080	327.90	55.300	2 244.16	6.844
13. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.68	7.6776	11.595	89.02	75.275	577.93	6.492
13. 3.	х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.84	3.8388	120.00	460.66	404.27	1 551.91	3.369
		(2)				23.19	89.02	150.55	577.93	6.492
13. 4.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.05	0.2285	78.25	17.88	310.98	71.06	3.974
13. 5.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.09	0.4113	2 700.00	1 110.51	8 463.32	3 480.96	3.135
		<i>Накладные расходы</i>				104%	433.60	97.76%	2 758.88	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	250.15	60%	1 693.25	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 600.70		11 800.23	
14.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	т		4.9904	2 828.52	14 115.45	8 877.31	44 301.33	3.138
		Объем: 12.476*0.4								
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2								
14. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.792	3.9523968	11.595	45.83	75.275	297.52	6.492
14. 2.	х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	1.9761984	120.00	237.14	404.27	798.92	3.369
		(2)				23.19	45.83	150.55	297.52	6.492
14. 3.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	5.140112	2 700.00	13 878.30	8 463.32	43 502.41	3.135
		<i>Накладные расходы</i>				142%	65.08	133.48%	397.13	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	37.01	80.75%	240.25	
		<i>Всего с НР и СП</i>					14 217.54		44 938.71	
15.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		12.476	41 385.39	516 324.10	223 885.60	2 793 196.69	5.41
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
15. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	573.39696	9.620	5 516.08	65.760	37 706.58	6.836
15. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	22.896	285.6505	13.760	3 930.61	89.336	25 518.87	6.492
15. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.036	0.449136	111.99	50.30	433.66	194.77	3.872
		(1)				13.50	6.06	87.64	39.36	6.492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	20.95968	17.20	360.51	53.50	1 121.34	3.11
15. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.752	59.285952	75.00	4 446.45	302.12	17 911.47	4.028
			(1)			11.60	687.72	75.31	4 464.83	6.492
15. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.812	172.31851	121.00	20 850.54	479.90	82 695.65	3.966
			(1)			14.40	2 481.39	93.49	16 110.06	6.492
15. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.468	5.838768	110.00	642.26	412.05	2 405.86	3.746
			(1)			11.60	67.73	75.31	439.72	6.492
15. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.828	47.758128	195.20	9 322.39	1 427.27	68 163.74	7.312
			(1)			14.40	687.72	93.49	4 464.91	6.492
15. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.048	0.598848	75.40	45.15	310.52	185.95	4.118
			(1)							
15. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0773512	6 400.66	495.10	21 445.63	1 658.85	3.351
15. 11.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	1.8714	1 019.63	1 908.14	3 340.18	6 250.81	3.276
15. 12.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0076	0.0948176	2 700.00	256.01	8 463.32	802.47	3.135
15. 13.	c410-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	96.6	1205.1816	392.00	472 431.19	2 135.86	2 574 099.17	5.449
		<i>Накладные расходы</i>				142%	13 414.30	133.48%	84 393.33	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	7 628.20	80.75%	51 054.55	
		<i>Всего с НР и СП</i>					537 366.60		2 928 644.57	
16.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2		24.952	4 750.65	118 538.32	25 871.03	645 533.88	5.446
								Объем: 12476*2		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
16. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	2.694816	9.620	25.92	65.760	177.21	6.836
16. 2.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	5.389632	17.20	92.70	53.50	288.35	3.11
16. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.001	0.024952	2 700.00	67.37	8 463.32	211.18	3.135
16. 4.	c410-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	12.1	301.9192	392.00	118 352.33	2 135.86	644 857.14	5.449
		<i>Накладные расходы</i>				142%	36.81	133.48%	236.54	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	20.93	80.75%	143.10	
		<i>Всего с НР и СП</i>					118 596.06		645 913.52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	E23-03-007-5	Поднятие дождеприемных колодцев	10 м3		0.0405	6 468.66	261.98	36 021.49	1 458.87	5.569
17. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	208.44	8.44182	9.070	76.57	62.080	524.07	6.845
17. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.39	0.096795	13.255	1.28	86.052	8.33	6.492
17. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.22	0.08991	111.99	10.07	433.66	38.99	3.872
			(1)			13.50	1.21	87.64	7.88	6.492
17. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.17	0.006885	89.99	0.62	317.41	2.19	3.527
			(1)			10.06	0.07	65.31	0.45	6.492
17. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.36	0.01458	75.40	1.10	310.52	4.53	4.118
			(1)							
17. 6.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	1.92	0.07776	396.03	30.80	2 789.58	216.92	7.044
17. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.0007	0.0000284	2.41		11.64		4.83
17. 8.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	3.19	0.129195	1 105.54	142.83	5 202.84	672.18	4.706
		Накладные расходы				130%	101.21	122.2%	650.59	
		Сметная прибыль				75.65%	58.89	75.65%	402.76	
		Всего с НР и СП					422.08		2 512.22	
18.	C445-3120-406	Плиты перекрытия колодцев круглые 1ПП15-2 /бетон В15 (М200),объем 0.27 м3,расход ар-ры 32.21кг/	шт.		9	383.00	3 447.00	3 359.36	30 234.24	8.771
19.	E66-22-1	Поднятие смотровых колодцев	шт.		14	76.86	1 075.98	467.74	6 548.36	6.086
19. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.53	63.42	8.530	540.97	58.400	3 703.73	6.846
19. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1	1.4	75.40	105.56	310.52	434.73	4.118
			(1)							
19. 3.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.03	0.42	396.03	166.33	2 789.58	1 171.62	7.044
19. 4.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.017	0.238	1 105.54	263.12	5 202.84	1 238.28	4.706
		Накладные расходы				108%	584.25	101.52%	3 760.03	
		Сметная прибыль				68%	367.86	68%	2 518.54	
		Всего с НР и СП					2 028.09		12 826.92	
20.	C445-3120-406	Плиты перекрытия колодцев круглые 1ПП15-2 /бетон В15 (М200),объем 0.27 м3,расход ар-ры 32.21кг/	шт.		14	383.00	5 362.00	3 359.36	47 031.04	8.771
21.	E68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м		25.18	2 412.00	60 734.19	7 440.45	187 350.49	3.085
21. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	68.26	1718.7868	8.620	14 815.94	59.140	101 649.05	6.861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	9.4	236.692	10.060	2 381.12	65.310	15 458.35	6.492
21. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	9.4	236.692	100.01	23 671.57	349.93	82 825.63	3.499
			(1)				10.06	2 381.12	65.31	15 458.35
21. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	28.2	710.076	31.33	22 246.68	4.05	2 875.81	0.129
		Накладные расходы				104%	17 884.94	97.76%	114 484.19	
		Сметная прибыль				60%	10 318.24	60%	70 264.44	
		Всего с НР и СП					88 937.37		372 099.12	
22.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		251.8	33.00	8 308.42	142.12	35 787.05	4.307
22. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	145.5404	7.300	1 062.44	49.900	7 262.47	6.836
22. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	73.022	99.23	7 245.97	390.63	28 524.58	3.937
			(1)							
		Накладные расходы				100%	1 062.44	94%	6 826.72	
		Сметная прибыль				60%	637.46	60%	4 357.48	
		Всего с НР и СП					10 008.32		46 971.25	
23.	Х403-1-10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1)	т		251.8	11.75	2 958.65	38.40	9 669.12	3.268
24.	Е01-02-056-2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2	100 м3		1.51	1 562.03	2 358.67	10 691.90	16 144.78	6.845
		Начисления: Н5= 0.8								
24. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	186.4	281.464	8.380	2 358.67	57.360	16 144.78	6.845
		Накладные расходы				80%	1 886.94	75.2%	12 140.87	
		Сметная прибыль				38.25%	902.19	38.25%	6 175.38	
		Всего с НР и СП					5 147.80		34 461.03	
25.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную(грунт)	т		10.2	33.00	336.56	142.12	1 449.67	4.307
25. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	5.8956	7.300	43.04	49.900	294.19	6.836
25. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	2.958	99.23	293.52	390.63	1 155.48	3.937
			(1)							
		Накладные расходы				100%	43.04	94%	276.54	
		Сметная прибыль				60%	25.82	60%	176.51	
		Всего с НР и СП					405.42		1 902.72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		10.2	17.16	175.03	54.92	560.18	3.2
27.	E68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.063	9 907.85	624.19	29 412.56	1 852.99	2.969
27. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	243.35	15.33105	8.300	127.25	56.880	872.03	6.853
27. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	41.39	2.60757	10.238	26.70	66.465	173.31	6.492
27. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	39.25	2.47275	100.01	247.30	349.93	865.29	3.499
			(1)			10.06	24.88	65.31	161.50	6.492
27. 4.	х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.ч	1.29	0.08127	8.00	0.65	26.80	2.18	3.35
27. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.14	0.13482	123.00	16.58	618.97	83.45	5.032
			(1)			13.50	1.82	87.64	11.82	6.492
27. 6.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	117.75	7.41825	31.33	232.41	4.05	30.04	0.129
		Накладные расходы				104%	160.11	97.76%	1 021.92	
		Сметная прибыль				60%	92.37	60%	627.20	
		Всего с НР и СП					876.67		3 502.12	
28.	E68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2		0.0051	3 525.21	17.98	8 970.04	45.75	2.544
28. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	57.76	0.294576	8.300	2.44	56.880	16.76	6.853
28. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	15.7	0.08007	10.060	0.81	65.310	5.23	6.492
28. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	15.7	0.08007	100.01	8.01	349.93	28.02	3.499
			(1)			10.06	0.81	65.31	5.23	6.492
28. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	47.1	0.24021	31.33	7.53	4.05	0.97	0.129
		Накладные расходы				104%	3.38	97.76%	21.50	
		Сметная прибыль				60%	1.95	60%	13.19	
		Всего с НР и СП					23.31		80.44	
29.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		15.744	33.00	519.49	142.12	2 237.61	4.307
									Объем: 15.12+0.624	
29. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	9.100032	7.300	66.43	49.900	454.09	6.836
29. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	4.56576	99.23	453.06	390.63	1 783.52	3.937
			(1)							
		Накладные расходы				100%	66.43	94%	426.84	
		Сметная прибыль				60%	39.86	60%	272.45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Всего с НР и СП</i>					625.78		2 936.91	
30.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		15.744	17.16	270.17	54.92	864.66	3.2
							Объем: 15.12+0.624			
31.	E27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		25.18	4 849.85	122 119.33	19 126.23	481 598.42	3.944
31. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	76.08	1915.6944	8.450	16 187.62	57.900	110 918.71	6.852
31. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.68	17.1224	13.500	231.15	87.640	1 500.61	6.492
31. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.68	17.1224	111.99	1 917.54	433.66	7 425.30	3.872
	(1)					13.50	231.15	87.64	1 500.61	6.492
31. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	1.0072	75.40	75.94	310.52	312.76	4.118
	(1)									
31. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.02518	5 160.53	129.94	28 176.27	709.48	5.46
31. 6.	с102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	4.2806	631.03	2 701.19	1 900.70	8 136.14	3.012
31. 7.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	148.562	676.11	100 444.25	2 346.98	348 672.04	3.471
31. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	1.5108	438.74	662.85	3 590.15	5 424.00	8.183
		<i>Накладные расходы</i>				142%	23 314.65	133.48%	150 057.31	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	13 258.16	80.75%	90 778.60	
		<i>Всего с НР и СП</i>					158 692.14		722 434.33	
32.	C403-0052-101	Камень бортовой БР 100.30.15	шт.		2518	81.55	205 342.90	314.69	792 389.42	3.859
33.	E30-01-001-1	Устройство щебеночного основания	100 м3		0.4986	11 582.54	5 775.06	108 988.49	54 341.66	9.41
							Объем: 831.0*0.06			
33. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	230.84	115.09682	8.160	939.19	55.840	6 427.01	6.843
33. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	8.06	4.018716	10.060	40.43	65.310	262.46	6.492
33. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	8.06	4.018716	90.00	361.68	316.40	1 271.52	3.516
	(1)					10.06	40.43	65.31	262.46	6.492
33. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	16.12	8.037432	4.91	39.46	11.85	95.24	2.413
33. 5.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	126	62.8236	70.59	4 434.72	740.93	46 547.89	10.496
		<i>Накладные расходы</i>				110%	1 077.58	103.4%	6 916.91	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	666.14	68%	4 548.84	
		<i>Всего с НР и СП</i>					7 518.78		65 807.41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	т		0.05499	2 828.52	155.54	8 877.31	488.16	3.138
								Объем: 0.126*0.4+0.0051*0.9		
Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2										
34. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	0.0435521	11.595	0.50	75.275	3.28	6.492
34. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	0.021776	120.00	2.61	404.27	8.80	3.369
			(2)			23.19	0.50	150.55	3.28	6.492
34. 3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.0566397	2 700.00	152.93	8 463.32	479.36	3.135
		Накладные расходы				142%	0.71	133.48%	4.38	
		Сметная прибыль				80.75%	0.40	80.75%	2.65	
		Всего с НР и СП					156.65		495.19	
35.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.126	41 385.39	5 214.56	223 885.60	28 209.59	5.41
Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2										
35. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	5.79096	9.620	55.71	65.760	380.81	6.836
35. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.896	2.884896	13.760	39.70	89.336	257.73	6.492
35. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.036	0.004536	111.99	0.51	433.66	1.97	3.872
			(1)			13.50	0.06	87.64	0.40	6.492
35. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	0.21168	17.20	3.64	53.50	11.32	3.11
35. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.752	0.598752	75.00	44.91	302.12	180.89	4.028
			(1)			11.60	6.95	75.31	45.09	6.492
35. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.812	1.740312	121.00	210.58	479.90	835.18	3.966
			(1)			14.40	25.06	93.49	162.70	6.492
35. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.468	0.058968	110.00	6.49	412.05	24.30	3.746
			(1)			11.60	0.68	75.31	4.44	6.492
35. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.828	0.482328	195.20	94.15	1 427.27	688.41	7.312
			(1)			14.40	6.95	93.49	45.09	6.492
35. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.048	0.006048	75.40	0.46	310.52	1.88	4.118
			(1)							
35. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0007812	6 400.66	5.00	21 445.63	16.75	3.351
35. 11.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.0189	1 019.63	19.27	3 340.18	63.13	3.276
35. 12.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0076	0.0009576	2 700.00	2.59	8 463.32	8.10	3.135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.13.	c410-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	96.6	12.1716	392.00	4 771.27	2 135.86	25 996.83	5.449
		<i>Накладные расходы</i>				142%	135.48	133.48%	852.32	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	77.04	80.75%	515.62	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 427.09		29 577.53	
36.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2		0.252	4 750.65	1 197.16	25 871.03	6 519.50	5.446
								Объем: 126*2		
		Начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2								
36.1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.027216	9.620	0.26	65.760	1.79	6.836
36.2.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	0.054432	17.20	0.94	53.50	2.91	3.11
36.3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.001	0.000252	2 700.00	0.68	8 463.32	2.13	3.135
36.4.	c410-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	12.1	3.0492	392.00	1 195.29	2 135.86	6 512.66	5.449
		<i>Накладные расходы</i>				142%	0.37	133.48%	2.39	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	0.21	80.75%	1.45	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 197.74		6 523.33	
37.	E27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из асфальтобетонной смеси толщиной: 3 см	100 м2		0.051	2 505.63	127.79	14 444.20	736.65	5.765
37.1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	15.12	0.77112	9.290	7.16	63.540	49.00	6.84
37.2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.05	0.00255	11.436	0.03	74.242	0.19	6.492
37.3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.02	0.00102	111.99	0.11	433.66	0.44	3.872
	(1)					13.50	0.01	87.64	0.09	6.492
37.4.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.03	0.00153	89.99	0.14	317.41	0.49	3.527
	(1)					10.06	0.02	65.31	0.10	6.492
37.5.	x12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.85	0.04335	60.00	2.60	213.53	9.26	3.559
37.6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.00102	75.40	0.08	310.52	0.32	4.118
	(1)									
37.7.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.0032	0.0001632	2 700.00	0.44	8 463.32	1.38	3.135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37. 8.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	7.14	0.36414	322.00	117.25	1 855.81	675.77	5.763
		<i>Накладные расходы</i>				142%	10.21	133.48%	65.66	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	5.81	80.75%	39.72	
		<i>Всего с НР и СП</i>					143.81		842.03	
38.	E27-07-001-2	при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1	100 м2		0.102	419.57	42.80	2 422.84	247.13	5.774
								Объем: 5.1*2		
38. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	2.32	0.23664	9.290	2.20	63.540	15.04	6.84
38. 2.	x12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.14	0.01428	60.00	0.86	213.53	3.05	3.559
38. 3.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	1.21	0.12342	322.00	39.74	1 855.81	229.04	5.763
		<i>Накладные расходы</i>				142%	3.12	133.48%	20.08	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1.78	80.75%	12.14	
		<i>Всего с НР и СП</i>					47.70		279.35	
39.	E01-02-061-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3		1.45	727.06	1 054.23	4 974.70	7 213.31	6.842
39. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	97.2	140.94	7.480	1 054.23	51.180	7 213.31	6.842
		<i>Накладные расходы</i>				80%	843.38	75.2%	5 424.41	
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	403.24	38.25%	2 759.09	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 300.86		15 396.81	
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						1 226 184.24	5 956 607.06	4.858
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						1 226 184.24	5 956 607.06	4.858
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.76 - по стр. 1, 7, 9-13, 21, 27, 28; %=94 - по стр. 2, 22, 25, 29; %=133.48 - по стр. 4, 6, 8, 14-16, 31, 34-38; %=122.2 - по стр. 17; %=101.52 - по стр. 19; %=75.2 - по стр. 24, 39; %=103.4 - по стр. 33)						66 454.00	424 245.53	6.384
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 7, 9-13, 21, 22, 25, 27-29; %=80.75 - по стр. 4, 6, 8, 14-16, 31, 34-38; %=75.65 - по стр. 17; %=68 - по стр. 19, 33; %=38.25 - по стр. 24, 39)						37 857.70	257 104.42	6.791
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						1 330 495.94	6 637 957.01	4.989
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1						1 330 495.94	6 637 957.01	4.989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						66 454.00		424 245.53	6.384
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						37 857.70		257 104.42	6.791
Раздел 2. Обустройство пешеходного перехода пандусом										
40.	E68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2		0.016	3 525.21	56.40	8 970.04	143.52	2.545
40. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	57.76	0.92416	8.300	7.67	56.880	52.57	6.853
40. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	15.7	0.2512	10.060	2.53	65.310	16.41	6.492
40. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	15.7	0.2512	100.01	25.12	349.93	87.90	3.499
			(1)			10.06	2.53	65.31	16.41	6.492
40. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	47.1	0.7536	31.33	23.61	4.05	3.05	0.129
		Накладные расходы				104%	10.61	97.76%	67.43	
		Сметная прибыль				60%	6.12	60%	41.39	
		Всего с НР и СП					73.13		252.34	
41.	E68-12-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3		0.0192	611.46	11.74	3 298.49	63.33	5.394
41. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	18.37	0.352704	7.850	2.77	53.780	18.97	6.851
41. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.65	0.08928	12.925	1.15	83.912	7.49	6.492
41. 3.	х01-0311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	1.04	0.019968	77.20	1.54	319.61	6.38	4.14
			(1)			13.57	0.27	88.10	1.76	6.492
41. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.67	0.051264	123.00	6.31	618.97	31.73	5.032
			(1)			13.50	0.69	87.64	4.49	6.492
41. 5.	х12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.ч	0.94	0.018048	62.30	1.12	346.28	6.25	5.558
			(1)			10.58	0.19	68.69	1.24	6.492
		Накладные расходы				104%	4.08	97.76%	25.87	
		Сметная прибыль				60%	2.35	60%	15.88	
		Всего с НР и СП					18.17		105.07	
42.	E01-02-057-2	Нарезка корыта вручную, группа грунтов 2	100 м3		0.045	1 201.20	54.05	8 198.96	368.95	6.826
42. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	154	6.93	7.800	54.05	53.240	368.95	6.826
		Накладные расходы				80%	43.24	75.2%	277.45	
		Сметная прибыль				38.25%	20.67	38.25%	141.12	
		Всего с НР и СП					117.96		787.52	
43.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		12.066	33.00	398.13	142.12	1 714.88	4.307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	6.974148	7.300	50.91	49.900	348.01	6.836
43. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	3.49914	99.23	347.22	390.63	1 366.87	3.937
			(1)							
		Накладные расходы				100%	50.91	94%	327.13	
		Сметная прибыль				60%	30.55	60%	208.81	
		Всего с НР и СП					479.59		2 250.82	
44.	Х403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		12.066	17.16	207.05	54.92	662.66	3.2
45.	Е27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.032	10 889.19	348.45	43 693.64	1 398.20	4.013
45. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	15.72	0.50304	8.010	4.03	54.820	27.58	6.844
45. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	13.88	0.44416	12.795	5.68	83.065	36.89	6.492
45. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	4.29	0.13728	89.99	12.35	317.41	43.57	3.527
			(1)			10.06	1.38	65.31	8.97	6.492
45. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	1.77	0.05664	123.00	6.97	618.97	35.06	5.032
			(1)			13.50	0.76	87.64	4.96	6.492
45. 5.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	7.08	0.22656	206.01	46.67	819.73	185.72	3.979
			(1)			14.40	3.26	93.49	21.18	6.492
45. 6.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.74	0.02368	110.00	2.60	412.05	9.76	3.746
			(1)			11.60	0.27	75.31	1.78	6.492
45. 7.	с411-0001	Вода	м3	5	0.16	2.41	0.39	11.64	1.86	4.83
45. 8.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	110	3.52	78.25	275.44	310.98	1 094.65	3.974
		Накладные расходы				142%	13.79	133.48%	86.05	
		Сметная прибыль				80.75%	7.84	80.75%	52.06	
		Всего с НР и СП					370.08		1 536.31	
46.	Е27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из щебня	100 м2		0.16	1 549.13	247.86	13 413.44	2 146.15	8.659
46. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	26.24	4.1984	8.450	35.48	57.900	243.09	6.852
46. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.17	0.5072	11.041	5.60	71.682	36.36	6.492
46. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.15	0.184	89.99	16.56	317.41	58.40	3.527
			(1)			10.06	1.85	65.31	12.02	6.492
46. 4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	1.48	0.2368	75.00	17.76	302.12	71.54	4.028
			(1)			11.60	2.75	75.31	17.83	6.492
46. 5.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.54	0.0864	110.00	9.50	412.05	35.60	3.746
			(1)			11.60	1.00	75.31	6.51	6.492
46. 6.	с411-0001	Вода	м3	2	0.32	2.41	0.77	11.64	3.72	4.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46. 7.	с408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	17.4	2.784	60.27	167.79	622.77	1 733.79	10.333
		<i>Накладные расходы</i>				142%	58.33	133.48%	373.01	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	33.17	80.75%	225.66	
		<i>Всего с НР и СП</i>					339.37		2 744.82	
47.	Е68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м		0.08	2 412.00	192.96	7 440.45	595.24	3.085
47. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	68.26	5.4608	8.620	47.07	59.140	322.95	6.861
47. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	9.4	0.752	10.060	7.57	65.310	49.11	6.492
47. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	9.4	0.752	100.01	75.21	349.93	263.15	3.499
			(1)			10.06	7.57	65.31	49.11	6.492
47. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	28.2	2.256	31.33	70.68	4.05	9.14	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				104%	56.83	97.76%	363.73	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	32.78	60%	223.24	
		<i>Всего с НР и СП</i>					282.57		1 182.20	
48.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		0.8	33.00	26.40	142.12	113.70	4.307
48. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.4624	7.300	3.38	49.900	23.07	6.836
48. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	0.232	99.23	23.02	390.63	90.63	3.937
			(1)							
		<i>Накладные расходы</i>				100%	3.38	94%	21.69	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	2.03	60%	13.84	
		<i>Всего с НР и СП</i>					31.81		149.23	
49.	Х403-1-10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1)	т		0.8	11.75	9.40	38.40	30.72	3.268
50.	Е27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.08	4 849.85	387.99	19 126.23	1 530.10	3.944
50. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	76.08	6.0864	8.450	51.43	57.900	352.40	6.852
50. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.68	0.0544	13.500	0.73	87.640	4.77	6.492
50. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.68	0.0544	111.99	6.09	433.66	23.59	3.872
			(1)			13.50	0.73	87.64	4.77	6.492
50. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.0032	75.40	0.24	310.52	0.99	4.118
			(1)							
50. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00008	5 160.53	0.41	28 176.27	2.25	5.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50. 6.	c102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.0136	631.03	8.58	1 900.70	25.85	3.012
50. 7.	c401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	0.472	676.11	319.12	2 346.98	1 107.77	3.471
50. 8.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.0048	438.74	2.11	3 590.15	17.23	8.183
		<i>Накладные расходы</i>				142%	74.07	133.48%	476.75	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	42.12	80.75%	288.41	
		<i>Всего с НР и СП</i>					504.18		2 295.27	
51.	C403-0052-101	Камень бортовой БР 100.30.15	шт.		8	81.55	652.40	314.69	2 517.52	3.859
52.	E27-06-026-1 (и)	Розлив битумной эмульсии	т		0.0144	2 820.60	40.62	8 850.63	127.45	3.138
52. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	0.66	0.009504	11.595	0.11	75.275	0.72	6.492
52. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u>	0.33	0.004752	120.00	0.57	404.27	1.92	3.369
			(2)			23.19	0.11	150.55	0.72	6.492
52. 3.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.014832	2 700.00	40.05	8 463.32	125.53	3.135
		<i>Накладные расходы</i>				142%	0.16	133.48%	0.96	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	0.09	80.75%	0.58	
		<i>Всего с НР и СП</i>					40.87		128.99	
53.	E27-07-001-1 (и)	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из асфальтобетонной смеси толщиной: 3 см	100 м2		0.16	2 610.39	417.66	14 772.57	2 363.61	5.659
53. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	15.12	2.4192	9.290	22.47	63.540	153.72	6.84
53. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	0.05	0.008	11.436	0.09	74.242	0.59	6.492
53. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.02	0.0032	111.99	0.36	433.66	1.39	3.872
			(1)			13.50	0.04	87.64	0.28	6.492
53. 4.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	0.03	0.0048	89.99	0.43	317.41	1.52	3.527
			(1)			10.06	0.05	65.31	0.31	6.492
53. 5.	x12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.85	0.136	60.00	8.16	213.53	29.04	3.559
53. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.02	0.0032	75.40	0.24	310.52	0.99	4.118
			(1)							
53. 7.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.042	0.00672	2 700.00	18.14	8 463.32	56.87	3.135
53. 8.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	7.14	1.1424	322.00	367.85	1 855.81	2 120.08	5.763
		<i>Накладные расходы</i>				142%	32.04	133.48%	205.97	
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	18.22	80.75%	124.61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Всего с НР и СП</i>					467.91		2 694.19	
54.	E27-07-001-2	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 до 4 см К=2	100 м2		0.32	419.57	134.26	2 422.84	775.31	5.775
54. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	2.32	0.7424	9.290	6.90	63.540	47.17	6.84
54. 2.	x12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.14	0.0448	60.00	2.69	213.53	9.57	3.559
54. 3.	c410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Д	т	1.21	0.3872	322.00	124.68	1 855.81	718.57	5.763
		<i>Накладные расходы</i>					142%	9.80	133.48%	62.96
		<i>Сметная прибыль</i>					80.75%	5.57	80.75%	38.09
		<i>Всего с НР и СП</i>					149.63		876.36	
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2							3 185.37		14 551.34	4.568
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							3 185.37		14 551.34	4.568
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.76 - по стр. 40, 41, 47; %=75.2 - по стр. 42; %=94 - по стр. 43, 48; %=133.48 - по стр. 45, 46, 50, 52-54)							357.22		2 289.01	6.408
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 40, 41, 43, 47, 48; %=38.25 - по стр. 42; %=80.75 - по стр. 45, 46, 50, 52-54)							201.51		1 373.68	6.817
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							3 744.10		18 214.03	4.865
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2							3 744.10		18 214.03	4.865
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							357.22		2 289.01	6.408
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							201.51		1 373.68	6.817
. ИТОГО ПО СМЕТЕ							1 229 369.61		5 971 158.40	4.857
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							1 229 369.61		5 971 158.40	4.857
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.76 - по стр. 1, 7, 9-13, 21, 27, 28, 40, 41, 47; %=94 - по стр. 2, 22, 25, 29, 43, 48; %=133.48 - по стр. 4, 6, 8, 14-16, 31, 34-38, 45, 46, 50, 52-54; %=122.2 - по стр. 17; %=101.52 - по стр. 19; %=75.2 - по стр. 24, 39, 42; %=103.4 - по стр. 33)							66 811.22		426 534.54	6.384
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 7, 9-13, 21, 22, 25, 27-29, 40, 41, 43, 47, 48; %=80.75 - по стр. 4, 6, 8, 14-16, 31, 34-38, 45, 46, 50, 52-54; %=75.65 - по стр. 17; %=68 - по стр. 19, 33; %=38.25 - по стр. 24, 39, 42)							38 059.21		258 478.10	6.791
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							1 334 240.04		6 656 171.04	4.989
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ							1 334 240.04		6 656 171.04	4.989
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							66 811.22		426 534.54	6.384
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							38 059.21		258 478.10	6.791

Утвержден
Сводный сметный расчет в сумме 8147,010 тыс.руб.
Заместитель главы города, Начальник Управления ЖКХ
Ю.А.Немков

« _____ » _____ 2008г
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на капитальный ремонт ул.П.Осипенко в г. Владимире

Составлен в уровне текущих цен по состоянию на 1 квартал 2008 г.

№пп	№смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительн. работ	монтажных работ	оборуд. мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого по главе 1:	затрат нет				
		Глава 2. Основные объекты					
1	Смета	Капитальный ремонт ул.Березина	6656,17				6656,17
		Итого по главе 2:	6656,17				6656,17
		Итого по главам 1- 5:	6656,17				6656,17
		Глава 6. Временные здания и сооружения					
		Временные здания и сооружения					
		Итого по главе 6:	0,00				0,00
		Итого по главам 1- 6:	6656,17				6656,17
		Глава 7. Прочие работы и затраты					
2	№НЗ-3942/7от 18.07.02	Добровольное страхование 3%				0,00	0,00
3	Адм.Вл.обл.№18 6-р от 11.4.0.6	Средства на организацию и проведение подрядных торгов 0,5%				0,00	0,00
		Итого по главе 7:				0,00	0,00
		Итого по главе 1-7:	6656,17			0,00	6656,17

Глава 8. Технический надзор							
4	Совет нар. деп г Владимира №80 от 21.03.07 г.	Технический надзор 1,1%				0,00	0,00
		Итого по главе 8:				0,00	0,00
Глава 9. Проектные и изыскательские работы							
5	Смета на ПИР	Проектные работы				0,00	0,00
6	Договор	Авторский надзор 0,2%				0,00	0,00
7	№18-44от 18.08.97	Экспертиза проекта 17,78%				0,00	0,00
		Итого по главам 1- 9:	6656,17			0,00	6656,17
8	МДС 81-35.2004 г.	Непредвиденные работы и затраты 1%	133,12			0,00	66,56
		Итого	6789,29			0,00	6722,73
9	Закон РФ №117 ФЗ ст.165 от 07.07.03г.	НДС 18%	1222,07			0,00	1210,09
		Всего по сводному сметному расчету	8011,36			0,00	7932,82
		Коэффициент дефлятор на 2 квартал по отношению к 1 кварталу - 1,027					
		Всего по сводному сметному расчету с учетом коэффициента дефлятора					8147,010

Стройка: Капитальный ремонт дорог

Объект: Капитальный ремонт дорог

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4
(Локальный сметный расчет)
на Ремонт автодороги по ул.Гражданской

Сметная стоимость: **1 623.258 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **0.902 тыс.чел.ч**
Сметная заработная плата: **58.245 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E01-02-057-1	Очистка проезжей части от пыли и грязи	100 м3		0.4569	920.40	420.53	6 282.32	2 870.39
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	118	53.9142	7.800	420.53	53.240	2 870.39
		<i>Накладные расходы</i>				80%	336.42	80%	2 296.31
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	160.85	38.25%	1 097.92
		<i>Всего с НР и СП</i>					917.81		6 264.63
2.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		77.67	33.00	2 562.81	142.12	11 038.84
2. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	44.89326	7.300	327.72	49.900	2 240.17
2. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u>	0.29	22.5243	<u>99.23</u>	<u>2 235.09</u>	<u>390.63</u>	<u>8 798.67</u>
			(1)						
		<i>Накладные расходы</i>				100%	327.72	100%	2 240.17
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	196.63	60%	1 344.10
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 087.16		14 623.11
3.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		77.67	17.16	1 332.82	54.92	4 265.64
4.	E68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (У колодцев)	1000 м2		0.03	4 230.25	126.91	10 764.05	322.92
							Объем: 24*0.05/0.04		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
4. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	69.312	2.07936	8.300	17.26	56.880	118.27
4. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	18.84	0.5652	10.060	5.69	65.310	36.91
4. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем	<u>маш.ч</u>	18.84	0.5652	<u>100.01</u>	<u>56.53</u>	<u>349.93</u>	<u>197.78</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(1)			10.06	5.69	65.31	36.91
4. 4.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	56.52	1.6956	31.33	53.12	4.05	6.87
		<i>Накладные расходы</i>				104%	23.87	104%	161.39
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	13.77	60%	93.11
		<i>Всего с НР и СП</i>					164.55		577.42
5.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		3	33.00	98.99	142.12	426.37
5. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	1.734	7.300	12.66	49.900	86.53
5. 2.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	0.87	99.23	86.33	390.63	339.85
			(1)						
		<i>Накладные расходы</i>				100%	12.66	100%	86.53
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	7.60	60%	51.92
		<i>Всего с НР и СП</i>					119.25		564.82
6.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		3	17.16	51.48	54.92	164.76
7.	E27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		1.125	1 264.79	1 422.89	6 167.68	6 938.64
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
7. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.188	4.7115	8.530	40.19	58.400	275.15
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.368	4.914	11.090	54.50	72.000	353.81
7. 3.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	2.184	2.457	110.00	270.27	412.05	1 012.41
			(1)			11.60	28.50	75.31	185.04
7. 4.	x12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	2.184	2.457	350.00	859.95	1 894.46	4 654.69
			(1)			10.58	26.00	68.69	168.77
7. 5.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	2.184	2.457	99.23	243.81	390.63	959.78
			(1)						
7. 6.	c411-0001	Вода	м3	3.2	3.6	2.41	8.68	10.17	36.61
		<i>Накладные расходы</i>				142%	134.46	142%	893.12
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	76.46	80.75%	507.89
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 633.81		8 339.65
8.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		14.06	17.16	241.27	54.92	772.18
9.	E68-10-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	100 т		1.6069	40 827.55	65 605.79	211 288.69	339 519.80
		Объем: 109.58+51.11							
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
9. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	102.864	165.29216	9.620	1 590.11	65.760	10 869.61
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	37.464	60.200902	13.275	799.19	86.188	5 188.58
9. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	14.088	22.638007	75.00	1 697.85	302.12	6 839.39
			(1)			11.60	262.60	75.31	1 704.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	22.416	36.02027	<u>121.00</u>	<u>4 358.45</u>	<u>479.90</u>	<u>17 286.13</u>
			(1)			14.40	518.69	93.49	3 367.54
9. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.96	1.542624	<u>110.00</u>	<u>169.69</u>	<u>412.05</u>	<u>635.64</u>
			(1)			11.60	17.89	75.31	116.18
9. 6.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0080345	1 492.15	11.99	13 262.42	106.56
9. 7.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	162.2969	356.00	57 777.70	1 871.77	303 782.47
		<i>Накладные расходы</i>				104%	2 484.87	104%	16 700.52
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	1 433.58	60%	9 634.91
		<i>Всего с НР и СП</i>					69 524.24		365 855.23
10.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом	т		1.43	2 041.44	2 919.25	5 647.99	8 076.63
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2</i>							
10. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	1.13256	11.595	13.13	75.275	85.25
10. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u>	0.396	0.56628	<u>120.00</u>	<u>67.95</u>	<u>404.27</u>	<u>228.93</u>
			(2)			23.19	13.13	150.55	85.25
10. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	1.4729	1 935.84	2 851.30	5 328.06	7 847.70
		<i>Накладные расходы</i>				142%	18.64	142%	121.06
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	10.60	80.75%	68.84
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 948.50		8 266.52
11.	E27-06-018-3	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (заполнение ям черным щебнем толщ.10 см)	1000 м2		0.278	6 965.73	1 936.47	34 759.68	9 663.19
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>							
11. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	54.996	15.288888	9.180	140.35	62.820	960.45
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	19.344	5.377632	14.120	75.93	91.674	492.99
11. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.036	0.010008	<u>111.99</u>	<u>1.12</u>	<u>433.66</u>	<u>4.34</u>
			(1)			13.50	0.14	87.64	0.88
11. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.072	0.020016	17.20	0.34	53.50	1.07
11. 5.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	9.696	2.695488	<u>121.00</u>	<u>326.15</u>	<u>479.90</u>	<u>1 293.56</u>
			(1)			14.40	38.82	93.49	252.00
11. 6.	x12-1803	Распределители каменной мелочи	<u>маш.ч</u>	2.916	0.810648	<u>201.46</u>	<u>163.31</u>	<u>617.49</u>	<u>500.57</u>
			(1)			13.50	10.94	87.64	71.05
11. 7.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	5.976	1.661328	<u>195.20</u>	<u>324.29</u>	<u>1 427.27</u>	<u>2 371.16</u>
			(1)			14.40	23.92	93.49	155.32
11. 8.	x12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	<u>маш.ч</u>	0.72	0.20016	<u>62.30</u>	<u>12.47</u>	<u>346.28</u>	<u>69.31</u>
			(1)			10.58	2.12	68.69	13.75
11. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.06	0.01668	<u>75.40</u>	<u>1.26</u>	<u>310.52</u>	<u>5.18</u>
			(1)						
11. 10.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.0018	0.0005004	1 492.15	0.75	13 262.42	6.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.11.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.006	0.001668	6 400.66	10.68	21 445.63	35.77
11.12.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.0417	1 019.63	42.52	3 340.18	139.29
11.13.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.021	0.005838	1 935.84	11.30	5 328.06	31.11
11.14.	c410-0072	Щебень черный горячий, фракция 10-15 мм	т	11	3.058	294.94	901.93	1 388.08	4 244.75
		<i>Накладные расходы</i>				142%	307.12	142%	2 063.88
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	174.65	80.75%	1 173.65
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 418.23		12 900.73
12.	C410-0074	Щебень черный горячий, фракция 20-25 мм	т		54.21	235.95	12 790.85	1 136.40	61 604.24
							Объем: 195*0.278		
13.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом	т		0.11	2 041.44	224.56	5 647.99	621.28
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2</i>							
13.1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	0.08712	11.595	1.01	75.275	6.56
13.2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	0.04356	120.00	5.23	404.27	17.61
			(2)			23.19	1.01	150.55	6.56
13.3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.1133	1 935.84	219.33	5 328.06	603.67
		<i>Накладные расходы</i>				142%	1.43	142%	9.32
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	0.82	80.75%	5.30
		<i>Всего с НР и СП</i>					226.81		635.89
14.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (толщ. 5 см)	1000 м2		3.8325	39 840.18	152 687.47	211 875.30	812 012.09
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>							
14.1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	176.1417	9.620	1 694.48	65.760	11 583.08
14.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.896	87.74892	13.760	1 207.44	89.336	7 839.14
14.3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.036	0.13797	111.99	15.45	433.66	59.83
			(1)			13.50	1.86	87.64	12.09
14.4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	6.4386	17.20	110.74	53.50	344.47
14.5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.752	18.21204	75.00	1 365.90	302.12	5 502.22
			(1)			11.60	211.26	75.31	1 371.55
14.6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.812	52.93449	121.00	6 405.07	479.90	25 403.26
			(1)			14.40	762.26	93.49	4 948.85
14.7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.468	1.79361	110.00	197.30	412.05	739.06
			(1)			11.60	20.81	75.31	135.08
14.8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.828	14.67081	195.20	2 863.74	1 427.27	20 939.21
			(1)			14.40	211.26	93.49	1 371.57
14.9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.048	0.18396	75.40	13.87	310.52	57.12
			(1)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0237615	6 400.66	152.09	21 445.63	509.58
14.11.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.574875	1 019.63	586.16	3 340.18	1 920.19
14.12.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.041391	1 935.84	80.13	5 328.06	220.53
14.13.	c410-0010	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Б	т	96.6	370.2195	376.00	139 202.53	2 011.60	744 733.55
		<i>Накладные расходы</i>				142%	4 120.73	142%	27 579.55
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	2 343.30	80.75%	15 683.44
		<i>Всего с НР и СП</i>					159 151.50		855 275.09
15.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2		7.665	4 557.06	34 929.90	24 366.48	186 769.05
Объем: 3832.5*2									
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2									
15.1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.82782	9.620	7.96	65.760	54.44
15.2.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	1.65564	17.20	28.48	53.50	88.58
15.3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.010731	1 935.84	20.77	5 328.06	57.18
15.4.	c410-0010	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Б	т	12.1	92.7465	376.00	34 872.68	2 011.60	186 568.86
		<i>Накладные расходы</i>				142%	11.30	142%	77.30
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	6.43	80.75%	43.96
		<i>Всего с НР и СП</i>					34 947.63		186 890.32
16.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом	т		1.15	2 041.44	2 347.65	5 647.99	6 495.19
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2									
16.1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	0.9108	11.595	10.56	75.275	68.56
16.2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	0.4554	120.00	54.65	404.27	184.10
			(2)			23.19	10.56	150.55	68.56
16.3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	1.1845	1 935.84	2 293.00	5 328.06	6 311.09
		<i>Накладные расходы</i>				142%	15.00	142%	97.36
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	8.53	80.75%	55.36
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 371.17		6 647.91
17.	E27-08-001-15	Укрепление обочин грунтом	1000 м2		1.65199	1 090.88	1 802.13	7 438.59	12 288.48
Объем: 1430.59+156.40+65									
17.1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	139.52	230.48564	7.800	1 797.79	53.240	12 271.06
17.2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.01	0.0165199	13.500	0.22	87.640	1.45
17.3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.01	0.0165199	111.99	1.85	433.66	7.16
			(1)			13.50	0.22	87.64	1.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.02	0.0330398	<u>75.40</u>	<u>2.49</u>	<u>310.52</u>	<u>10.26</u>
		<i>Накладные расходы</i>				142%	2 553.17	142%	17 426.96
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1 451.89	80.75%	9 910.05
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 807.20		39 625.50
18.	C407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3		150.25	62.00	9 315.50	238.51	35 836.13
									Объем: 105.15+24.63+20.47
	<i>Переустройство колодцев</i>								
19.	E66-8-1	Демонтаж чугунных люков	шт.		6	17.82	106.92	122.08	732.48
19. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	2.27	13.62	7.850	106.92	53.780	732.48
		<i>Накладные расходы</i>				74%	79.12	74%	542.04
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	53.46	50%	366.24
		<i>Всего с НР и СП</i>					239.50		1 640.76
20.	E07-02-002-1	Демонтаж плит перекрытия колодцев	100 м3		0.015	20 341.08	305.12	99 988.12	1 499.82
									Объем: 0.25*6
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8							
20. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	438.048	6.57072	8.970	58.94	61.340	403.05
20. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>134.208</i>	<i>2.01312</i>	<i>13.500</i>	<i>27.18</i>	<i>87.640</i>	<i>176.43</i>
20. 3.	x02-1143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т	<u>маш.ч</u> (1)	46.128	0.69192	<u>115.40</u>	<u>79.85</u>	<u>522.15</u>	<u>361.29</u>
						13.50	9.34	87.64	60.64
20. 4.	x02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	<u>маш.ч</u> (1)	88.08	1.3212	<u>96.89</u>	<u>128.01</u>	<u>437.24</u>	<u>577.68</u>
						13.50	17.84	87.64	115.79
20. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	33.88	0.5082	<u>75.40</u>	<u>38.32</u>	<u>310.52</u>	<u>157.81</u>
		<i>Накладные расходы</i>				130%	111.96	130%	753.32
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	62.22	72.25%	418.67
		<i>Всего с НР и СП</i>					479.30		2 671.82
21.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		1.25	33.00	41.25	142.12	177.66
									Объем: 0.25*2*2.5
21. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.7225	7.300	5.27	49.900	36.05
21. 2.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.29	0.3625	<u>99.23</u>	<u>35.97</u>	<u>390.63</u>	<u>141.60</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	5.27	100%	36.05
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	3.16	60%	21.63
		<i>Всего с НР и СП</i>					49.68		235.34
22.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		1.25	17.16	21.45	54.92	68.65
23.	E06-01-062-1	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм круглых сооружений (наращивание колодцев)	100 м3		0.0024	169 718.79	407.33	823 810.60	1 977.15
23. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	1798.72	4.316928	9.400	40.58	64.280	277.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	132.72	0.318528	13.493	4.30	87.595	27.90
23. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.19	0.005256	111.99	0.59	433.66	2.28
	(1)		13.50			0.07	87.64	0.46	
23. 4.	x02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	130.26	0.312624	96.89	30.29	437.24	136.69
	(1)		13.50			4.22	87.64	27.40	
23. 5.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.000648	89.99	0.06	317.41	0.21
	(1)		10.06			0.01	65.31	0.04	
23. 6.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	9.41	0.022584	8.10	0.18	31.05	0.70
23. 7.	x11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	89.94	0.215856	1.90	0.41	7.57	1.63
23. 8.	x33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	2.76	0.006624	3.27	0.02	12.20	0.08
23. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	6.59	0.015816	75.40	1.19	310.52	4.91
	(1)								
23. 10.	c101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.158	0.0003792	2 791.33	1.06	8 702.12	3.30
23. 11.	c101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.1	0.00024	6 066.49	1.46	18 318.00	4.40
23. 12.	c101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.012	0.0000288	9 600.99	0.28	30 377.24	0.87
23. 13.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.19	0.000456	5 160.53	2.35	28 176.27	12.85
23. 14.	c102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	1.68	0.004032	524.95	2.12	1 845.00	7.44
23. 15.	c102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	3.4	0.00816	1 078.11	8.80	3 307.45	26.99
23. 16.	c102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	4.05	0.00972	1 166.12	11.33	3 896.81	37.88
23. 17.	c411-0001	Вода	м3	0.472	0.0011328	2.41		10.17	0.01
23. 18.	c204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	10.8	0.02592	5 740.35	148.79	22 860.85	592.55
23. 19.	c401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	0.2436	647.85	157.82	3 558.54	866.86
		Накладные расходы				105%	47.12	105%	320.66
		Сметная прибыль				55.25%	24.80	55.25%	168.73
		Всего с НР и СП					479.25		2 466.54
24.	Е07-02-002-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (в т.ч. 4шт.демонтированных)	100 м3		0.015	26 664.13	399.96	132 948.61	1 994.23
							Объем: 0.25*6		
24. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	547.56	8.2134	8.970	73.67	61.340	503.81
24. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	167.76	2.5164	13.500	33.97	87.640	220.54
24. 3.	x02-1143	Краны на автомобильном ходу при работе на	маш.ч	57.66	0.8649	115.40	99.81	522.15	451.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(1)			13.50	11.68	87.64	75.80
24. 4.	x02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	110.1	1.6515	96.89	160.01	437.24	722.10
			(1)			13.50	22.30	87.64	144.74
24. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	42.35	0.63525	75.40	47.90	310.52	197.26
			(1)						
24. 6.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.07	0.00105	6 400.66	6.72	21 445.63	22.52
24. 7.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.8	0.027	438.74	11.85	3 590.15	96.93
		<i>Накладные расходы</i>				130%	139.93	130%	941.66
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	77.77	72.25%	523.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					617.66		3 459.23
25.	C445-3120-400	Плиты перекрытия колодцев	м3		0.5	1 282.29	641.15	12 841.11	6 420.56
								Объем: 0.25*2	
26.	E23-04-011-1	Установка люков	шт.		6	17.07	102.40	101.13	606.79
26. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1.31	7.86	8.620	67.75	59.140	464.84
26. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.07	0.42	75.40	31.67	310.52	130.42
			(1)						
26. 3.	c401-0007	Бетон тяжелый, класс В 20 (М250)	м3	0.0008	0.0048	619.59	2.97	2 402.98	11.53
		<i>Накладные расходы</i>				130%	88.08	130%	604.29
		<i>Сметная прибыль</i>				75.65%	51.25	75.65%	351.65
		<i>Всего с НР и СП</i>					241.73		1 562.73
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						292 842.85		1 513 163.16
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						10 818.88		72 951.49
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94								68 574.40
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						6 157.77		41 520.72
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						309 819.50		
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ								1 623 258.28

Заказчик: Управление ЖКХ Администрации
г. Владимира

"Утвержден"

"Заместитель главы города, начальник
управления ЖКХ

Ю.А. Немков

200__г.

Сводный сметный расчет в сумме								1986,836 тыс.руб				
" " 200__г.												
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ												
капитального ремонта автодороги по ул. Гражданской												
Составлен в ценах 2001г./на 1 кв.2008г.												
№№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и загрт	Сметная стоимость в ц 2001г.				Общая сметная стоимость	Сметная стоимость в ц на 1 кв.2008г.				Общая сметная стоимость
			строи- тель- ных работ	монтаж- ных работ	оборудован- ия, мебе-ли и инвентаря	прочих загрт		строите- льных работ	монтаж- ных работ	оборудован ия, мебели и инвентаря	прочих загрт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДОК (ТЕРРИТОРИИ) КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА												
Итого по главе 1:												
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ												
1	См.2-4	Ремонт автодороги по ул. Гражданской	309,82				309,82	1623,26				1623,26
Итого по главе 2:			309,82	0,00	0,00	0,00	309,82	1623,26	0,00	0,00	0,00	1623,26

		Итого по главам с 1 по 5	309,82	0,00	0,00	0,00	309,82	1623,26	0,00	0,00	0,00	1623,26
		ГЛАВА 6. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ										
		Итого по главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИТОГО по главам с 1 по 6:	309,82	0,00	0,00	0,00	309,82	1623,26	0,00	0,00	0,00	1623,26
		ГЛАВА 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ										
2	№НЗ-3942/7 от 18.07.02	Добровольное страхование 3%				0	0				0	0
3	Адм.Вл. обл.№18 6-р от11.4.0 6	Средства на организацию и проведение подрядных торгов 0.5%				0	0				0	0
		Итого по главе 7:	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
		ИТОГО по главам с 1 по 7:	309,82	0,00	0,00	0	309,82	1623,26	0,00	0,00	0	1623,26
		ГЛАВА 8. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР										

4	Совет нар.деп. г.Владимир №80 от 21.03.07	Технический надзор 1.1%				0	0				0	0
		Итого по главе 8				0	0				0	0
		ГЛАВА 9. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, АВТОРСКИЙ НАДЗОР										
5	договор	Проектные работы				0	0				0	0
6	договор	Авторский надзор 0.2%				0	0				0	0
7	№18-44 от 18,08,97	Экспертиза проекта 20%				0	0				0	0
		Итого по главе 9				0	0				0	0
		ИТОГО по главам с 1 по 9:	309,82	0,00	0,00	0	309,82	1623,26	0,00	0,00	0	1623,26
8	МДС81-35.2004	Непредвиденные работы 1%	3,098	0,00	0,00	0	3,098	16,233	0,00	0,00	0	16,233
		ИТОГО	312,918	0,00	0,00	0	312,918	1639,493	0,00	0,00	0	1639,493
9	№104ФЗ от 07.07.03 Г	Налог на добавленную стоимость (НДС- 20%,18%)	56,325	0,00	0,00	0	56,325	295,109	0	0	0	295,109
		ИТОГО по сводному расчету	369,243	0,00	0,00	0	369,243	1934,602	0,00	0,00	0	1934,602

		Коэффициент дефлятор на 2 квартал по отношению к 1 кварталу - 1,027										
		Всего по сводному сметному расчету с учетом коэффициента дефлятора										1986,836

Стройка: Капитальный ремонт дорог

Объект: Капитальный ремонт дорог

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
(Локальный сметный расчет)
на Ремонт автодороги по пр.Строителей

Сметная стоимость: **8 100.064 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **6.674 тыс.чел.ч**
Сметная заработная плата: **424.179 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (У колодцев)	1000 м2		0.75212	4 230.25	3 181.66	10 764.05	8 095.86
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>							
1. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	69.312	52.130941	8.300	432.69	56.880	2 965.21
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	18.84	14.169941	10.060	142.55	65.310	925.44
1. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	18.84	14.169941	100.01 10.06	1 417.14 142.55	349.93 65.31	4 958.49 925.44
1. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	56.52	42.509822	31.33	1 331.83	4.05	172.16
		<i>Накладные расходы</i>				104%	598.25	104%	4 046.28
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	345.14	60%	2 334.39
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 125.05		14 476.53
2.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		75.215	33.00	2 481.80	142.12	10 689.92
2. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	43.47427	7.300	317.36	49.900	2 169.37
2. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	21.81235	99.23	2 164.44	390.63	8 520.56
		<i>Накладные расходы</i>				100%	317.36	100%	2 169.37
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	190.42	60%	1 301.62
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 989.58		14 160.91
3.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		75.215	17.16	1 290.69	54.92	4 130.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	E27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		126.743	1 264.79	160 303.78	6 167.68	781 709.88
							Объем: 11941+733.3		
							Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2		
4. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.188	530.79968	8.530	4 527.72	58.400	30 998.70
4. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.368	553.61342	11.090	6 139.57	72.000	39 860.17
4. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	2.184	276.80671	110.00	30 448.74	412.05	114 058.21
			(1)			11.60	3 210.96	75.31	20 846.31
4. 4.	х12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	2.184	276.80671	350.00	96 882.35	1 894.46	524 399.24
			(1)			10.58	2 928.62	68.69	19 013.85
4. 5.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	2.184	276.80671	99.23	27 467.53	390.63	108 129.01
			(1)						
4. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.2	405.5776	2.41	977.44	10.17	4 124.72
		Накладные расходы				142%	15 147.55	142%	100 619.60
		Сметная прибыль				80.75%	8 613.84	80.75%	57 218.54
		Всего с НР и СП					184 065.17		939 548.01
5.	X403-1-11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 11 км. (класс груза 1)	т		1547.61	12.40	19 190.36	40.38	62 492.49
							Объем: 1492.62+54.99		
6.	E68-10-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	100 т		6.62	40 827.55	270 278.37	211 288.69	1 398 731.14
							Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2		
6. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	102.864	680.95968	9.620	6 550.83	65.760	44 779.91
6. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	37.464	248.01168	13.275	3 292.44	86.188	21 375.56
6. 3.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	14.088	93.26256	75.00	6 994.69	302.12	28 176.48
			(1)			11.60	1 081.85	75.31	7 023.60
6. 4.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	22.416	148.39392	121.00	17 955.66	479.90	71 214.24
			(1)			14.40	2 136.87	93.49	13 873.35
6. 5.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.96	6.3552	110.00	699.07	412.05	2 618.66
			(1)			11.60	73.72	75.31	478.61
6. 6.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0331	1 492.15	49.39	13 262.42	438.99
6. 7.	с410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	668.62	356.00	238 028.72	1 871.77	1 251 502.86
		Накладные расходы				104%	10 237.00	104%	68 801.69
		Сметная прибыль				60%	5 905.96	60%	39 693.28
		Всего с НР и СП					286 421.33		1 507 226.11
7.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом	т		6.62	2 041.44	13 514.30	5 647.99	37 389.71
							Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2		
7. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	5.24304	11.595	60.79	75.275	394.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	2.62152	120.00	314.58	404.27	1 059.80
			(2)			23.19	60.79	150.55	394.67
7. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	6.8186	1 935.84	13 199.72	5 328.06	36 329.91
		Накладные расходы				142%	86.32	142%	560.43
		Сметная прибыль				80.75%	49.09	80.75%	318.70
		Всего с НР и СП					13 649.71		38 268.84
8.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (толщ. 5 см)	1000 м2		13.24	41 385.78	547 947.67	223 878.82	2 964 155.54
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
8. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	608.5104	9.620	5 853.87	65.760	40 015.64
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.896	303.14304	13.760	4 171.31	89.336	27 081.58
8. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.036	0.47664	111.99	53.38	433.66	206.70
			(1)			13.50	6.43	87.64	41.77
8. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	22.2432	17.20	382.58	53.50	1 190.01
8. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.752	62.91648	75.00	4 718.74	302.12	19 008.33
			(1)			11.60	729.83	75.31	4 738.24
8. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.812	182.87088	121.00	22 127.38	479.90	87 759.74
			(1)			14.40	2 633.34	93.49	17 096.60
8. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.468	6.19632	110.00	681.60	412.05	2 553.19
			(1)			11.60	71.88	75.31	466.64
8. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.828	50.68272	195.20	9 893.27	1 427.27	72 337.93
			(1)			14.40	729.83	93.49	4 738.33
8. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.048	0.63552	75.40	47.92	310.52	197.34
			(1)						
8. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.082088	6 400.66	525.42	21 445.63	1 760.43
8. 11.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	1.986	1 019.63	2 024.99	3 340.18	6 633.60
8. 12.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.142992	1 935.84	276.81	5 328.06	761.87
8. 13.	c410-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	96.6	1278.984	392.00	501 361.73	2 135.86	2 731 730.77
		Накладные расходы				142%	14 235.76	142%	95 278.05
		Сметная прибыль				80.75%	8 095.33	80.75%	54 181.01
		Всего с НР и СП					570 278.76		3 113 614.60
9.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2		26.48	4 750.66	125 797.59	25 870.02	685 038.22
		Объем: 13240*2							
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	2.85984	9.620	27.51	65.760	188.06
9. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	5.71968	17.20	98.38	53.50	306.00
9. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.037072	1 935.84	71.77	5 328.06	197.52
9. 4.	с410-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	12.1	320.408	392.00	125 599.94	2 135.86	684 346.63
		<i>Накладные расходы</i>				142%	39.06	142%	267.05
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	22.21	80.75%	151.86
		<i>Всего с НР и СП</i>					125 858.87		685 457.12
10.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом	т		3.972	2 041.44	8 108.58	5 647.99	22 433.83
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2</i>							
10. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	3.145824	11.595	36.48	75.275	236.80
10. 2.	х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	1.572912	120.00	188.75	404.27	635.88
			(2)			23.19	36.48	150.55	236.80
10. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	4.09116	1 935.84	7 919.83	5 328.06	21 797.95
		<i>Накладные расходы</i>				142%	51.80	142%	336.26
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	29.46	80.75%	191.22
		<i>Всего с НР и СП</i>					8 189.84		22 961.30
11.	E68-15-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 5 м2	100 м2		0.06	6 726.00	403.56	35 270.87	2 116.25
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>							
11. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	120.12	7.2072	8.300	59.82	56.880	409.95
11. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	7.644	0.45864	10.887	4.99	70.679	32.42
11. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.54	0.2124	100.01	21.24	349.93	74.33
			(1)			10.06	2.14	65.31	13.87
11. 4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.104	0.24624	75.00	18.47	302.12	74.39
			(1)			11.60	2.86	75.31	18.54
11. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.2	0.072	30.00	2.16	86.80	6.25
11. 6.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.08	0.4248	31.33	13.31	4.05	1.72
11. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.12	0.0072	75.40	0.54	310.52	2.24
			(1)						
11. 8.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.07	0.0042	1 935.84	8.13	5 328.06	22.38
11. 9.	с410-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	11.9	0.714	392.00	279.89	2 135.86	1 525.00
		<i>Накладные расходы</i>				104%	67.40	104%	460.06
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	38.89	60%	265.42
		<i>Всего с НР и СП</i>					509.85		2 841.74
12.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		0.54	33.00	17.82	142.12	76.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.31212	7.300	2.28	49.900	15.57
12. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	0.1566	99.23	15.54	390.63	61.17
			(1)						
		Накладные расходы				100%	2.28	100%	15.57
		Сметная прибыль				60%	1.37	60%	9.34
		Всего с НР и СП					21.47		101.66
13.	Х403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		0.54	17.16	9.27	54.92	29.66
		<i>Переустройство колодцев</i>							
14.	Е66-8-1	Демонтаж чугунных люков	шт.		20	17.82	356.39	122.08	2 441.61
14. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	2.27	45.4	7.850	356.39	53.780	2 441.61
		Накладные расходы				74%	263.73	74%	1 806.79
		Сметная прибыль				50%	178.20	50%	1 220.81
		Всего с НР и СП					798.31		5 469.21
15.	Е07-02-002-1	Демонтаж плит перекрытия колодцев	100 м3		0.05	20 341.08	1 017.05	99 988.12	4 999.41
							Объем: 0.25*20		
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8							
15. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	438.048	21.9024	8.970	196.46	61.340	1 343.49
15. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	134.208	6.7104	13.500	90.59	87.640	588.10
15. 3.	х02-1143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т	маш.ч	46.128	2.3064	115.40	266.16	522.15	1 204.29
			(1)			13.50	31.14	87.64	202.13
15. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	88.08	4.404	96.89	426.70	437.24	1 925.60
			(1)			13.50	59.45	87.64	385.97
15. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	33.88	1.694	75.40	127.73	310.52	526.02
			(1)						
		Накладные расходы				130%	373.17	130%	2 511.07
		Сметная прибыль				72.25%	207.39	72.25%	1 395.57
		Всего с НР и СП					1 597.61		8 906.05
16.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		7.5	33.00	247.47	142.12	1 065.94
							Объем: 0.25*12*2.5		
16. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	4.335	7.300	31.65	49.900	216.32
16. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	2.175	99.23	215.83	390.63	849.62
			(1)						
		Накладные расходы				100%	31.65	100%	216.32
		Сметная прибыль				60%	18.99	60%	129.79
		Всего с НР и СП					298.11		1 412.05
17.	Х403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		7.5	17.16	128.70	54.92	411.90
18.	Е06-01-062-1	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм круглых сооружений (наращивание колодцев)	100 м3		0.008	169 718.79	1 357.75	823 810.60	6 590.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	1798.72	14.38976	9.400	135.26	64.280	924.97
18. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	132.72	1.06176	13.493	14.33	87.595	93.00
18. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.19	0.01752	<u>111.99</u>	<u>1.96</u>	<u>433.66</u>	<u>7.60</u>
	(1)		13.50			0.24	87.64	1.54	
18. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	130.26	1.04208	<u>96.89</u>	<u>100.97</u>	<u>437.24</u>	<u>455.64</u>
	(1)		13.50			14.07	87.64	91.33	
18. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.00216	<u>89.99</u>	<u>0.19</u>	<u>317.41</u>	<u>0.69</u>
	(1)		10.06			0.02	65.31	0.14	
18. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	9.41	0.07528	8.10	0.61	31.05	2.34
18. 7.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	89.94	0.71952	1.90	1.37	7.57	5.45
18. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	2.76	0.02208	3.27	0.07	12.20	0.27
18. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	6.59	0.05272	<u>75.40</u>	<u>3.98</u>	<u>310.52</u>	<u>16.37</u>
	(1)								
18. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.158	0.001264	2 791.33	3.53	8 702.12	11.00
18. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.1	0.0008	6 066.49	4.85	18 318.00	14.65
18. 12.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.012	0.000096	9 600.99	0.92	30 377.24	2.92
18. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.19	0.00152	5 160.53	7.84	28 176.27	42.83
18. 14.	с102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	1.68	0.01344	524.95	7.06	1 845.00	24.80
18. 15.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	3.4	0.0272	1 078.11	29.32	3 307.45	89.96
18. 16.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	4.05	0.0324	1 166.12	37.78	3 896.81	126.26
18. 17.	с411-0001	Вода	м3	0.472	0.003776	2.41	0.01	10.17	0.04
18. 18.	с204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	10.8	0.0864	5 740.35	495.97	22 860.85	1 975.18
18. 19.	с401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	0.812	647.85	526.05	3 558.54	2 889.53
		Накладные расходы				105%	157.07	105%	1 068.87
		Сметная прибыль				55.25%	82.65	55.25%	562.43
		Всего с НР и СП					1 597.47		8 221.78
19.	Е07-02-002-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (в т.ч. 8шт. демонтированных плит)	100 м3		0.05	26 664.13	1 333.21	132 948.61	6 647.43
							Объем: 0.25*20		
19. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	547.56	27.378	8.970	245.58	61.340	1 679.37
19. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	167.76	8.388	13.500	113.24	87.640	735.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. 3.	x02-1143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т	маш.ч	57.66	2.883	115.40	332.70	522.15	1 505.36
			(1)				13.50	38.92	87.64
19. 4.	x02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	110.1	5.505	96.89	533.38	437.24	2 407.01
			(1)				13.50	74.32	87.64
19. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	42.35	2.1175	75.40	159.66	310.52	657.53
			(1)						
19. 6.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.07	0.0035	6 400.66	22.40	21 445.63	75.06
19. 7.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.8	0.09	438.74	39.49	3 590.15	323.11
		Накладные расходы				130%	466.47	130%	3 138.84
		Сметная прибыль				72.25%	259.25	72.25%	1 744.47
		Всего с НР и СП					2 058.92		11 530.74
20.	C445-3120-400	Плиты перекрытия колодцев	м3		3	1 282.29	3 846.87	12 841.11	38 523.33
								Объем: 0.25*12	
21.	E23-04-011-1	Установка люков	шт.		20	17.07	341.32	101.13	2 022.64
21. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1.31	26.2	8.620	225.84	59.140	1 549.47
21. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.07	1.4	75.40	105.56	310.52	434.73
			(1)						
21. 3.	c401-0007	Бетон тяжелый, класс В 20 (М250)	м3	0.0008	0.016	619.59	9.91	2 402.98	38.45
		Накладные расходы				130%	293.59	130%	2 014.31
		Сметная прибыль				75.65%	170.85	75.65%	1 172.17
		Всего с НР и СП					805.76		5 209.13
		<i>Поднятие бортового камня</i>							
22.	E01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3		0.648	1 201.20	778.38	8 198.96	5 312.93
22. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	154	99.792	7.800	778.38	53.240	5 312.93
		Накладные расходы				80%	622.70	80%	4 250.34
		Сметная прибыль				38.25%	297.73	38.25%	2 032.20
		Всего с НР и СП					1 698.81		11 595.47
23.	E68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м		14.39	2 894.40	41 650.44	8 928.54	128 481.66
								Объем: 1139+300	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
23. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	81.912	1178.7137	8.620	10 160.51	59.140	69 709.13
23. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	11.28	162.3192	10.060	1 632.93	65.310	10 601.07
23. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	11.28	162.3192	100.01	16 233.54	349.93	56 800.36
			(1)				10.06	1 632.93	65.31
23. 4.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33.84	486.9576	31.33	15 256.38	4.05	1 972.18
		Накладные расходы				104%	12 265.18	104%	83 522.61
		Сметная прибыль				60%	7 076.06	60%	48 186.12
		Всего с НР и СП					60 991.68		260 190.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		124.38	33.00	4 104.05	142.12	17 677.50
24. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	71.89164	7.300	524.81	49.900	3 587.39
24. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	36.0702	99.23	3 579.25	390.63	14 090.10
			(1)						
		Накладные расходы				100%	524.81	100%	3 587.39
		Сметная прибыль				60%	314.89	60%	2 152.43
		Всего с НР и СП					4 943.75		23 417.32
25.	X403-1-11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 11 км. (класс груза 1)	т		124.38	12.40	1 542.31	40.38	5 022.46
26.	E68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.6495	11 889.41	7 722.17	35 295.07	22 924.15
							Объем: 433*0.15		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
26. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	292.02	189.66699	8.300	1 574.24	56.880	10 788.26
26. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	49.668	32.259366	10.238	330.27	66.465	2 144.10
26. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	47.1	30.59145	100.01	3 059.45	349.93	10 704.87
			(1)			10.06	307.75	65.31	1 997.93
26. 4.	х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.ч	1.548	1.005426	8.00	8.04	26.80	26.95
26. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.568	1.667916	123.00	205.15	618.97	1 032.39
			(1)			13.50	22.52	87.64	146.18
26. 6.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	141.3	91.77435	31.33	2 875.29	4.05	371.69
		Накладные расходы				104%	1 980.69	104%	13 449.65
		Сметная прибыль				60%	1 142.71	60%	7 759.42
		Всего с НР и СП					10 845.57		44 133.22
27.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		162.36	33.00	5 357.25	142.12	23 075.40
27. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	93.84408	7.300	685.06	49.900	4 682.82
27. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	47.0844	99.23	4 672.19	390.63	18 392.58
			(1)						
		Накладные расходы				100%	685.06	100%	4 682.82
		Сметная прибыль				60%	411.04	60%	2 809.69
		Всего с НР и СП					6 453.35		30 567.91
28.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		162.36	17.16	2 786.10	54.92	8 916.81
29.	E68-12-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3		0.433	630.45	272.99	3 289.16	1 424.21
							Объем: 433*0.1		
29. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	18.37	7.95421	7.850	62.44	53.780	427.78
29. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	5.59	2.42047	11.255	27.24	73.066	176.85
29. 3.	х01-0311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	1.98	0.85734	77.20	66.19	319.61	274.01
			(1)			13.57	11.63	88.10	75.53
29. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.67	1.15611	123.00	142.20	618.97	715.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(1)			13.50	15.61	87.64	101.32
29. 5.	x70-0108	Щетки дорожные навесные	маш.ч	0.94	0.40702	5.30	2.16	16.75	6.82
			(1)						
		Накладные расходы				104%	93.27	104%	628.82
		Сметная прибыль				60%	53.81	60%	362.78
		Всего с НР и СП					420.07		2 415.80
30.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		69.3	33.00	2 286.63	142.12	9 849.26
30. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	40.0554	7.300	292.40	49.900	1 998.76
30. 2.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	20.097	99.23	1 994.23	390.63	7 850.49
			(1)						
		Накладные расходы				100%	292.40	100%	1 998.76
		Сметная прибыль				60%	175.44	60%	1 199.26
		Всего с НР и СП					2 754.47		13 047.28
31.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		69.3	17.16	1 189.19	54.92	3 805.96
32.	E08-01-002-2	Устройство основания под фундаменты щебеночного (под бортовой камень)	м3		25.2	178.69	4 502.89	1 331.46	33 552.86
							Объем: 504*0.05		
32. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.54	13.608	10.288	140.00	66.791	908.90
32. 2.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	0.46	11.592	100.01	1 159.32	349.93	4 056.39
			(1)			10.06	116.62	65.31	757.07
32. 3.	x33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.92	23.184	4.91	113.83	11.85	274.73
32. 4.	c411-0001	Вода	м3	0.15	3.78	2.41	9.11	10.17	38.44
32. 5.	x03-1812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.ч	0.08	2.016	205.65	414.59	760.53	1 533.23
			(1)			11.60	23.39	75.31	151.82
32. 6.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.4	60.48	8.160	493.52	55.840	3 377.20
32. 7.	c408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	1.3	32.76	70.59	2 312.53	740.93	24 272.87
		Накладные расходы				122%	772.89	122%	5 229.04
		Сметная прибыль				68%	430.79	68%	2 914.55
		Всего с НР и СП					5 706.58		41 696.45
33.	E27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		11.39	13 149.26	149 770.11	51 537.70	587 014.36
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
33. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	91.296	1039.8614	8.450	8 786.83	57.900	60 207.98
33. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.816	9.29424	13.500	125.47	87.640	814.55
33. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.816	9.29424	111.99	1 040.86	433.66	4 030.54
			(1)			13.50	125.47	87.64	814.55
33. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.048	0.54672	75.40	41.22	310.52	169.77
			(1)						
33. 5.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.01139	5 160.53	58.78	28 176.27	320.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. 6.	c102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	1.9363	631.03	1 221.86	1 900.70	3 680.33
33. 7.	c401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	67.201	676.11	45 435.27	2 346.98	157 719.40
33. 8.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.6834	438.74	299.83	3 590.15	2 453.51
33. 9.	c403-0052-101	Камень бортовой БР 100.30.15	шт.	100	1139	81.55	92 885.45	314.69	358 431.91
		<i>Накладные расходы</i>				142%	12 655.47	142%	86 651.99
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	7 196.68	80.75%	49 275.69
		<i>Всего с НР и СП</i>					169 622.26		722 942.05
34.	E27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		3	4 994.26	14 982.79	20 068.70	60 206.09
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>							
34. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	91.296	273.888	8.450	2 314.35	57.900	15 858.12
34. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.816	2.448	13.500	33.05	87.640	214.54
34. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.816	2.448	111.99	274.15	433.66	1 061.60
	(1)					13.50	33.05	87.64	214.54
34. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.048	0.144	75.40	10.86	310.52	44.71
	(1)								
34. 5.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.003	5 160.53	15.48	28 176.27	84.53
34. 6.	c102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.51	631.03	321.83	1 900.70	969.36
34. 7.	c401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	17.7	676.11	11 967.15	2 346.98	41 541.55
34. 8.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.18	438.74	78.97	3 590.15	646.23
		<i>Накладные расходы</i>				142%	3 333.31	142%	22 823.18
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1 895.53	80.75%	12 978.67
		<i>Всего с НР и СП</i>					20 211.62		96 007.94
35.	E27-04-005-1	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных (толщ. 10 см)	1000 м2		0.433	20 142.27	8 721.60	162 012.12	70 151.25
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>							
35. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	44.748	19.375884	8.160	158.11	55.840	1 081.95
35. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	59.904	25.938432	13.191	342.16	85.642	2 221.41
35. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	4.776	2.068008	89.99	186.10	317.41	656.41
	(1)					10.06	20.80	65.31	135.06
35. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	3.108	1.345764	80.01	107.67	437.90	589.31
	(1)					14.40	19.38	93.49	125.82
35. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	0.492	0.213036	123.00	26.20	618.97	131.86
	(1)					13.50	2.88	87.64	18.67
35. 6.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	14.496	6.276768	75.00	470.76	302.12	1 896.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(1)			11.60	72.81	75.31	472.70
35. 7.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	32.7	14.1591	<u>121.00</u>	<u>1 713.25</u>	<u>479.90</u>	<u>6 794.95</u>
			(1)			14.40	203.89	93.49	1 323.73
35. 8.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	3.552	1.538016	<u>110.00</u>	<u>169.18</u>	<u>412.05</u>	<u>633.74</u>
			(1)			11.60	17.84	75.31	115.83
35. 9.	x12-1803	Распределители каменной мелочи	<u>маш.ч</u>	0.78	0.33774	<u>201.46</u>	<u>68.04</u>	<u>617.49</u>	<u>208.55</u>
			(1)			13.50	4.56	87.64	29.60
35. 10.	c411-0001	Вода	м3	30	12.99	2.41	31.31	10.17	132.11
35. 11.	c408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	15	6.495	70.59	458.48	740.93	4 812.34
35. 12.	c408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	189	81.837	65.16	5 332.50	650.24	53 213.69
		<i>Накладные расходы</i>				142%	710.38	142%	4 690.77
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	403.97	80.75%	2 667.46
		<i>Всего с НР и СП</i>					9 835.95		77 509.48
36.	E27-04-005-4	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3	1000 м2		-2.165	1 107.11	-2 396.89	9 293.17	-20 119.72
							Объем: -433*5		
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2</i>							
36. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.012	-6.52098	12.005	-78.29	77.943	- 508.26
36. 2.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	0.996	-2.15634	<u>89.99</u>	<u>- 194.05</u>	<u>317.41</u>	<u>- 684.44</u>
			(1)			10.06	-21.69	65.31	- 140.83
36. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	1.032	-2.23428	<u>75.00</u>	<u>- 167.57</u>	<u>302.12</u>	<u>- 675.02</u>
			(1)			11.60	-25.92	75.31	- 168.26
36. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	0.984	-2.13036	<u>121.00</u>	<u>- 257.77</u>	<u>479.90</u>	<u>-1 022.36</u>
			(1)			14.40	-30.68	93.49	- 199.17
36. 5.	c408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	12.6	-27.279	65.16	-1 777.50	650.24	-17 737.90
		<i>Накладные расходы</i>				142%	- 111.17	142%	- 721.73
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	-63.22	80.75%	- 410.42
		<i>Всего с НР и СП</i>					-2 571.28		-21 251.87
37.	E27-06-020-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3(толщ.7 см)	1000 м2		0.433	36 288.88	15 713.09	190 165.65	82 341.73
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>							
37. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	19.90068	9.620	191.44	65.760	1 308.67
37. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.86	9.89838	13.761	136.21	89.339	884.31
37. 3.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	0.72744	17.20	12.51	53.50	38.92
37. 4.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	4.752	2.057616	<u>75.00</u>	<u>154.32</u>	<u>302.12</u>	<u>621.65</u>
			(1)			11.60	23.87	75.31	154.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37. 5.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	13.812	5.980596	<u>121.00</u>	<u>723.65</u>	<u>479.90</u>	<u>2 870.09</u>
			(1)			14.40	86.12	93.49	559.13
37. 6.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.468	0.202644	<u>110.00</u>	<u>22.29</u>	<u>412.05</u>	<u>83.50</u>
			(1)			11.60	2.35	75.31	15.26
37. 7.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<u>маш.ч</u>	3.828	1.657524	<u>195.20</u>	<u>323.55</u>	<u>1 427.27</u>	<u>2 365.73</u>
			(1)			14.40	23.87	93.49	154.96
37. 8.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.012	0.005196	<u>75.40</u>	<u>0.39</u>	<u>310.52</u>	<u>1.61</u>
			(1)						
37. 9.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0026846	6 400.66	17.18	21 445.63	57.57
37. 10.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0046764	1 935.84	9.05	5 328.06	24.92
37. 11.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	92.5	40.0525	356.00	14 258.69	1 871.77	74 969.07
		<i>Накладные расходы</i>				142%	465.26	142%	3 114.03
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	264.58	80.75%	1 770.83
		<i>Всего с НР и СП</i>					16 442.93		87 226.59
38.	E27-06-021-6	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-6	1000 м2		2.598	4 136.86	10 747.56	21 738.01	56 475.34
								Объем: 433*6	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
38. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.280584	9.620	2.70	65.760	18.45
38. 2.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.204	0.529992	17.20	9.12	53.50	28.35
38. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.0036372	1 935.84	7.04	5 328.06	19.38
38. 4.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	11.6	30.1368	356.00	10 728.70	1 871.77	56 409.16
		<i>Накладные расходы</i>				142%	3.83	142%	26.20
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	2.18	80.75%	14.90
		<i>Всего с НР и СП</i>					10 753.57		56 516.44
39.	E27-06-020-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3(толщ.7 см)	1000 м2		0.433	36 288.88	15 713.09	190 165.65	82 341.73
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
39. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	19.90068	9.620	191.44	65.760	1 308.67
39. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.86	9.89838	13.761	136.21	89.339	884.31
39. 3.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	0.72744	17.20	12.51	53.50	38.92
39. 4.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	4.752	2.057616	<u>75.00</u>	<u>154.32</u>	<u>302.12</u>	<u>621.65</u>
			(1)			11.60	23.87	75.31	154.96
39. 5.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	13.812	5.980596	<u>121.00</u>	<u>723.65</u>	<u>479.90</u>	<u>2 870.09</u>
			(1)			14.40	86.12	93.49	559.13
39. 6.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.468	0.202644	<u>110.00</u>	<u>22.29</u>	<u>412.05</u>	<u>83.50</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(1)			11.60	2.35	75.31	15.26
39. 7.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.828	1.657524	195.20	323.55	1 427.27	2 365.73
			(1)			14.40	23.87	93.49	154.96
39. 8.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.012	0.005196	75.40	0.39	310.52	1.61
			(1)						
39. 9.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0026846	6 400.66	17.18	21 445.63	57.57
39. 10.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0046764	1 935.84	9.05	5 328.06	24.92
39. 11.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	92.5	40.0525	356.00	14 258.69	1 871.77	74 969.07
		<i>Накладные расходы</i>				142%	465.26	142%	3 114.03
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	264.58	80.75%	1 770.83
		<i>Всего с НР и СП</i>					16 442.93		87 226.59
40.	E27-06-021-6	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-6	1000 м2		2.598	4 136.86	10 747.56	21 738.01	56 475.34
								Объем: 433*6	
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>							
40. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.280584	9.620	2.70	65.760	18.45
40. 2.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.204	0.529992	17.20	9.12	53.50	28.35
40. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.0036372	1 935.84	7.04	5 328.06	19.38
40. 4.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	11.6	30.1368	356.00	10 728.70	1 871.77	56 409.16
		<i>Накладные расходы</i>				142%	3.83	142%	26.20
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	2.18	80.75%	14.90
		<i>Всего с НР и СП</i>					10 753.57		56 516.44
41.	E27-06-020-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3(толщ.1 см)	1000 м2		0.433	36 288.88	15 713.09	190 165.65	82 341.73
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>							
41. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	19.90068	9.620	191.44	65.760	1 308.67
41. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.86	9.89838	13.761	136.21	89.339	884.31
41. 3.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	0.72744	17.20	12.51	53.50	38.92
41. 4.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.752	2.057616	75.00	154.32	302.12	621.65
			(1)			11.60	23.87	75.31	154.96
41. 5.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.812	5.980596	121.00	723.65	479.90	2 870.09
			(1)			14.40	86.12	93.49	559.13
41. 6.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.468	0.202644	110.00	22.29	412.05	83.50
			(1)			11.60	2.35	75.31	15.26
41. 7.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.828	1.657524	195.20	323.55	1 427.27	2 365.73
			(1)			14.40	23.87	93.49	154.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41. 8.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.012	0.005196	75.40	0.39	310.52	1.61
41. 9.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0026846	6 400.66	17.18	21 445.63	57.57
41. 10.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0046764	1 935.84	9.05	5 328.06	24.92
41. 11.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	92.5	40.0525	356.00	14 258.69	1 871.77	74 969.07
		<i>Накладные расходы</i>				142%	465.26	142%	3 114.03
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	264.58	80.75%	1 770.83
		<i>Всего с НР и СП</i>					16 442.93		87 226.59
42.	E27-06-021-6	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-6	1000 м2		-2.598	4 136.86	-10 747.56	21 738.01	-56 475.34
								Объем: -433*6	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
42. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	-0.280584	9.620	-2.70	65.760	-18.45
42. 2.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.204	-0.529992	17.20	-9.12	53.50	-28.35
42. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	-	1 935.84	-7.04	5 328.06	-19.38
					0.0036371				
42. 4.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	11.6	-30.1368	356.00	-10 728.70	1 871.77	-56 409.16
		<i>Накладные расходы</i>				142%	-3.83	142%	-26.20
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	-2.18	80.75%	-14.90
		<i>Всего с НР и СП</i>					-10 753.57		-56 516.44
43.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом	т		0.3464	2 041.44	707.15	5 647.99	1 956.46
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2							
43. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	0.2743488	11.595	3.18	75.275	20.65
43. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч (2)	0.396	0.1371744	120.00	16.46	404.27	55.46
						23.19	3.18	150.55	20.65
43. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.356792	1 935.84	690.69	5 328.06	1 901.01
		<i>Накладные расходы</i>				142%	4.52	142%	29.32
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	2.57	80.75%	16.67
		<i>Всего с НР и СП</i>					714.23		2 002.46
44.	E01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3		0.648	661.98	428.96	4 529.43	2 935.07
44. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	88.5	57.348	7.480	428.96	51.180	2 935.07
		<i>Накладные расходы</i>				80%	343.17	80%	2 348.06
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	164.08	38.25%	1 122.66
		<i>Всего с НР и СП</i>					936.21		6 405.79
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						1 463 447.16		7 305 480.04
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						77 940.75		525 849.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94								494 298.87
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						44 507.01		300 285.19
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						1 585 894.92		
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ								8 100 064.10

Заказчик: Управление ЖКХ Администрации
г. Владимира

"Утвержден"

"Заместитель главы города, начальник
управления ЖКХ

Ю.А. Немков

200__г.

Сводный сметный расчет в сумме								9914,301	тыс.руб.			
"	"	200__г.										

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

капитального ремонта автодороги по пр. Строителей

Составлен в ценах 2001г./на 1кв.2008г.

№№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и запрат	Сметная стоимость в ц 2001г.				Общая сметная стоимость	Сметная стоимость в ц на 1кв.2008г.				Общая сметная стоимость
			строи- тель- ных работ	монтаж- ных работ	оборудован ия, мебе-ли и инвента- ря	прочих запрат		строи- тель- ных работ	монтаж- ных работ	оборудован ия, мебе-ли и инвента- ря	прочих запрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДОК (ТЕРРИТОРИИ) КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА										
		Итого по главе 1:										
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ										
1	См.2-1	Ремонт автодороги по пр. Строителей	1585,89				1585,89	8100,06				8100,06
		Итого по главе 2:	1585,89	0,00	0,00	0,00	1585,89	8100,06	0,00	0,00	0,00	8100,06

		Итого по главам с 1 по 5	1585,89	0,00	0,00	0,00	1585,89	8100,06	0,00	0,00	0,00	8100,06
		ГЛАВА 6. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ										
		Итого по главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИТОГО по главам с 1 по 6:	1585,89	0,00	0,00	0,00	1585,89	8100,06	0,00	0,00	0,00	8100,06
		ГЛАВА 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ										
2	№НЗ-3942/7 от 18.07.02 г.	Добровольное страхование 3%				0	0				0	0
3	Адм.Вл. обл.№18 6-р от11.4.06	Средства на организацию и проведение подрядных торгов 0.5%				0	0				0	0
		Итого по главе 7:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИТОГО по главам с 1 по 7:	1585,89	0,00	0,00	0,00	1585,89	8100,06	0,00	0,00	0,00	8100,06
		ГЛАВА 8.ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР										

4	Совет нар.деп. г.Владимир №80 от 21.03.07 Г.	Технический надзор 1.1%				0	0				0	0
		Итого по главе 8				0	0				0	0
		ГЛАВА 9. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, АВТОРСКИЙ НАДЗОР										
5	договор	Проектные работы				0	0				0	0
6	договор	Авторский надзор 0.2%				0	0				0	0
7	№18-44 от 18,08,97	Экспертиза проекта 17.78%				0	0				0	0
		Итого по главе 9				0	0				0	0
		ИТОГО по главам с 1 по 9:	1585,89	0,00	0,00	0	1585,89	8100,06	0,00	0,00	0	8100,06
8	МДС81-35.2004	Непредвиденные работы 1%	15,859	0	0	0	15,859	81,001	0	0	0	81,001
		ИТОГО	1601,749	0,00	0,00	0	1601,749	8181,061	0,00	0,00	0	8181,061
9	№104ФЗ от 07.07.03 Г	Налог на добавленную стоимость (НДС- 20%,18%)	288,315	0,00	0,00	0	288,315	1472,591	0,00	0,00	0	1472,591
		ИТОГО по сводному расчету	1890,064	0,00	0,00	0	1890,064	9653,652	0,00	0,00	0	9653,652

		Коэффициент дефлятор на 2 квартал по отношению к 1 кварталу - 1,027										
		Всего по сводному сметному расчету с учетом коэффициента дефлятора										9914,301

Стройка: Капитальный ремонт дорог

Объект: Капитальный ремонт дорог

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2
(Локальный сметный расчет)
на Ремонт автодороги по ул.Чайковского

Сметная стоимость: **2 620.116 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **1.278 тыс.чел.ч**
Сметная заработная плата: **87.145 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (У колодцев)	1000 м2		0.197	4 230.25	833.36	10 764.05	2 120.52
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>							
1. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	69.312	13.654464	8.300	113.33	56.880	776.67
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	18.84	3.71148	10.060	37.34	65.310	242.40
1. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	18.84	3.71148	100.01 10.06	371.19 37.34	349.93 65.31	1 298.76 242.40
1. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	56.52	11.13444	31.33	348.84	4.05	45.09
		<i>Накладные расходы</i>				104%	156.70	104%	1 059.83
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	90.40	60%	611.44
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 080.46		3 791.79
2.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		19.7	33.00	650.02	142.12	2 799.86
2. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	11.3866	7.300	83.12	49.900	568.19
2. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	5.713	99.23	566.90	390.63	2 231.67
		<i>Накладные расходы</i>				100%	83.12	100%	568.19
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	49.87	60%	340.91
		<i>Всего с НР и СП</i>					783.01		3 708.96
3.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		19.7	17.16	338.05	54.92	1 081.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	E27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		58.344	1 264.79	73 793.14	6 167.68	359 846.94
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
4. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.188	244.34467	8.530	2 084.26	58.400	14 269.73
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.368	254.84659	11.090	2 826.25	72.000	18 348.95
4. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	2.184	127.4233	110.00	14 016.56	412.05	52 504.77
			(1)			11.60	1 478.11	75.31	9 596.25
4. 4.	х12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	2.184	127.4233	350.00	44 598.15	1 894.46	241 398.34
			(1)			10.58	1 348.14	68.69	8 752.71
4. 5.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	2.184	127.4233	99.23	12 644.21	390.63	49 775.36
			(1)						
4. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.2	186.7008	2.41	449.95	10.17	1 898.75
		Накладные расходы				142%	6 972.92	142%	46 318.53
		Сметная прибыль				80.75%	3 965.24	80.75%	26 339.58
		Всего с НР и СП					84 731.30		432 505.05
5.	X403-1-12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 12 км. (класс груза 1)	т		729.3	13.14	9 583.00	42.65	31 104.65
6.	E68-10-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	100 т		1.498	40 827.55	61 159.67	211 288.69	316 510.46
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
6. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	102.864	154.09027	9.620	1 482.35	65.760	10 132.98
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	37.464	56.121072	13.275	745.03	86.188	4 836.95
6. 3.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	14.088	21.103824	75.00	1 582.79	302.12	6 375.89
			(1)			11.60	244.80	75.31	1 589.33
6. 4.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	22.416	33.579168	121.00	4 063.08	479.90	16 114.64
			(1)			14.40	483.54	93.49	3 139.32
6. 5.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.96	1.43808	110.00	158.19	412.05	592.56
			(1)			11.60	16.68	75.31	108.30
6. 6.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.00749	1 492.15	11.18	13 262.42	99.34
6. 7.	с410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	151.298	356.00	53 862.09	1 871.77	283 195.06
		Накладные расходы				104%	2 316.48	104%	15 568.73
		Сметная прибыль				60%	1 336.43	60%	8 981.96
		Всего с НР и СП					64 812.57		341 061.15
7.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом	т		2.3968	2 041.44	4 892.91	5 647.99	13 537.11
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2							
7. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	1.8982656	11.595	22.01	75.275	142.89
7. 2.	х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	0.9491328	120.00	113.90	404.27	383.71
			(2)			23.19	22.01	150.55	142.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	2.468704	1 935.84	4 779.02	5 328.06	13 153.40
		<i>Накладные расходы</i>				142%	31.25	142%	202.90
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	17.77	80.75%	115.38
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 941.94		13 855.40
8.	E68-15-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 5 м2	100 м2		0.08	6 297.60	503.81	32 128.20	2 570.26
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>							
8. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	120.12	9.6096	8.300	79.76	56.880	546.59
8. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	7.644	0.61152	10.887	6.66	70.679	43.22
8. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	3.54	0.2832	100.01 10.06	28.32 2.85	349.93 65.31	99.10 18.50
8. 4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч (1)	4.104	0.32832	75.00 11.60	24.62 3.81	302.12 75.31	99.19 24.73
8. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.2	0.096	30.00	2.88	86.80	8.33
8. 6.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.08	0.5664	31.33	17.75	4.05	2.29
8. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.12	0.0096	75.40	0.72	310.52	2.98
8. 8.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.07	0.0056	1 935.84	10.84	5 328.06	29.84
8. 9.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	11.9	0.952	356.00	338.91	1 871.77	1 781.93
		<i>Накладные расходы</i>				104%	89.88	104%	613.40
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	51.85	60%	353.89
		<i>Всего с НР и СП</i>					645.54		3 537.55
9.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		0.72	33.00	23.76	142.12	102.33
9. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.41616	7.300	3.04	49.900	20.77
9. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	0.2088	99.23	20.72	390.63	81.56
		<i>Накладные расходы</i>				100%	3.04	100%	20.77
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	1.82	60%	12.46
		<i>Всего с НР и СП</i>					28.62		135.56
10.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстоянии 18 км. (класс груза 1)	т		0.72	17.16	12.36	54.92	39.54
11.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (толщ. 5 см)	1000 м2		5.992	41 385.78	247 983.57	223 878.82	1 341 481.87
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>							
11. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	275.39232	9.620	2 649.27	65.760	18 109.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.896	137.19283	13.760	1 887.80	89.336	12 256.26
11. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.036	0.215712	111.99	24.16	433.66	93.55
			(1)			13.50	2.91	87.64	18.90
11. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	10.06656	17.20	173.14	53.50	538.56
11. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.752	28.473984	75.00	2 135.55	302.12	8 602.56
			(1)			11.60	330.30	75.31	2 144.38
11. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.812	82.761504	121.00	10 014.14	479.90	39 717.25
			(1)			14.40	1 191.77	93.49	7 737.37
11. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.468	2.804256	110.00	308.47	412.05	1 155.49
			(1)			11.60	32.53	75.31	211.19
11. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.828	22.937376	195.20	4 477.38	1 427.27	32 737.83
			(1)			14.40	330.30	93.49	2 144.42
11. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.048	0.287616	75.40	21.69	310.52	89.31
			(1)						
11. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0371504	6 400.66	237.79	21 445.63	796.71
11. 11.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.8988	1 019.63	916.44	3 340.18	3 002.15
11. 12.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0647136	1 935.84	125.28	5 328.06	344.80
11. 13.	c410-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	96.6	578.8272	392.00	226 900.26	2 135.86	1 236 293.86
			Накладные расходы				142%	6 442.64	142%
		Сметная прибыль				80.75%	3 663.68	80.75%	24 520.59
		Всего с НР и СП					258 089.89		1 409 122.27
12.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2		11.984	4 750.66	56 931.96	25 870.02	310 026.36
Объем: 5992*2									
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2									
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	1.294272	9.620	12.45	65.760	85.11
12. 2.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	2.588544	17.20	44.52	53.50	138.49
12. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.0167776	1 935.84	32.48	5 328.06	89.39
12. 4.	c410-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	12.1	145.0064	392.00	56 842.51	2 135.86	309 713.37
			Накладные расходы				142%	17.68	142%
		Сметная прибыль				80.75%	10.05	80.75%	68.73
		Всего с НР и СП					56 959.69		310 215.94
13.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом	т		1.7976	2 041.44	3 669.68	5 647.99	10 152.83
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	1.4236992	11.595	16.51	75.275	107.17
13. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	0.7118496	120.00	85.42	404.27	287.78
			(2)			23.19	16.51	150.55	107.17
13. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	1.851528	1 935.84	3 584.26	5 328.06	9 865.05
		Накладные расходы				142%	23.44	142%	152.18
		Сметная прибыль				80.75%	13.33	80.75%	86.54
		Всего с НР и СП					3 706.46		10 391.55
<i>Переустройство колодцев</i>									
14.	Е66-8-1	Демонтаж чугунных люков	шт.		5	17.82	89.10	122.08	610.40
14. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	2.27	11.35	7.850	89.10	53.780	610.40
		Накладные расходы				74%	65.93	74%	451.70
		Сметная прибыль				50%	44.55	50%	305.20
		Всего с НР и СП					199.58		1 367.30
15.	Е07-02-002-1	Демонтаж плит перекрытия колодцев	100 м3		0.0125	20 341.08	254.26	99 988.12	1 249.85
							Объем: 0.25*5		
Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8									
15. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	438.048	5.4756	8.970	49.12	61.340	335.87
15. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	134.208	1.6776	13.500	22.65	87.640	147.02
15. 3.	x02-1143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т	маш.ч	46.128	0.5766	115.40	66.54	522.15	301.07
			(1)			13.50	7.78	87.64	50.53
15. 4.	x02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	88.08	1.101	96.89	106.68	437.24	481.40
			(1)			13.50	14.86	87.64	96.49
15. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	33.88	0.4235	75.40	31.93	310.52	131.51
			(1)						
		Накладные расходы				130%	93.30	130%	627.76
		Сметная прибыль				72.25%	51.85	72.25%	348.89
		Всего с НР и СП					399.41		2 226.50
16.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		3.125	33.00	103.11	142.12	444.14
							Объем: 0.25*5*2.5		
16. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	1.80625	7.300	13.19	49.900	90.13
16. 2.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	0.90625	99.23	89.93	390.63	354.01
			(1)						
		Накладные расходы				100%	13.19	100%	90.13
		Сметная прибыль				60%	7.91	60%	54.08
		Всего с НР и СП					124.21		588.35
17.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		3.125	17.16	53.63	54.92	171.63
18.	Е06-01-062-1	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм круглых сооружений (наращивание колодцев)	100 м3		0.002	169 718.79	339.44	823 810.60	1 647.62
18. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	1798.72	3.59744	9.400	33.82	64.280	231.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	132.72	0.26544	13.493	3.58	87.595	23.25
18. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.19	0.00438	111.99	0.49	433.66	1.90
	(1)		13.50			0.06	87.64	0.38	
18. 4.	x02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	130.26	0.26052	96.89	25.24	437.24	113.91
	(1)		13.50			3.52	87.64	22.83	
18. 5.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.27	0.00054	89.99	0.05	317.41	0.17
	(1)		10.06			0.01	65.31	0.04	
18. 6.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	9.41	0.01882	8.10	0.15	31.05	0.58
18. 7.	x11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	89.94	0.17988	1.90	0.34	7.57	1.36
18. 8.	x33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	2.76	0.00552	3.27	0.02	12.20	0.07
18. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	6.59	0.01318	75.40	0.99	310.52	4.09
	(1)								
18. 10.	c101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.158	0.000316	2 791.33	0.88	8 702.12	2.75
18. 11.	c101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.1	0.0002	6 066.49	1.21	18 318.00	3.66
18. 12.	c101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.012	0.000024	9 600.99	0.23	30 377.24	0.73
18. 13.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.19	0.00038	5 160.53	1.96	28 176.27	10.71
18. 14.	c102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	1.68	0.00336	524.95	1.76	1 845.00	6.20
18. 15.	c102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	3.4	0.0068	1 078.11	7.33	3 307.45	22.49
18. 16.	c102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	4.05	0.0081	1 166.12	9.45	3 896.81	31.56
18. 17.	c411-0001	Вода	м3	0.472	0.000944	2.41		10.17	0.01
18. 18.	c204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	10.8	0.0216	5 740.35	123.99	22 860.85	493.79
18. 19.	c401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	0.203	647.85	131.51	3 558.54	722.38
		Накладные расходы				105%	39.27	105%	267.21
		Сметная прибыль				55.25%	20.66	55.25%	140.61
		Всего с НР и СП					399.37		2 055.44
19.	Е07-02-002-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	100 м3		0.0125	26 664.13	333.30	132 948.61	1 661.86
							Объем: 0.25*5		
19. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	547.56	6.8445	8.970	61.40	61.340	419.84
19. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	167.76	2.097	13.500	28.31	87.640	183.78
19. 3.	x02-1143	Краны на автомобильном ходу при работе на	маш.ч	57.66	0.72075	115.40	83.17	522.15	376.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(1)			13.50	9.73	87.64	63.17
19. 4.	x02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	110.1	1.37625	96.89	133.34	437.24	601.75
			(1)				13.50	18.58	87.64
19. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	42.35	0.529375	75.40	39.91	310.52	164.38
			(1)						
19. 6.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.07	0.000875	6 400.66	5.60	21 445.63	18.76
19. 7.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.8	0.0225	438.74	9.87	3 590.15	80.78
		Накладные расходы				130%	116.62	130%	784.71
		Сметная прибыль				72.25%	64.82	72.25%	436.12
		Всего с НР и СП					514.74		2 882.68
20.	C445-3120-400	Плиты перекрытия колодцев	м3		1.25	1 282.29	1 602.86	12 841.11	16 051.39
							Объем: 0.25*5		
21.	E23-04-011-1	Установка люков	шт.		5	17.07	85.33	101.13	505.66
21. 1.	z000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1.31	6.55	8.620	56.46	59.140	387.37
21. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.07	0.35	75.40	26.39	310.52	108.68
			(1)						
21. 3.	c401-0007	Бетон тяжелый, класс В 20 (М250)	м3	0.0008	0.004	619.59	2.48	2 402.98	9.61
		Накладные расходы				130%	73.40	130%	503.58
		Сметная прибыль				75.65%	42.71	75.65%	293.05
		Всего с НР и СП					201.44		1 302.29
	<i>Поднятие бортового камня</i>								
22.	E68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м		0.28	2 894.40	810.43	8 928.54	2 499.99
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
22. 1.	z000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	81.912	22.93536	8.620	197.70	59.140	1 356.40
22. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	11.28	3.1584	10.060	31.77	65.310	206.28
22. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	11.28	3.1584	100.01	315.87	349.93	1 105.22
			(1)				10.06	31.77	65.31
22. 4.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33.84	9.4752	31.33	296.86	4.05	38.37
		Накладные расходы				104%	238.65	104%	1 625.19
		Сметная прибыль				60%	137.68	60%	937.61
		Всего с НР и СП					1 186.76		5 062.79
23.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		3.06	33.00	100.97	142.12	434.90
23. 1.	z000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	1.76868	7.300	12.91	49.900	88.26
23. 2.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	0.8874	99.23	88.06	390.63	346.65
			(1)						
		Накладные расходы				100%	12.91	100%	88.26
		Сметная прибыль				60%	7.75	60%	52.96
		Всего с НР и СП					121.63		576.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		3.06	17.16	52.51	54.92	168.06
25.	E68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.0168	11 889.41	199.74	35 295.07	592.96
							Объем: 8.4*0.2		
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2									
25. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	292.02	4.905936	8.300	40.72	56.880	279.05
25. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	49.668	0.8344224	10.238	8.54	66.465	55.46
25. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	47.1	0.79128	100.01 10.06	79.14 7.96	349.93 65.31	276.89 51.68
25. 4.	х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.ч	1.548	0.0260064	8.00	0.21	26.80	0.70
25. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	2.568	0.0431424	123.00 13.50	5.31 0.58	618.97 87.64	26.70 3.78
25. 6.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	141.3	2.37384	31.33	74.37	4.05	9.61
		Накладные расходы				104%	51.23	104%	347.89
		Сметная прибыль				60%	29.56	60%	200.71
		Всего с НР и СП					280.53		1 141.56
26.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		4.2	33.00	138.58	142.12	596.92
26. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	2.4276	7.300	17.72	49.900	121.14
26. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	1.218	99.23	120.86	390.63	475.79
		Накладные расходы				100%	17.72	100%	121.14
		Сметная прибыль				60%	10.63	60%	72.68
		Всего с НР и СП					166.93		790.74
27.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		4.2	17.16	72.07	54.92	230.66
28.	E68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2		0.0035	3 525.21	12.34	8 970.04	31.40
							Объем: 2.8*0.05/0.04		
28. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	57.76	0.20216	8.300	1.68	56.880	11.50
28. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	15.7	0.05495	10.060	0.55	65.310	3.59
28. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	15.7	0.05495	100.01 10.06	5.50 0.55	349.93 65.31	19.23 3.59
28. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	47.1	0.16485	31.33	5.16	4.05	0.67
		Накладные расходы				104%	2.32	104%	15.69
		Сметная прибыль				60%	1.34	60%	9.05
		Всего с НР и СП					16.00		56.15
29.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		0.35	33.00	11.55	142.12	49.74
29. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.2023	7.300	1.48	49.900	10.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.29	0.1015	<u>99.23</u>	<u>10.07</u>	<u>390.63</u>	<u>39.65</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	1.48	100%	10.09
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	0.89	60%	6.05
		<i>Всего с НР и СП</i>					13.92		65.88
30.	Х403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		0.35	17.16	6.01	54.92	19.22
31.	Е68-12-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3		0.0042	756.54	3.18	3 946.99	16.58
								Объем: 8.4*0.05	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
31. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	22.044	0.0925848	7.850	0.73	53.780	4.98
31. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.708	0.0281736	11.255	0.32	73.066	2.06
31. 3.	х01-0311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	2.376	0.0099792	<u>77.20</u> 13.57	<u>0.77</u> 0.14	<u>319.61</u> 88.10	<u>3.19</u> 0.88
31. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	3.204	0.0134568	<u>123.00</u> 13.50	<u>1.66</u> 0.18	<u>618.97</u> 87.64	<u>8.33</u> 1.18
31. 5.	х70-0108	Щетки дорожные навесные	<u>маш.ч</u> (1)	1.128	0.0047376	<u>5.30</u>	<u>0.03</u>	<u>16.75</u>	<u>0.08</u>
		<i>Накладные расходы</i>				104%	1.09	104%	7.32
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	0.63	60%	4.22
		<i>Всего с НР и СП</i>					4.90		28.13
32.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		0.67	33.00	22.11	142.12	95.22
32. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.38726	7.300	2.83	49.900	19.32
32. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.29	0.1943	<u>99.23</u>	<u>19.28</u>	<u>390.63</u>	<u>75.90</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	2.83	100%	19.32
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	1.70	60%	11.59
		<i>Всего с НР и СП</i>					26.64		126.13
33.	Х403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		0.67	17.16	11.50	54.92	36.80
34.	Е01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (разборка основания из грунтощебня)	100 м3		0.0028	1 201.20	3.36	8 198.96	22.96
								Объем: 2.8*0.1	
34. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	154	0.4312	7.800	3.36	53.240	22.96
		<i>Накладные расходы</i>				80%	2.69	80%	18.37
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	1.29	38.25%	8.78
		<i>Всего с НР и СП</i>					7.33		50.11
35.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		0.45	33.00	14.85	142.12	63.96
35. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.2601	7.300	1.90	49.900	12.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. 2.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	0.1305	99.23	12.95	390.63	50.98
		Накладные расходы				100%	1.90	100%	12.98
		Сметная прибыль				60%	1.14	60%	7.79
		Всего с НР и СП					17.89		84.73
36.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		0.45	17.16	7.72	54.92	24.71
37.	E08-01-002-2	Устройство основания под фундаменты щебеночного (под бортовой камень)	м3		0.4704	178.69	84.05	1 331.46	626.32
							Объем: 7.84*0.06		
37. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.54	0.254016	10.288	2.61	66.791	16.97
37. 2.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	0.46	0.216384	100.01	21.64	349.93	75.72
						10.06	2.18	65.31	14.13
37. 3.	x33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.92	0.432768	4.91	2.12	11.85	5.13
37. 4.	c411-0001	Вода	м3	0.15	0.07056	2.41	0.17	10.17	0.72
37. 5.	x03-1812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.ч (1)	0.08	0.037632	205.65	7.74	760.53	28.62
						11.60	0.44	75.31	2.83
37. 6.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.4	1.12896	8.160	9.21	55.840	63.04
37. 7.	c408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	1.3	0.61152	70.59	43.17	740.93	453.09
		Накладные расходы				122%	14.42	122%	97.61
		Сметная прибыль				68%	8.04	68%	54.41
		Всего с НР и СП					106.51		778.34
38.	E27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.28	13 149.26	3 681.79	51 537.70	14 430.55
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
38. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	91.296	25.56288	8.450	216.01	57.900	1 480.09
38. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.816	0.22848	13.500	3.08	87.640	20.02
38. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.816	0.22848	111.99	25.59	433.66	99.08
						13.50	3.08	87.64	20.02
38. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.048	0.01344	75.40	1.01	310.52	4.17
38. 5.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00028	5 160.53	1.44	28 176.27	7.89
38. 6.	c102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.0476	631.03	30.04	1 900.70	90.47
38. 7.	c401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	1.652	676.11	1 116.93	2 346.98	3 877.21
38. 8.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.0168	438.74	7.37	3 590.15	60.31
38. 9.	c403-0052-101	Камень бортовой БР 100.30.15	шт.	100	28	81.55	2 283.40	314.69	8 811.32
		Накладные расходы				142%	311.11	142%	2 130.16
		Сметная прибыль				80.75%	176.92	80.75%	1 211.34
		Всего с НР и СП					4 169.81		17 772.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.	E27-04-005-1	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см ²)): однослойных (толщ. 5 см)	1000 м ²		0.0084	20 142.27	169.20	162 012.12	1 360.90
<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>									
39. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	44.748	0.3758832	8.160	3.07	55.840	20.99
39. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	59.904	0.5031936	13.191	6.64	85.642	43.09
39. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	4.776	0.0401184	89.99	3.61	317.41	12.73
			(1)			10.06	0.40	65.31	2.62
39. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	3.108	0.0261072	80.01	2.09	437.90	11.43
			(1)			14.40	0.38	93.49	2.44
39. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	0.492	0.0041328	123.00	0.51	618.97	2.56
			(1)			13.50	0.06	87.64	0.36
39. 6.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	14.496	0.1217664	75.00	9.13	302.12	36.79
			(1)			11.60	1.41	75.31	9.17
39. 7.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	32.7	0.27468	121.00	33.24	479.90	131.82
			(1)			14.40	3.96	93.49	25.68
39. 8.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	3.552	0.0298368	110.00	3.28	412.05	12.29
			(1)			11.60	0.35	75.31	2.25
39. 9.	х12-1803	Распределители каменной мелочи	маш.ч	0.78	0.006552	201.46	1.32	617.49	4.05
			(1)			13.50	0.09	87.64	0.57
39. 10.	с411-0001	Вода	м ³	30	0.252	2.41	0.61	10.17	2.56
39. 11.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м ³	15	0.126	70.59	8.89	740.93	93.36
39. 12.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м ³	189	1.5876	65.16	103.45	650.24	1 032.32
		<i>Накладные расходы</i>				142%	13.79	142%	90.99
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	7.84	80.75%	51.74
		<i>Всего с НР и СП</i>					190.83		1 503.64
40.	E27-04-005-4	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см ²)): на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3	1000 м ²		-0.084	1 107.11	-93.00	9 293.17	- 780.63
Объем: -8.4*10									
<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2</i>									
40. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.012	-0.253008	12.005	-3.04	77.943	-19.72
40. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.996	-0.083664	89.99	-7.53	317.41	-26.56
			(1)			10.06	-0.84	65.31	-5.46
40. 3.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	1.032	-0.086688	75.00	-6.50	302.12	-26.19
			(1)			11.60	-1.01	75.31	-6.53
40. 4.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	0.984	-0.082656	121.00	-10.00	479.90	-39.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(1)			14.40	-1.19	93.49	-7.73
40. 5.	c408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	12.6	-1.0584	65.16	-68.97	650.24	- 688.21
		<i>Накладные расходы</i>				142%	-4.32	142%	-28.00
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	-2.45	80.75%	-15.92
		<i>Всего с НР и СП</i>					-99.77		- 824.56
41.	E27-06-020-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3(толщ.7 см)	1000 м2		0.0084	36 288.88	304.83	190 165.65	1 597.39
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
41. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	0.386064	9.620	3.71	65.760	25.39
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.86	0.192024	13.761	2.64	89.339	17.16
41. 3.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	0.014112	17.20	0.24	53.50	0.75
41. 4.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.752	0.0399168	75.00	2.99	302.12	12.06
			(1)			11.60	0.46	75.31	3.01
41. 5.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.812	0.1160208	121.00	14.04	479.90	55.68
			(1)			14.40	1.67	93.49	10.85
41. 6.	x12-1601	Машины поливочные 6000 л	маш.ч	0.468	0.0039312	110.00	0.43	412.05	1.62
			(1)			11.60	0.05	75.31	0.30
41. 7.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.828	0.0321552	195.20	6.28	1 427.27	45.89
			(1)			14.40	0.46	93.49	3.01
41. 8.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.012	0.0001008	75.40	0.01	310.52	0.03
			(1)						
41. 9.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0000521	6 400.66	0.33	21 445.63	1.12
41. 10.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0000907	1 935.84	0.18	5 328.06	0.48
41. 11.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	92.5	0.777	356.00	276.61	1 871.77	1 454.37
		<i>Накладные расходы</i>				142%	9.02	142%	60.42
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	5.13	80.75%	34.36
		<i>Всего с НР и СП</i>					318.97		1 692.17
42.	E27-06-021-6	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-6	1000 м2		0.0504	4 136.86	208.50	21 738.01	1 095.60
		Объем: 8.4*6							
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
42. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.0054432	9.620	0.05	65.760	0.36
42. 2.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.204	0.0102816	17.20	0.18	53.50	0.55
42. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.0000706	1 935.84	0.14	5 328.06	0.38
42. 4.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	11.6	0.58464	356.00	208.13	1 871.77	1 094.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Накладные расходы</i>				142%	0.07	142%	0.51
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	0.04	80.75%	0.29
		<i>Всего с НР и СП</i>					208.61		1 096.40
43.	E27-06-020-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3(толщ.6 см)	1000 м2		0.0084	36 288.88	304.83	190 165.65	1 597.39
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
43. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	0.386064	9.620	3.71	65.760	25.39
43. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.86	0.192024	13.761	2.64	89.339	17.16
43. 3.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	0.014112	17.20	0.24	53.50	0.75
43. 4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.752	0.0399168	75.00	2.99	302.12	12.06
			(1)			11.60	0.46	75.31	3.01
43. 5.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.812	0.1160208	121.00	14.04	479.90	55.68
			(1)			14.40	1.67	93.49	10.85
43. 6.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.468	0.0039312	110.00	0.43	412.05	1.62
			(1)			11.60	0.05	75.31	0.30
43. 7.	х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.828	0.0321552	195.20	6.28	1 427.27	45.89
			(1)			14.40	0.46	93.49	3.01
43. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.012	0.0001008	75.40	0.01	310.52	0.03
			(1)						
43. 9.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0000521	6 400.66	0.33	21 445.63	1.12
43. 10.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0000907	1 935.84	0.18	5 328.06	0.48
43. 11.	с410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	92.5	0.777	356.00	276.61	1 871.77	1 454.37
		<i>Накладные расходы</i>				142%	9.02	142%	60.42
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	5.13	80.75%	34.36
		<i>Всего с НР и СП</i>					318.97		1 692.17
44.	E27-06-021-6	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-6	1000 м2		0.0336	4 136.86	139.00	21 738.01	730.40
		Объем: 8.4*4							
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
44. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.0036288	9.620	0.03	65.760	0.24
44. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.204	0.0068544	17.20	0.12	53.50	0.37
44. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.000047	1 935.84	0.09	5 328.06	0.25
44. 4.	с410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	11.6	0.38976	356.00	138.75	1 871.77	729.54
		<i>Накладные расходы</i>				142%	0.04	142%	0.34
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	0.02	80.75%	0.19
		<i>Всего с НР и СП</i>					139.07		730.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом	т		0.0042	2 041.44	8.57	5 647.99	23.72
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2							
45. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	0.0033264	11.595	0.04	75.275	0.25
45. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	0.0016632	120.00	0.20	404.27	0.67
			(2)			23.19	0.04	150.55	0.25
45. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.004326	1 935.84	8.37	5 328.06	23.05
		Накладные расходы				142%	0.06	142%	0.36
		Сметная прибыль				80.75%	0.03	80.75%	0.20
		Всего с НР и СП					8.66		24.28
46.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (толщ. 7 см)	1000 м2		0.0084	41 385.78	347.64	223 878.82	1 880.58
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
46. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	0.386064	9.620	3.71	65.760	25.39
46. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.896	0.1923264	13.760	2.65	89.336	17.18
46. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.036	0.0003024	111.99	0.03	433.66	0.13
			(1)			13.50		87.64	0.03
46. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	0.014112	17.20	0.24	53.50	0.75
46. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.752	0.0399168	75.00	2.99	302.12	12.06
			(1)			11.60	0.46	75.31	3.01
46. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.812	0.1160208	121.00	14.04	479.90	55.68
			(1)			14.40	1.67	93.49	10.85
46. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.468	0.0039312	110.00	0.43	412.05	1.62
			(1)			11.60	0.05	75.31	0.30
46. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.828	0.0321552	195.20	6.28	1 427.27	45.89
			(1)			14.40	0.46	93.49	3.01
46. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.048	0.0004032	75.40	0.03	310.52	0.13
			(1)						
46. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0000521	6 400.66	0.33	21 445.63	1.12
46. 11.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.00126	1 019.63	1.28	3 340.18	4.21
46. 12.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0000907	1 935.84	0.18	5 328.06	0.48
46. 13.	c410-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	96.6	0.81144	392.00	318.08	2 135.86	1 733.12
		Накладные расходы				142%	9.03	142%	60.45
		Сметная прибыль				80.75%	5.14	80.75%	34.38
		Всего с НР и СП					361.81		1 975.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2		0.0504	4 750.66	239.43	25 870.02	1 303.85
							Объем: 8.4*6		
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2									
47. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.0054432	9.620	0.05	65.760	0.36
47. 2.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	0.0108864	17.20	0.19	53.50	0.58
47. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.0000706	1 935.84	0.14	5 328.06	0.38
47. 4.	c410-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	12.1	0.60984	392.00	239.06	2 135.86	1 302.53
		<i>Накладные расходы</i>				142%	0.07	142%	0.51
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	0.04	80.75%	0.29
		<i>Всего с НР и СП</i>					239.54		1 304.65
48.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом	т		0.0025	2 041.44	5.10	5 647.99	14.12
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2									
48. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	0.00198	11.595	0.02	75.275	0.15
48. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	0.00099	120.00	0.12	404.27	0.40
		(2)				23.19	0.02	150.55	0.15
48. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.002575	1 935.84	4.98	5 328.06	13.72
		<i>Накладные расходы</i>				142%	0.03	142%	0.21
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	0.02	80.75%	0.12
		<i>Всего с НР и СП</i>					5.14		14.45
49.	E27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (толщ.10 см)	100 м2		0.028	1 634.22	45.76	13 888.48	388.88
49. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	26.24	0.73472	8.450	6.21	57.900	42.54
49. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.17	0.08876	11.041	0.98	71.682	6.36
49. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.15	0.0322	89.99	2.90	317.41	10.22
		(1)				10.06	0.32	65.31	2.10
49. 4.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	1.48	0.04144	75.00	3.11	302.12	12.52
		(1)				11.60	0.48	75.31	3.12
49. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.54	0.01512	110.00	1.66	412.05	6.23
		(1)				11.60	0.18	75.31	1.14
49. 6.	c411-0001	Вода	м3	2	0.056	2.41	0.13	10.17	0.57
49. 7.	c408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	17.4	0.4872	65.16	31.75	650.24	316.80
		<i>Накладные расходы</i>				142%	10.21	142%	69.44
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	5.81	80.75%	39.49
		<i>Всего с НР и СП</i>					61.78		497.80
50.	E27-07-002-2	При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1	100 м2		-0.056	111.30	-6.23	1 038.37	-58.15
							Объем: -2.8*2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	0.54	-0.03024	8.450	-0.25	57.900	-1.75
50. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	-0.0056	10.060	-0.05	65.310	-0.36
50. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1	-0.0056	89.99	-0.50	317.41	-1.78
			(1)			10.06	-0.05	65.31	-0.36
50. 4.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	1.5	-0.084	65.16	-5.47	650.24	-54.62
		Накладные расходы				142%	-0.42	142%	-3.00
		Сметная прибыль				80.75%	-0.24	80.75%	-1.70
		Всего с НР и СП					-6.90		-62.85
51.	E27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см(толщ.5 см)	100 м2		0.028	2 879.63	80.63	15 172.39	424.83
51. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	15.12	0.42336	9.290	3.93	63.540	26.90
51. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.05	0.0014	11.436	0.02	74.242	0.10
51. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.02	0.00056	111.99	0.06	433.66	0.24
			(1)			13.50	0.01	87.64	0.05
51. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.03	0.00084	89.99	0.08	317.41	0.27
			(1)			10.06	0.01	65.31	0.05
51. 5.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.85	0.0238	60.00	1.43	213.53	5.08
51. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.00056	75.40	0.04	310.52	0.17
			(1)						
51. 7.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.00168	1 935.84	3.25	5 328.06	8.95
51. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	0.5	0.014	76.02	1.06	310.98	4.35
51. 9.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	7.14	0.19992	354.00	70.77	1 895.04	378.86
		Накладные расходы				142%	5.61	142%	38.34
		Сметная прибыль				80.75%	3.19	80.75%	21.80
		Всего с НР и СП					89.43		484.97
52.	E27-07-001-2	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1	100 м2		0.112	458.29	51.33	2 470.31	276.67
								Объем: 2.8*4	
52. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	2.32	0.25984	9.290	2.41	63.540	16.51
52. 2.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.14	0.01568	60.00	0.94	213.53	3.35
52. 3.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	1.21	0.13552	354.00	47.97	1 895.04	256.82
		Накладные расходы				142%	3.42	142%	23.44
		Сметная прибыль				80.75%	1.95	80.75%	13.33
		Всего с НР и СП					56.70		313.45
53.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом	т		0.0014	2 033.52	2.85	5 621.31	7.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.66	0.000924	11.595	0.01	75.275	0.07
53. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.33	0.000462	120.00	0.06	404.27	0.19
			(2)			23.19	0.01	150.55	0.07
53. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.001442	1 935.84	2.79	5 328.06	7.68
		Накладные расходы				142%	0.01	142%	0.10
		Сметная прибыль				80.75%	0.01	80.75%	0.06
		Всего с НР и СП					2.87		8.03
<i>Обустройство пешеходного перехода пандусом</i>									
54.	E68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2		0.005	3 525.21	17.63	8 970.04	44.85
							Объем: 4*0.05/0.04		
54. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	57.76	0.2888	8.300	2.40	56.880	16.43
54. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	15.7	0.0785	10.060	0.79	65.310	5.13
54. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	15.7	0.0785	100.01	7.85	349.93	27.47
			(1)			10.06	0.79	65.31	5.13
54. 4.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	47.1	0.2355	31.33	7.38	4.05	0.95
		Накладные расходы				104%	3.32	104%	22.42
		Сметная прибыль				60%	1.91	60%	12.94
		Всего с НР и СП					22.86		80.21
55.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		0.5	33.00	16.50	142.12	71.06
55. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.289	7.300	2.11	49.900	14.42
55. 2.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	0.145	99.23	14.39	390.63	56.64
			(1)						
		Накладные расходы				100%	2.11	100%	14.42
		Сметная прибыль				60%	1.27	60%	8.65
		Всего с НР и СП					19.88		94.13
56.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		0.5	17.16	8.58	54.92	27.46
57.	E68-12-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3		0.0032	630.45	2.02	3 289.16	10.53
							Объем: 4*0.08		
57. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	18.37	0.058784	7.850	0.46	53.780	3.16
57. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	5.59	0.017888	11.255	0.20	73.066	1.31
57. 3.	x01-0311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	1.98	0.006336	77.20	0.49	319.61	2.03
			(1)			13.57	0.09	88.10	0.56
57. 4.	x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.67	0.008544	123.00	1.05	618.97	5.29
			(1)			13.50	0.12	87.64	0.75
57. 5.	x70-0108	Щетки дорожные навесные	маш.ч	0.94	0.003008	5.30	0.02	16.75	0.05
			(1)						
		Накладные расходы				104%	0.69	104%	4.65
		Сметная прибыль				60%	0.40	60%	2.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Всего с НР и СП</i>					3.10		17.86
58.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		0.5	33.00	16.50	142.12	71.06
58. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.289	7.300	2.11	49.900	14.42
58. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u>	0.29	0.145	<u>99.23</u>	<u>14.39</u>	<u>390.63</u>	<u>56.64</u>
			(1)						
		<i>Накладные расходы</i>				100%	2.11	100%	14.42
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	1.27	60%	8.65
		<i>Всего с НР и СП</i>					19.88		94.13
59.	Х403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		0.5	17.16	8.58	54.92	27.46
60.	Е27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.00404	10 643.89	43.00	43 686.29	176.49
60. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	15.72	0.0635088	8.010	0.51	54.820	3.48
60. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	13.88	0.0560752	12.795	0.72	83.065	4.66
60. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	4.29	0.0173316	<u>89.99</u>	<u>1.56</u>	<u>317.41</u>	<u>5.50</u>
			(1)			10.06	0.17	65.31	1.13
60. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u>	1.77	0.0071508	<u>123.00</u>	<u>0.88</u>	<u>618.97</u>	<u>4.43</u>
			(1)			13.50	0.10	87.64	0.63
60. 5.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	<u>маш.ч</u>	7.08	0.0286032	<u>206.01</u>	<u>5.89</u>	<u>819.73</u>	<u>23.45</u>
			(1)			14.40	0.41	93.49	2.67
60. 6.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.74	0.0029896	<u>110.00</u>	<u>0.33</u>	<u>412.05</u>	<u>1.23</u>
			(1)			11.60	0.03	75.31	0.23
60. 7.	с411-0001	Вода	м3	5	0.0202	2.41	0.05	10.17	0.21
60. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	110	0.4444	76.02	33.78	310.98	138.20
		<i>Накладные расходы</i>				142%	1.75	142%	11.56
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	0.99	80.75%	6.57
		<i>Всего с НР и СП</i>					45.74		194.62
61.	Е27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (толщ.8 см)	100 м2		0.04	1 634.22	65.37	13 888.48	555.54
61. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	26.24	1.0496	8.450	8.87	57.900	60.77
61. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.17	0.1268	11.041	1.40	71.682	9.09
61. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	1.15	0.046	<u>89.99</u>	<u>4.14</u>	<u>317.41</u>	<u>14.60</u>
			(1)			10.06	0.46	65.31	3.00
61. 4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	1.48	0.0592	<u>75.00</u>	<u>4.44</u>	<u>302.12</u>	<u>17.89</u>
			(1)			11.60	0.69	75.31	4.46
61. 5.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	0.54	0.0216	<u>110.00</u>	<u>2.38</u>	<u>412.05</u>	<u>8.90</u>
			(1)			11.60	0.25	75.31	1.63
61. 6.	с411-0001	Вода	м3	2	0.08	2.41	0.19	10.17	0.81
61. 7.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	17.4	0.696	65.16	45.35	650.24	452.57
		<i>Накладные расходы</i>				142%	14.58	142%	99.20
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	8.29	80.75%	56.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Всего с НР и СП</i>					88.25		711.15
62.	E27-07-002-2	При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1	100 м2		-0.16	111.30	-17.81	1 038.37	- 166.14
								Объем: -4*4	
62. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	0.54	-0.0864	8.450	-0.73	57.900	-5.00
62. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	-	10.060	-0.16	65.310	-1.04
					0.0159999				
62. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1	-	89.99	-1.44	317.41	-5.08
			(1)		0.0159999	10.06	-0.16	65.31	-1.04
62. 4.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	1.5	-0.24	65.16	-15.64	650.24	- 156.06
		<i>Накладные расходы</i>				142%	-1.26	142%	-8.58
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	-0.71	80.75%	-4.88
		<i>Всего с НР и СП</i>					-19.79		- 179.59
63.	E27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см(толщ.5 см)	100 м2		0.04	2 879.63	115.19	15 172.39	606.90
63. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	15.12	0.6048	9.290	5.62	63.540	38.43
63. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.05	0.002	11.436	0.02	74.242	0.15
63. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.02	0.0008	111.99	0.09	433.66	0.35
			(1)			13.50	0.01	87.64	0.07
63. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.03	0.0012	89.99	0.11	317.41	0.38
			(1)			10.06	0.01	65.31	0.08
63. 5.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.85	0.034	60.00	2.04	213.53	7.26
63. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.0008	75.40	0.06	310.52	0.25
			(1)						
63. 7.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.0024	1 935.84	4.65	5 328.06	12.79
63. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	0.5	0.02	76.02	1.52	310.98	6.22
63. 9.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	7.14	0.2856	354.00	101.10	1 895.04	541.22
		<i>Накладные расходы</i>				142%	8.01	142%	54.78
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	4.55	80.75%	31.15
		<i>Всего с НР и СП</i>					127.75		692.84
64.	E27-07-001-2	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1	100 м2		0.16	458.29	73.33	2 470.31	395.25
								Объем: 4*4	
64. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	2.32	0.3712	9.290	3.45	63.540	23.59
64. 2.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.14	0.0224	60.00	1.34	213.53	4.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64. 3.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	1.21	0.1936	354.00	68.53	1 895.04	366.88
		<i>Накладные расходы</i>				142%	4.90	142%	33.50
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	2.79	80.75%	19.05
		<i>Всего с НР и СП</i>					81.01		447.80
65.	Е27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом	т		0.032	2 033.52	65.07	5 621.31	179.88
65. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.66	0.02112	11.595	0.24	75.275	1.59
65. 2.	х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.33	0.01056	120.00	1.27	404.27	4.27
			(2)			23.19	0.24	150.55	1.59
65. 3.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.03296	1 935.84	63.81	5 328.06	175.61
		<i>Накладные расходы</i>				142%	0.34	142%	2.26
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	0.19	80.75%	1.28
		<i>Всего с НР и СП</i>					65.60		183.42
ИТОГО ПО СМЕТЕ							470 691.48		2 445 521.91
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							17 289.39		115 587.47
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94									108 652.22
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							9 863.10		65 942.12
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							497 843.96		
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ									2 620 116.25

Заказчик: Управление ЖКХ Администрации
г. Владимира

"Утвержден"

"Заместитель главы города, начальник
управления ЖКХ

Ю.А. Немков

200__г.

Сводный сметный расчет в сумме						3206,971	тыс.руб.				
" " 200__г.											

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

капитального ремонта автодороги по ул. Чайковского

Составлен в ценах 2001г./на 1 кв.2008г.

№№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в ц 2001г.				Общая сметная стоимость	Сметная стоимость в ц на 1 кв.2008г.				Общая сметная стоимость
			строи- тель- ных работ	монтаж- ных работ	оборудован ия, мебе-ли и инвентаря	прочих затрат		строи- тель- ных работ	монтаж- ных работ	оборудован ия, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДОК (ТЕРРИТОРИИ) КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА										
		Итого по главе 1:										
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ										
1	См.2-2	Ремонт автодороги по ул. Чайковского	497,84				497,84	2620,12				2620,12
		Итого по главе 2:	497,84	0,00	0,00	0,00	497,84	2620,12	0,00	0,00	0,00	2620,12

		Итого по главам с 1 по 5	497,84	0,00	0,00	0,00	497,84	2620,12	0,00	0,00	0,00	2620,12
		ГЛАВА 6. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ										
		Итого по главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИТОГО по главам с 1 по 6:	497,84	0,00	0,00	0,00	497,84	2620,12	0,00	0,00	0,00	2620,12
		ГЛАВА 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ										
2	№НЗ-3942/7 от 18.07.02 г.	Добровольное страхование 3%				0	0				0	0
3	Адм.Вл. обл.№18 6-р от 11.4.06	Средства на организацию и проведение подрядных торгов 0.5%				0	0				0	0
		Итого по главе 7:	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
		ИТОГО по главам с 1 по 7:	497,84	0,00	0,00	0	497,84	2620,12	0,00	0,00	0	2620,12
		ГЛАВА 8. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР										

4	Совет нар.деп. г.Владимир №80 от 21.03.07 г.	Технический надзор 1.1%				0	0				0	0
		Итого по главе 8				0	0				0	0
		ГЛАВА 9. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, АВТОРСКИЙ НАДЗОР										
5	договор	Проектные работы				0	0				0	0
6	договор	Авторский надзор 0.2%				0	0				0	0
7	№18-44 от 18,08,97	Экспертиза проекта 20%				0	0				0	0
		Итого по главе 9				0	0				0	0
		ИТОГО по главам с 1 по 9:	497,84	0,00	0,00	0	497,84	2620,12	0,00	0,00	0	2620,12
8	МДС81-35.2004	Непредвиденные работы 1%	4,978	0	0	0	4,978	26,201	0	0	0	26,201
		ИТОГО	502,818	0,00	0,00	0	502,818	2646,321	0,00	0,00	0	2646,321
9	№104ФЗ от 07.07.03 г	Налог на добавленную стоимость (НДС- 20%,18%)	90,507	0	0	0	90,507	476,338	0	0	0	476,338

		ИТОГО по сводному расчету	593,325	0,00	0,00	0	593,325	3122,659	0,00	0,00	0	3122,659
		Коэффициент дефлятор на 2 квартал по отношению к 1 кварталу - 1,027										
		Всего по сводному сметному расчету с учетом коэффициента дефлятора										3206,971

Стройка: Капитальный ремонт дорог

Объект: Капитальный ремонт дорог

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3
(Локальный сметный расчет)
на Ремонт автодороги по ул.Черняховского.

Сметная стоимость: **1 243.674 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **0.862 тыс.чел.ч**
Сметная заработная плата: **55.031 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.	E01-02-057-1	Очистка проезжей части от пыли и грязи	100 м3		0.06	920.40	55.22	6 282.32	376.94
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	118	7.08	7.800	55.22	53.240	376.94
		<i>Накладные расходы</i>				80%	44.18	80%	301.55
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	21.12	38.25%	144.18
		<i>Всего с НР и СП</i>					120.52		822.67
2.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		10.2	33.00	336.56	142.12	1 449.67
2. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	5.8956	7.300	43.04	49.900	294.19
2. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u>	0.29	2.958	<u>99.23</u>	<u>293.52</u>	<u>390.63</u>	<u>1 155.48</u>
		(1)							
		<i>Накладные расходы</i>				100%	43.04	100%	294.19
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	25.82	60%	176.51
		<i>Всего с НР и СП</i>					405.42		1 920.37
3.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		10.2	17.16	175.03	54.92	560.18
4.	E68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (У колодцев)	1000 м2		0.02	4 230.25	84.60	10 764.05	215.28
							Объем: 16*0.05/0.04		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
4. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	69.312	1.38624	8.300	11.51	56.880	78.85
4. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	18.84	0.3768	10.060	3.79	65.310	24.61
4. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем	<u>маш.ч</u>	18.84	0.3768	<u>100.01</u>	<u>37.68</u>	<u>349.93</u>	<u>131.85</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(1)			10.06	3.79	65.31	24.61
4. 4.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	56.52	1.1304	31.33	35.42	4.05	4.58
		<i>Накладные расходы</i>				104%	15.91	104%	107.60
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	9.18	60%	62.08
		<i>Всего с НР и СП</i>					109.69		384.95
5.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		2	33.00	65.99	142.12	284.25
5. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	1.156	7.300	8.44	49.900	57.68
5. 2.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	0.58	99.23	57.55	390.63	226.57
			(1)						
		<i>Накладные расходы</i>				100%	8.44	100%	57.68
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	5.06	60%	34.61
		<i>Всего с НР и СП</i>					79.49		376.54
6.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		2	17.16	34.32	54.92	109.84
7.	E27-03-009-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		1.48	1 264.79	1 871.90	6 167.68	9 128.16
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
7. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.188	6.19824	8.530	52.87	58.400	361.98
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.368	6.46464	11.090	71.69	72.000	465.45
7. 3.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	2.184	3.23232	110.00	355.56	412.05	1 331.88
			(1)			11.60	37.49	75.31	243.43
7. 4.	x12-2221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.ч	2.184	3.23232	350.00	1 131.31	1 894.46	6 123.50
			(1)			10.58	34.20	68.69	222.03
7. 5.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	2.184	3.23232	99.23	320.74	390.63	1 262.64
			(1)						
7. 6.	c411-0001	Вода	м3	3.2	4.736	2.41	11.41	10.17	48.17
		<i>Накладные расходы</i>				142%	176.88	142%	1 174.95
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	100.58	80.75%	668.15
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 149.36		10 971.26
8.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		18.5	17.16	317.46	54.92	1 016.02
9.	E27-06-018-3	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (заполнение ям черным щебнем толщ.5 см)	1000 м2		0.793	6 965.73	5 523.82	34 759.68	27 564.43
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
9. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	54.996	43.611828	9.180	400.36	62.820	2 739.70
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	19.344	15.339792	14.120	216.61	91.674	1 406.26
9. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.036	0.028548	111.99	3.20	433.66	12.38
			(1)			13.50	0.39	87.64	2.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.072	0.057096	17.20	0.98	53.50	3.05
9. 5.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	9.696	7.688928	121.00	930.36	479.90	3 689.92
			(1)			14.40	110.72	93.49	718.84
9. 6.	x12-1803	Распределители каменной мелочи	маш.ч	2.916	2.312388	201.46	465.85	617.49	1 427.88
			(1)			13.50	31.22	87.64	202.66
9. 7.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	5.976	4.738968	195.20	925.05	1 427.27	6 763.79
			(1)			14.40	68.24	93.49	443.05
9. 8.	x12-2301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.ч	0.72	0.57096	62.30	35.57	346.28	197.71
			(1)			10.58	6.04	68.69	39.22
9. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.04758	75.40	3.59	310.52	14.77
			(1)						
9. 10.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.0018	0.0014274	1 492.15	2.13	13 262.42	18.93
9. 11.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.006	0.004758	6 400.66	30.45	21 445.63	102.04
9. 12.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.11895	1 019.63	121.28	3 340.18	397.31
9. 13.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.021	0.016653	1 935.84	32.24	5 328.06	88.73
9. 14.	c410-0072	Щебень черный горячий, фракция 10-15 мм	т	11	8.723	294.94	2 572.76	1 388.08	12 108.22
		Накладные расходы				142%	876.10	142%	5 887.26
		Сметная прибыль				80.75%	498.20	80.75%	3 347.86
		Всего с НР и СП					6 898.12		36 799.56
10.	C410-0074	Щебень черный горячий, фракция 20-25 мм	т		77.3175	235.95	18 243.06	1 136.40	87 863.61
							Объем: 97.5*0.793		
11.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом	т		0.6344	2 041.44	1 295.09	5 647.99	3 583.09
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2</i>							
11. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	0.5024448	11.595	5.83	75.275	37.82
11. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	0.2512224	120.00	30.15	404.27	101.56
			(2)			23.19	5.83	150.55	37.82
11. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.653432	1 935.84	1 264.94	5 328.06	3 481.52
		Накладные расходы				142%	8.28	142%	53.70
		Сметная прибыль				80.75%	4.71	80.75%	30.54
		Всего с НР и СП					1 308.08		3 667.33
12.	E68-10-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	100 т		0.8711	40 827.55	35 564.88	211 288.69	184 053.58
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>							
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	102.864	89.60483	9.620	862.00	65.760	5 892.41
12. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	37.464	32.63489	13.275	433.24	86.188	2 812.73
12. 3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	14.088	12.272057	75.00	920.40	302.12	3 707.63
			(1)			11.60	142.36	75.31	924.21
12. 4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	22.416	19.526578	121.00	2 362.72	479.90	9 370.80
			(1)			14.40	281.18	93.49	1 825.54
12. 5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.96	0.836256	110.00	91.99	412.05	344.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(1)			11.60	9.70	75.31	62.98
12. 6.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0043555	1 492.15	6.50	13 262.42	57.76
12. 7.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	101	87.9811	356.00	31 321.27	1 871.77	164 680.38
		<i>Накладные расходы</i>				104%	1 347.05	104%	9 053.35
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	777.14	60%	5 223.08
		<i>Всего с НР и СП</i>					37 689.07		198 330.01
13.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом	т		1.1615	2 041.44	2 371.13	5 647.99	6 560.14
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2</i>							
13. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	0.919908	11.595	10.67	75.275	69.25
13. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	0.459954	120.00	55.19	404.27	185.95
			(2)			23.19	10.67	150.55	69.25
13. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	1.196345	1 935.84	2 315.93	5 328.06	6 374.20
		<i>Накладные расходы</i>				142%	15.15	142%	98.34
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	8.62	80.75%	55.92
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 394.90		6 714.39
14.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (толщ. 5 см)	1000 м2		2.323	39 840.18	92 548.73	211 875.30	492 186.32
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>							
14. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	106.76508	9.620	1 027.08	65.760	7 020.87
14. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.896	53.187408	13.760	731.87	89.336	4 751.55
14. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.036	0.083628	111.99	9.37	433.66	36.27
			(1)			13.50	1.13	87.64	7.33
14. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	3.90264	17.20	67.13	53.50	208.79
14. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.752	11.038896	75.00	827.92	302.12	3 335.07
			(1)			11.60	128.05	75.31	831.34
14. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.812	32.085276	121.00	3 882.32	479.90	15 397.72
			(1)			14.40	462.03	93.49	2 999.65
14. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.468	1.087164	110.00	119.59	412.05	447.97
			(1)			11.60	12.61	75.31	81.87
14. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.828	8.892444	195.20	1 735.81	1 427.27	12 691.92
			(1)			14.40	128.05	93.49	831.35
14. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.048	0.111504	75.40	8.41	310.52	34.62
			(1)						
14. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0144026	6 400.66	92.19	21 445.63	308.87
14. 11.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.34845	1 019.63	355.29	3 340.18	1 163.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.12.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0250884	1 935.84	48.57	5 328.06	133.67
14.13.	c410-0010	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Б	т	96.6	224.4018	376.00	84 375.08	2 011.60	451 406.66
		<i>Накладные расходы</i>				142%	2 497.71	142%	16 716.84
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1 420.35	80.75%	9 506.23
		<i>Всего с НР и СП</i>					96 466.79		518 409.39
15.	E27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2		4.646	4 557.06	21 172.12	24 366.48	113 206.65
								Объем: 2323*2	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
15.1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.501768	9.620	4.83	65.760	33.00
15.2.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.216	1.003536	17.20	17.26	53.50	53.69
15.3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.0065044	1 935.84	12.59	5 328.06	34.66
15.4.	c410-0010	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Б	т	12.1	56.2166	376.00	21 137.44	2 011.60	113 085.31
		<i>Накладные расходы</i>				142%	6.86	142%	46.86
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	3.90	80.75%	26.65
		<i>Всего с НР и СП</i>					21 182.88		113 280.16
16.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом	т		0.6969	2 041.44	1 422.68	5 647.99	3 936.09
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2							
16.1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	0.5519448	11.595	6.40	75.275	41.55
16.2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	0.2759724	<u>120.00</u>	<u>33.12</u>	<u>404.27</u>	<u>111.57</u>
		(2)				23.19	6.40	150.55	41.55
16.3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.717807	1 935.84	1 389.56	5 328.06	3 824.52
		<i>Накладные расходы</i>				142%	9.09	142%	59.00
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	5.17	80.75%	33.55
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 436.94		4 028.64
17.	E27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см(толщ.5 см)	100 м2		1.34	2 879.63	3 858.71	15 172.39	20 331.00
17.1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	15.12	20.2608	9.290	188.22	63.540	1 287.37
17.2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.05	0.067	11.436	0.77	74.242	4.97
17.3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.02	0.0268	<u>111.99</u>	<u>3.00</u>	<u>433.66</u>	<u>11.62</u>
		(1)				13.50	0.36	87.64	2.35
17.4.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.03	0.0402	<u>89.99</u>	<u>3.62</u>	<u>317.41</u>	<u>12.76</u>
		(1)				10.06	0.40	65.31	2.63
17.5.	x12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.85	1.139	60.00	68.34	213.53	243.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02	0.0268	75.40	2.02	310.52	8.32
17. 7.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.0804	1 935.84	155.64	5 328.06	428.38
17. 8.	c408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	0.5	0.67	76.02	50.93	310.98	208.36
17. 9.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	7.14	9.5676	354.00	3 386.93	1 895.04	18 130.98
		<i>Накладные расходы</i>				142%	268.37	142%	1 835.12
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	152.61	80.75%	1 043.56
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 279.69		23 209.69
18.	E27-07-001-2	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1	100 м2		5.36	458.29	2 456.45	2 470.31	13 240.84
							Объем: 134*4		
18. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	2.32	12.4352	9.290	115.52	63.540	790.13
18. 2.	x12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.14	0.7504	60.00	45.02	213.53	160.23
18. 3.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	1.21	6.4856	354.00	2 295.90	1 895.04	12 290.47
		<i>Накладные расходы</i>				142%	164.04	142%	1 121.98
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	93.28	80.75%	638.03
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 713.77		15 000.85
19.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом	т		0.067	2 033.52	136.25	5 621.31	376.63
19. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.66	0.04422	11.595	0.51	75.275	3.33
19. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч (2)	0.33	0.02211	120.00	2.65	404.27	8.94
						23.19	0.51	150.55	3.33
19. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.06901	1 935.84	133.59	5 328.06	367.69
		<i>Накладные расходы</i>				142%	0.72	142%	4.73
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	0.41	80.75%	2.69
		<i>Всего с НР и СП</i>					137.39		384.05
20.	E27-08-001-15	Укрепление обочин грунтом	1000 м2		0.3	1 090.88	327.27	7 438.59	2 231.58
							Объем: 21.0/0.07		
20. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	139.52	41.856	7.800	326.48	53.240	2 228.41
20. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.01	0.003	13.500	0.04	87.640	0.26
20. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.01	0.003	111.99	0.34	433.66	1.30
						13.50	0.04	87.64	0.26
20. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02	0.006	75.40	0.45	310.52	1.86
		<i>Накладные расходы</i>				142%	463.66	142%	3 164.71
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	263.66	80.75%	1 799.65
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 054.59		7 195.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	C407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3		21	62.00	1 302.00	238.51	5 008.71
	<i>Переустройство колодцев</i>								
22.	E66-8-1	Демонтаж чугунных люков	шт.		4	17.82	71.28	122.08	488.32
22. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	2.27	9.08	7.850	71.28	53.780	488.32
		<i>Накладные расходы</i>				74%	52.75	74%	361.36
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	35.64	50%	244.16
		<i>Всего с НР и СП</i>					159.67		1 093.84
23.	E07-02-002-1	Демонтаж плит перекрытия колодцев	100 м3		0.01	20 341.08	203.41	99 988.12	999.88
							Объем: 0.25*4		
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8							
23. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	438.048	4.38048	8.970	39.29	61.340	268.70
23. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	134.208	1.34208	13.500	18.12	87.640	117.62
23. 3.	х02-1143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т	маш.ч	46.128	0.46128	<u>115.40</u>	<u>53.23</u>	<u>522.15</u>	<u>240.86</u>
	(1)		13.50			6.23	87.64	40.43	
23. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	88.08	0.8808	<u>96.89</u>	<u>85.34</u>	<u>437.24</u>	<u>385.12</u>
	(1)		13.50			11.89	87.64	77.19	
23. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	33.88	0.3388	<u>75.40</u>	<u>25.55</u>	<u>310.52</u>	<u>105.20</u>
	(1)								
		<i>Накладные расходы</i>				130%	74.63	130%	502.22
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	41.48	72.25%	279.12
		<i>Всего с НР и СП</i>					319.52		1 781.21
24.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		1.25	33.00	41.25	142.12	177.66
							Объем: 0.25*2*2.5		
24. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.7225	7.300	5.27	49.900	36.05
24. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	0.3625	<u>99.23</u>	<u>35.97</u>	<u>390.63</u>	<u>141.60</u>
	(1)								
		<i>Накладные расходы</i>				100%	5.27	100%	36.05
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	3.16	60%	21.63
		<i>Всего с НР и СП</i>					49.68		235.34
25.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		1.25	17.16	21.45	54.92	68.65
26.	E06-01-062-1	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм круглых сооружений (наращивание колодцев)	100 м3		0.0016	169 718.79	271.55	823 810.60	1 318.10
26. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	1798.72	2.877952	9.400	27.05	64.280	184.99
26. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	132.72	0.212352	13.493	2.87	87.595	18.60
26. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.19	0.003504	<u>111.99</u>	<u>0.39</u>	<u>433.66</u>	<u>1.52</u>
	(1)		13.50			0.05	87.64	0.31	
26. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	130.26	0.208416	<u>96.89</u>	<u>20.19</u>	<u>437.24</u>	<u>91.13</u>
	(1)		13.50			2.81	87.64	18.27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. 5.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	0.27	0.000432	<u>89.99</u>	<u>0.04</u>	<u>317.41</u>	<u>0.14</u>
			(1)			10.06		65.31	0.03
26. 6.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	9.41	0.015056	8.10	0.12	31.05	0.47
26. 7.	x11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	89.94	0.143904	1.90	0.27	7.57	1.09
26. 8.	x33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	2.76	0.004416	3.27	0.01	12.20	0.05
26. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	6.59	0.010544	<u>75.40</u>	<u>0.80</u>	<u>310.52</u>	<u>3.27</u>
			(1)						
26. 10.	c101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.158	0.0002528	2 791.33	0.71	8 702.12	2.20
26. 11.	c101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.1	0.00016	6 066.49	0.97	18 318.00	2.93
26. 12.	c101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.012	0.0000192	9 600.99	0.18	30 377.24	0.58
26. 13.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.19	0.000304	5 160.53	1.57	28 176.27	8.57
26. 14.	c102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	1.68	0.002688	524.95	1.41	1 845.00	4.96
26. 15.	c102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	3.4	0.00544	1 078.11	5.86	3 307.45	17.99
26. 16.	c102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	4.05	0.00648	1 166.12	7.56	3 896.81	25.25
26. 17.	c411-0001	Вода	м3	0.472	0.0007552	2.41		10.17	0.01
26. 18.	c204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	10.8	0.01728	5 740.35	99.19	22 860.85	395.04
26. 19.	c401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	0.1624	647.85	105.21	3 558.54	577.91
		<i>Накладные расходы</i>				105%	31.42	105%	213.77
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	16.53	55.25%	112.48
		<i>Всего с НР и СП</i>					319.50		1 644.35
27.	Е07-02-002-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (в т.ч. 2шт.демонтированных)	100 м3		0.01	26 664.13	266.64	132 948.61	1 329.49
							Объем: 0.25*4		
27. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	547.56	5.4756	8.970	49.12	61.340	335.87
27. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	167.76	1.6776	13.500	22.65	87.640	147.02
27. 3.	x02-1143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т	<u>маш.ч</u>	57.66	0.5766	<u>115.40</u>	<u>66.54</u>	<u>522.15</u>	<u>301.07</u>
			(1)			13.50	7.78	87.64	50.53
27. 4.	x02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	<u>маш.ч</u>	110.1	1.101	<u>96.89</u>	<u>106.68</u>	<u>437.24</u>	<u>481.40</u>
			(1)			13.50	14.86	87.64	96.49
27. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	42.35	0.4235	<u>75.40</u>	<u>31.93</u>	<u>310.52</u>	<u>131.51</u>
			(1)						
27. 6.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.07	0.0007	6 400.66	4.48	21 445.63	15.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.8	0.018	438.74	7.90	3 590.15	64.62
		<i>Накладные расходы</i>				130%	93.30	130%	627.76
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	51.85	72.25%	348.89
		<i>Всего с НР и СП</i>					411.79		2 306.14
28.	С445-3120-400	Плиты перекрытия колодцев	м3		0.5	1 282.29	641.15	12 841.11	6 420.56
							Объем: 0.25*2		
29.	Е23-04-011-1	Установка люков	шт.		4	17.07	68.26	101.13	404.53
29. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1.31	5.24	8.620	45.17	59.140	309.89
29. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.07	0.28	<u>75.40</u>	<u>21.11</u>	<u>310.52</u>	<u>86.95</u>
			(1)						
29. 3.	с401-0007	Бетон тяжелый, класс В 20 (М250)	м3	0.0008	0.0032	619.59	1.98	2 402.98	7.69
		<i>Накладные расходы</i>				130%	58.72	130%	402.86
		<i>Сметная прибыль</i>				75.65%	34.17	75.65%	234.43
		<i>Всего с НР и СП</i>					161.15		1 041.82
		<i>Поднятие бортового камня</i>							
30.	Е01-02-057-1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1	100 м3		0.0558	920.40	51.36	6 282.32	350.55
30. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	118	6.5844	7.800	51.36	53.240	350.55
		<i>Накладные расходы</i>				80%	41.09	80%	280.44
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	19.65	38.25%	134.09
		<i>Всего с НР и СП</i>					112.09		765.08
31.	Е68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м		1.2	2 894.40	3 473.28	8 928.54	10 714.25
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
31. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	81.912	98.2944	8.620	847.30	59.140	5 813.13
31. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	11.28	13.536	10.060	136.17	65.310	884.04
31. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u>	11.28	13.536	<u>100.01</u>	<u>1 353.74</u>	<u>349.93</u>	<u>4 736.65</u>
			(1)			10.06	136.17	65.31	884.04
31. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33.84	40.608	31.33	1 272.25	4.05	164.46
		<i>Накладные расходы</i>				104%	1 022.81	104%	6 965.06
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	590.08	60%	4 018.30
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 086.17		21 697.61
32.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		13.1	33.00	432.25	142.12	1 861.84
32. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	7.5718	7.300	55.27	49.900	377.83
32. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u>	0.29	3.799	<u>99.23</u>	<u>376.97</u>	<u>390.63</u>	<u>1 484.00</u>
			(1)						
		<i>Накладные расходы</i>				100%	55.27	100%	377.83
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	33.16	60%	226.70
		<i>Всего с НР и СП</i>					520.68		2 466.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		13.1	17.16	224.80	54.92	719.45
34.	E68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.02715	11 889.41	322.80	35 295.07	958.26
							Объем: 54.3*0.05		
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2									
34. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	292.02	7.928343	8.300	65.81	56.880	450.96
34. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	49.668	1.3484862	10.238	13.81	66.465	89.63
34. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	47.1	1.278765	100.01 10.06	127.89 12.86	349.93 65.31	447.48 83.52
34. 4.	х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.ч	1.548	0.0420282	8.00	0.34	26.80	1.13
34. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	2.568	0.0697212	123.00 13.50	8.58 0.94	618.97 87.64	43.16 6.11
34. 6.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	141.3	3.836295	31.33	120.19	4.05	15.54
		Накладные расходы				104%	82.80	104%	562.21
		Сметная прибыль				60%	47.77	60%	324.35
		Всего с НР и СП					453.38		1 844.83
35.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		6.79	33.00	224.04	142.12	965.03
35. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	3.92462	7.300	28.65	49.900	195.84
35. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	1.9691	99.23	195.39	390.63	769.19
		Накладные расходы				100%	28.65	100%	195.84
		Сметная прибыль				60%	17.19	60%	117.50
		Всего с НР и СП					269.88		1 278.37
36.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		6.79	17.16	116.52	54.92	372.91
37.	E68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2		0.009	3 525.21	31.73	8 970.04	80.73
37. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	57.76	0.51984	8.300	4.31	56.880	29.57
37. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	15.7	0.1413	10.060	1.42	65.310	9.23
37. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	15.7	0.1413	100.01 10.06	14.13 1.42	349.93 65.31	49.45 9.23
37. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	47.1	0.4239	31.33	13.28	4.05	1.72
		Накладные расходы				104%	5.96	104%	40.35
		Сметная прибыль				60%	3.44	60%	23.28
		Всего с НР и СП					41.13		144.36
38.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		0.9	33.00	29.70	142.12	127.91
38. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.5202	7.300	3.80	49.900	25.96
38. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	0.261	99.23	25.90	390.63	101.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(1)						
		Накладные расходы				100%	3.80	100%	25.96
		Сметная прибыль				60%	2.28	60%	15.58
		Всего с НР и СП					35.78		169.45
39.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		0.9	17.16	15.44	54.92	49.43
40.	E01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (разборка основания из грунтощебня)	100 м3		0.14475	1 201.20	173.87	8 198.96	1 186.80
							Объем: 54.3*0.25+9*0.1		
40. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	154	22.2915	7.800	173.87	53.240	1 186.80
		Накладные расходы				80%	139.10	80%	949.44
		Сметная прибыль				38.25%	66.51	38.25%	453.95
		Всего с НР и СП					379.47		2 590.19
41.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		23.16	33.00	764.19	142.12	3 291.61
							Объем: 21.72+1.44		
41. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	13.38648	7.300	97.72	49.900	667.99
41. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	6.7164	99.23	666.47	390.63	2 623.63
			(1)						
		Накладные расходы				100%	97.72	100%	667.99
		Сметная прибыль				60%	58.63	60%	400.79
		Всего с НР и СП					920.54		4 360.39
42.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		23.16	17.16	397.43	54.92	1 271.95
43.	E08-01-002-2	Устройство основания под фундаменты щебеночного (под бортовой камень)	м3		4.4345	178.69	792.38	1 331.46	5 904.37
							Объем: 63.35*0.07		
43. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.54	2.39463	10.288	24.64	66.791	159.94
43. 2.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	0.46	2.03987	100.01	204.01	349.93	713.81
			(1)			10.06	20.52	65.31	133.22
43. 3.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.92	4.07974	4.91	20.03	11.85	48.34
43. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.15	0.665175	2.41	1.60	10.17	6.76
43. 5.	х03-1812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.ч	0.08	0.35476	205.65	72.96	760.53	269.81
			(1)			11.60	4.12	75.31	26.72
43. 6.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.4	10.6428	8.160	86.85	55.840	594.29
43. 7.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	1.3	5.76485	70.59	406.94	740.93	4 271.35
		Накладные расходы				122%	136.02	122%	920.16
		Сметная прибыль				68%	75.81	68%	512.88
		Всего с НР и СП					1 004.21		7 337.41
44.	E27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.81	13 149.26	23 800.17	51 537.70	93 283.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
44. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	91.296	165.24576	8.450	1 396.33	57.900	9 567.73
44. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.816	1.47696	13.500	19.94	87.640	129.44
44. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.816	1.47696	<u>111.99</u>	<u>165.40</u>	<u>433.66</u>	<u>640.50</u>
			(1)			13.50	19.94	87.64	129.44
44. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.048	0.08688	<u>75.40</u>	<u>6.55</u>	<u>310.52</u>	<u>26.98</u>
			(1)						
44. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00181	5 160.53	9.34	28 176.27	51.00
44. 6.	с102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.3077	631.03	194.17	1 900.70	584.85
44. 7.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	10.679	676.11	7 220.18	2 346.98	25 063.40
44. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.1086	438.74	47.65	3 590.15	389.89
44. 9.	с403-0052-101	Камень бортовой БР 100.30.15	шт.	100	181	81.55	14 760.55	314.69	56 958.89
		Накладные расходы				142%	2 011.10	142%	13 769.98
		Сметная прибыль				80.75%	1 143.64	80.75%	7 830.46
		Всего с НР и СП					26 954.91		114 883.68
45.	E27-04-005-1	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных (толщ.25 см)	1000 м2		0.0543	20 142.27	1 093.73	162 012.12	8 797.26
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
45. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	44.748	2.4298164	8.160	19.83	55.840	135.68
45. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	59.904	3.2527872	13.191	42.91	85.642	278.57
45. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	4.776	0.2593368	<u>89.99</u>	<u>23.34</u>	<u>317.41</u>	<u>82.32</u>
			(1)			10.06	2.61	65.31	16.94
45. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	3.108	0.1687644	<u>80.01</u>	<u>13.50</u>	<u>437.90</u>	<u>73.90</u>
			(1)			14.40	2.43	93.49	15.78
45. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	0.492	0.0267156	<u>123.00</u>	<u>3.29</u>	<u>618.97</u>	<u>16.54</u>
			(1)			13.50	0.36	87.64	2.34
45. 6.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	14.496	0.7871328	<u>75.00</u>	<u>59.03</u>	<u>302.12</u>	<u>237.81</u>
			(1)			11.60	9.13	75.31	59.28
45. 7.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	32.7	1.77561	<u>121.00</u>	<u>214.85</u>	<u>479.90</u>	<u>852.12</u>
			(1)			14.40	25.57	93.49	166.00
45. 8.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	3.552	0.1928736	<u>110.00</u>	<u>21.22</u>	<u>412.05</u>	<u>79.47</u>
			(1)			11.60	2.24	75.31	14.53
45. 9.	х12-1803	Распределители каменной мелочи	маш.ч	0.78	0.042354	<u>201.46</u>	<u>8.53</u>	<u>617.49</u>	<u>26.15</u>
			(1)			13.50	0.57	87.64	3.71
45. 10.	с411-0001	Вода	м3	30	1.629	2.41	3.93	10.17	16.57
45. 11.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	15	0.8145	70.59	57.50	740.93	603.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45.12.	c408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	189	10.2627	65.16	668.72	650.24	6 673.22
		<i>Накладные расходы</i>				142%	89.09	142%	588.24
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	50.66	80.75%	334.51
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 233.48		9 720.00
46.	E27-04-005-4	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3	1000 м2		0.543	1 107.11	601.16	9 293.17	5 046.19
Объем: 54.3*10									
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2									
46.1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.012	1.635516	12.005	19.64	77.943	127.48
46.2.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.996	0.540828	89.99	48.67	317.41	171.66
		(1)				10.06	5.44	65.31	35.32
46.3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	1.032	0.560376	75.00	42.03	302.12	169.30
		(1)				11.60	6.50	75.31	42.20
46.4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	0.984	0.534312	121.00	64.65	479.90	256.42
		(1)				14.40	7.69	93.49	49.95
46.5.	c408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	12.6	6.8418	65.16	445.81	650.24	4 448.81
		<i>Накладные расходы</i>				142%	27.89	142%	181.02
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	15.86	80.75%	102.94
		<i>Всего с НР и СП</i>					644.91		5 330.15
47.	E27-06-020-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3(толщ.5 см)	1000 м2		0.0543	36 288.88	1 970.49	190 165.65	10 325.99
Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2									
47.1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	2.495628	9.620	24.01	65.760	164.11
47.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.86	1.241298	13.761	17.08	89.339	110.90
47.3.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	0.091224	17.20	1.57	53.50	4.88
47.4.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.752	0.2580336	75.00	19.35	302.12	77.96
		(1)				11.60	2.99	75.31	19.43
47.5.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.812	0.7499916	121.00	90.75	479.90	359.92
		(1)				14.40	10.80	93.49	70.12
47.6.	x12-1601	Машины поливмоечные 6000 л	маш.ч	0.468	0.0254124	110.00	2.80	412.05	10.47
		(1)				11.60	0.29	75.31	1.91
47.7.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.828	0.2078604	195.20	40.57	1 427.27	296.67
		(1)				14.40	2.99	93.49	19.43
47.8.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.012	0.0006516	75.40	0.05	310.52	0.20
		(1)							
47.9.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0003367	6 400.66	2.15	21 445.63	7.22
47.10.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0108	0.0005864	1 935.84	1.14	5 328.06	3.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.11.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	92.5	5.02275	356.00	1 788.10	1 871.77	9 401.43
		<i>Накладные расходы</i>				142%	58.35	142%	390.51
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	33.18	80.75%	222.07
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 062.02		10 938.57
48.	E27-06-021-6	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-6	1000 м2		0.1086	4 136.86	449.26	21 738.01	2 360.75
							Объем: 54.3*2		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2							
48.1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.108	0.0117288	9.620	0.11	65.760	0.77
48.2.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.204	0.0221544	17.20	0.38	53.50	1.19
48.3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0014	0.000152	1 935.84	0.29	5 328.06	0.81
48.4.	c410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	11.6	1.25976	356.00	448.47	1 871.77	2 357.98
		<i>Накладные расходы</i>				142%	0.16	142%	1.09
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	0.09	80.75%	0.62
		<i>Всего с НР и СП</i>					449.51		2 362.47
49.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом	т		0.0272	2 041.44	55.53	5 647.99	153.63
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2							
49.1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	0.0215424	11.595	0.25	75.275	1.62
49.2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	0.0107712	120.00	1.29	404.27	4.35
		(2)				23.19	0.25	150.55	1.62
49.3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.028016	1 935.84	54.23	5 328.06	149.27
		<i>Накладные расходы</i>				142%	0.36	142%	2.30
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	0.20	80.75%	1.31
		<i>Всего с НР и СП</i>					56.09		157.24
50.	E27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (толщ.10 см)	100 м2		0.09	1 634.22	147.08	13 888.48	1 249.96
50.1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	26.24	2.3616	8.450	19.96	57.900	136.74
50.2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.17	0.2853	11.041	3.15	71.682	20.45
50.3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.15	0.1035	89.99	9.31	317.41	32.85
		(1)				10.06	1.04	65.31	6.76
50.4.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	1.48	0.1332	75.00	9.99	302.12	40.24
		(1)				11.60	1.55	75.31	10.03
50.5.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.54	0.0486	110.00	5.35	412.05	20.03
		(1)				11.60	0.56	75.31	3.66
50.6.	c411-0001	Вода	м3	2	0.18	2.41	0.43	10.17	1.83
50.7.	c408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	17.4	1.566	65.16	102.04	650.24	1 018.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Накладные расходы</i>				142%	32.82	142%	223.21
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	18.66	80.75%	126.93
		<i>Всего с НР и СП</i>					198.56		1 600.10
51.	E27-07-002-2	При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1	100 м2		-0.18	111.30	-20.03	1 038.37	- 186.91
								Объем: -9*2	
51. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	0.54	-0.0972	8.450	-0.82	57.900	-5.63
51. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1</i>	<i>-0.018</i>	<i>10.060</i>	<i>-0.18</i>	<i>65.310</i>	<i>-1.18</i>
51. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	0.1	-0.018	<u>89.99</u>	<u>-1.62</u>	<u>317.41</u>	<u>-5.71</u>
			(1)			10.06	-0.18	65.31	-1.18
51. 4.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	1.5	-0.27	65.16	-17.59	650.24	- 175.56
		<i>Накладные расходы</i>				142%	-1.42	142%	-9.67
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	-0.80	80.75%	-5.50
		<i>Всего с НР и СП</i>					-22.26		- 202.08
52.	E27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см(толщ.5 см)	100 м2		0.09	2 879.63	259.17	15 172.39	1 365.52
52. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	15.12	1.3608	9.290	12.64	63.540	86.47
52. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.05</i>	<i>0.0045</i>	<i>11.436</i>	<i>0.05</i>	<i>74.242</i>	<i>0.33</i>
52. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.02	0.0018	<u>111.99</u>	<u>0.20</u>	<u>433.66</u>	<u>0.78</u>
			(1)			13.50	0.02	87.64	0.16
52. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	0.03	0.0027	<u>89.99</u>	<u>0.24</u>	<u>317.41</u>	<u>0.86</u>
			(1)			10.06	0.03	65.31	0.18
52. 5.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.85	0.0765	60.00	4.59	213.53	16.34
52. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.02	0.0018	<u>75.40</u>	<u>0.14</u>	<u>310.52</u>	<u>0.56</u>
			(1)						
52. 7.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.0054	1 935.84	10.45	5 328.06	28.77
52. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	0.5	0.045	76.02	3.42	310.98	13.99
52. 9.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	7.14	0.6426	354.00	227.48	1 895.04	1 217.75
		<i>Накладные расходы</i>				142%	18.02	142%	123.26
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	10.25	80.75%	70.09
		<i>Всего с НР и СП</i>					287.44		1 558.87
53.	E27-07-001-2	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1	100 м2		0.36	458.29	164.99	2 470.31	889.31
								Объем: 9*4	
53. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	2.32	0.8352	9.290	7.76	63.540	53.07
53. 2.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.14	0.0504	60.00	3.02	213.53	10.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53. 3.	c410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	1.21	0.4356	354.00	154.20	1 895.04	825.48
		<i>Накладные расходы</i>				142%	11.02	142%	75.36
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	6.27	80.75%	42.85
		<i>Всего с НР и СП</i>					182.28		1 007.52
54.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом	т		0.0045	2 033.52	9.15	5 621.31	25.30
54. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.66	0.00297	11.595	0.03	75.275	0.22
54. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.33	0.001485	120.00	0.18	404.27	0.60
		(2)				23.19	0.03	150.55	0.22
54. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.004635	1 935.84	8.97	5 328.06	24.70
		<i>Накладные расходы</i>				142%	0.04	142%	0.31
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	0.02	80.75%	0.18
		<i>Всего с НР и СП</i>					9.22		25.79
55.	E01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3		0.0558	661.98	36.94	4 529.43	252.74
55. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	88.5	4.9383	7.480	36.94	51.180	252.74
		<i>Накладные расходы</i>				80%	29.55	80%	202.19
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	14.13	38.25%	96.67
		<i>Всего с НР и СП</i>					80.62		551.61
<i>Обустройство пешеходного перехода пандусом</i>									
56.	E68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2		0.008	3 525.21	28.20	8 970.04	71.76
56. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	57.76	0.46208	8.300	3.84	56.880	26.28
56. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	15.7	0.1256	10.060	1.26	65.310	8.20
56. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	15.7	0.1256	100.01	12.56	349.93	43.95
		(1)				10.06	1.26	65.31	8.20
56. 4.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	47.1	0.3768	31.33	11.81	4.05	1.53
		<i>Накладные расходы</i>				104%	5.30	104%	35.86
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	3.06	60%	20.69
		<i>Всего с НР и СП</i>					36.56		128.31
57.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		0.8	33.00	26.40	142.12	113.70
57. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.4624	7.300	3.38	49.900	23.07
57. 2.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	0.232	99.23	23.02	390.63	90.63
		(1)							
		<i>Накладные расходы</i>				100%	3.38	100%	23.07
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	2.03	60%	13.84
		<i>Всего с НР и СП</i>					31.81		150.61
58.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстоянии 18 км. (класс груза 1)	т		0.8	17.16	13.73	54.92	43.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59.	E01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (разборка основания из грунтощебня)	100 м3		0.0064	1 201.20	7.69	8 198.96	52.47
								Объем: 8*0.08	
59. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	154	0.9856	7.800	7.69	53.240	52.47
		<i>Накладные расходы</i>				80%	6.15	80%	41.98
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	2.94	38.25%	20.07
		<i>Всего с НР и СП</i>					16.78		114.52
60.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		1.02	33.00	33.66	142.12	144.97
60. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.58956	7.300	4.30	49.900	29.42
60. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.29	0.2958	<u>99.23</u>	<u>29.35</u>	<u>390.63</u>	<u>115.55</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	4.30	100%	29.42
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	2.58	60%	17.65
		<i>Всего с НР и СП</i>					40.54		192.04
61.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		1.02	17.16	17.50	54.92	56.02
62.	E01-02-027-5	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2	1000 м2		0.008	1 049.19	8.39	7 183.20	57.47
62. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	123	0.984	8.530	8.39	58.400	57.47
		<i>Накладные расходы</i>				80%	6.71	80%	45.98
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	3.21	38.25%	21.98
		<i>Всего с НР и СП</i>					18.31		125.43
63.	E27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (толщ.8 см)	100 м2		0.08	1 634.22	130.74	13 888.48	1 111.08
63. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	26.24	2.0992	8.450	17.74	57.900	121.54
63. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.17	0.2536	11.041	2.80	71.682	18.18
63. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.15	0.092	<u>89.99</u> 10.06	<u>8.28</u> 0.93	<u>317.41</u> 65.31	<u>29.20</u> 6.01
63. 4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.48	0.1184	<u>75.00</u> 11.60	<u>8.88</u> 1.37	<u>302.12</u> 75.31	<u>35.77</u> 8.92
63. 5.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u> (1)	0.54	0.0432	<u>110.00</u> 11.60	<u>4.75</u> 0.50	<u>412.05</u> 75.31	<u>17.80</u> 3.25
63. 6.	с411-0001	Вода	м3	2	0.16	2.41	0.39	10.17	1.63
63. 7.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	17.4	1.392	65.16	90.70	650.24	905.13
		<i>Накладные расходы</i>				142%	29.17	142%	198.40
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	16.59	80.75%	112.82
		<i>Всего с НР и СП</i>					176.49		1 422.31
64.	E27-07-002-2	При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1	100 м2		-0.32	111.30	-35.62	1 038.37	- 332.28
								Объем: -8*4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	0.54	-0.1728	8.450	-1.46	57.900	-10.01
64. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	-	10.060	-0.32	65.310	-2.09
					0.0319999				
64. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1	-	89.99	-2.88	317.41	-10.16
			(1)		0.0319999	10.06	-0.32	65.31	-2.09
64. 4.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	1.5	-0.48	65.16	-31.28	650.24	- 312.12
		Накладные расходы				142%	-2.53	142%	-17.18
		Сметная прибыль				80.75%	-1.44	80.75%	-9.77
		Всего с НР и СП					-39.58		- 359.23
65.	E27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см(толщ.5 см)	100 м2		0.08	2 879.63	230.37	15 172.39	1 213.79
65. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	15.12	1.2096	9.290	11.24	63.540	76.86
65. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.05	0.004	11.436	0.05	74.242	0.30
65. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.02	0.0016	111.99	0.18	433.66	0.69
			(1)			13.50	0.02	87.64	0.14
65. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.03	0.0024	89.99	0.22	317.41	0.76
			(1)			10.06	0.02	65.31	0.16
65. 5.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.85	0.068	60.00	4.08	213.53	14.52
65. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.0016	75.40	0.12	310.52	0.50
			(1)						
65. 7.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.0048	1 935.84	9.29	5 328.06	25.57
65. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	0.5	0.04	76.02	3.04	310.98	12.44
65. 9.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	7.14	0.5712	354.00	202.20	1 895.04	1 082.45
		Накладные расходы				142%	16.03	142%	109.57
		Сметная прибыль				80.75%	9.12	80.75%	62.31
		Всего с НР и СП					255.52		1 385.66
66.	E27-07-001-2	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1	100 м2		0.32	458.29	146.65	2 470.31	790.50
								Объем: 8*4	
66. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	2.32	0.7424	9.290	6.90	63.540	47.17
66. 2.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.14	0.0448	60.00	2.69	213.53	9.57
66. 3.	с410-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип В	т	1.21	0.3872	354.00	137.07	1 895.04	733.76
		Накладные расходы				142%	9.80	142%	66.98
		Сметная прибыль				80.75%	5.57	80.75%	38.09
		Всего с НР и СП					162.02		895.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67.	E27-06-026-1	Подгрунтовка жидким битумом	т		0.004	2 033.52	8.13	5 621.31	22.49
67. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.66	0.00264	11.595	0.03	75.275	0.20
67. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.33	0.00132	120.00	0.16	404.27	0.53
			(2)			23.19	0.03	150.55	0.20
67. 3.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	1.03	0.00412	1 935.84	7.98	5 328.06	21.95
		Накладные расходы				142%	0.04	142%	0.28
		Сметная прибыль				80.75%	0.02	80.75%	0.16
		Всего с НР и СП					8.20		22.94
ИТОГО ПО СМЕТЕ									
							226 981.53		1 139 254.17
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ									
							10 230.10		69 189.31
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0,94									
									65 037.95
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ									
							5 823.02		39 382.41
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ									
							243 034.65		
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ									
									1 243 674.53

Заказчик: Управление ЖКХ Администрации
г. Владимира

"Утвержден"

"Заместитель главы города, начальник
управления ЖКХ

Ю.А. Немков

200__г.

Сводный сметный расчет в сумме								1522,225	тыс.руб.				
"	"	200__г.											
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ													
капитального ремонта автодороги по ул. Черняховского													
Составлен в ценах 2001г./на 1кв.2008г.													
№№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и загрт	Сметная стоимость в ц 2001г.				Общая сметная стоимость	Сметная стоимость в ц на 1кв.2008г.				Общая сметная стоимость	
			строи- тель- ных работ	монтаж- ных работ	оборудован ия, мебе-пи и инвентаря	прочих загрт		строи- тель- ных работ	монтаж- ных работ	оборудован ия, мебели и инвентаря	прочих загрт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДОК (ТЕРРИТОРИИ) КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА											
		Итого по главе 1:											
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ											
1	См.2-3	Ремонт автодороги по ул. Черняховского	243,03				243,03	1243,67				1243,67	
		Итого по главе 2:	243,03	0,00	0,00	0,00	243,03	1243,67	0,00	0,00	0,00	1243,67	
		Итого по главам с 1 по 5	243,03	0,00	0,00	0,00	243,03	1243,67	0,00	0,00	0,00	1243,67	

		ГЛАВА 6. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ										
		Итого по главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИТОГО по главам с 1 по 6:	243,03	0,00	0,00	0,00	243,03	1243,67	0,00	0,00	0,00	1243,67
		ГЛАВА 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ										
2	№НЗ-3942/7 от 18.07.02 г.	Добровольное страхование 3%				0	0				0	0
3	Адм.Вл. обл.№18 6-р от11.4.0 6	Средства на организацию и проведение подрядных торгов 0.5%				0	0				0	0
		Итого по главе 7:	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
		ИТОГО по главам с 1 по 7:	243,03	0,00	0,00	0	243,03	1243,67	0,00	0,00	0	1243,67
		ГЛАВА 8.ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР										

4	Совет нар.деп. г.Влади мир №80 от 21.03.07 Г.	Технический надзор 1.1%				0	0				0	0
		Итого по главе 8				0	0				0	0
		ГЛАВА 9. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, АВТОРСКИЙ НАДЗОР										
5	договор	Проектные работы				0	0				0	0
6	договор	Авторский надзор 0.2%				0	0				0	0
7	№18-44 от 18,08,97	Экспертиза проекта 20%				0	0				0	0
		Итого по главе 9				0	0				0	0
		ИТОГО по главам с 1 по 9:	243,03	0,00	0,00	0	243,03	1243,67	0,00	0,00	0	1243,67
8	МДС81- 35.2004	Непредвиденные работы 1%	2,43	0	0	0	2,43	12,437	0	0	0	12,437
		ИТОГО	245,46	0,00	0,00	0	245,46	1256,107	0	0	0	1256,107
9	№104ФЗ от 07.07.03 Г	Налог на добавленную стоимость (НДС- 20%,18%)	44,183	0,00	0,00	0	44,183	226,099	0	0	0	226,099
		ИТОГО по сводному расчету	289,643	0,00	0,00	0	289,643	1482,206	0,00	0,00	0	1482,206

		Коэффициент дефлятор на 2 квартал по отношению к 1 кварталу - 1,027										
		Всего по сводному сметному расчету с учетом коэффициента дефлятора										1522,225

Стройка: Капитальный ремонт дорог в городе Владимире в 2008 году

Объект: Улица местного значения в жилой застройке Воронина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-01
(Локальный сметный расчет)
на Дорожную одежду по основной улице

Основание: ВОР

Сметная стоимость: **1 715.627** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **2.124** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **124.276** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8

В смете применен коэффициент К-1,2 при производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (тч-3.1 сб. ТЭР-2001-27; тч-1.3 сб. ТЭРр-2001-68)

Раздел 1. Переустройство горловин колодцев подземных коммуникаций

1.	Е68-12-4 (ТЧ-1.3 К-1,2)	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.0163	35 295.07	575
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>					
1. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	292.02	4.759926	56.88	271
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	49.668	0.8095884	66.46	54
1. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	47.1	0.76773	349.93	269
			(1)			65.31	50
1. 4.	х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.ч	1.548	0.0252324	26.80	1
1. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.568	0.0418584	618.97	26
			(1)			87.64	4
1. 6.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	141.3	2.30319	4.05	9
		<i>Накладные расходы</i>				104%	338
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	195
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 108
2.	Е311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой экскаваторами (лом а/бетона)	т		3.9	15.37	60
2. 1.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.0936	640.55	60
			(1)			87.64	8
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.0936	87.64	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Накладные расходы</i>				100%	8
		<i>Сметная прибыль</i>				51%	4
		<i>Всего с НР и СП</i>					72
3.	X403-1-22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 22км (строительного мусора на свалку)	т		3.9	71.55	279
4.	E66-23-1	Замена люков колодцев и камер	шт.		10	300.00	3 000
4. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	3.65	36.5	58.40	2 132
4. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1	1	310.52	311
			(1)				
4. 3.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.02	0.2	2 789.58	558
		<i>Накладные расходы</i>				74%	1 578
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	1 066
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 644
5.	C401-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)	м3		3.5	3 486.73	12 204
		Объем: 0.35*10					
6.	E07-02-002-1 (Примен.)	Наращивание горловины колодца ж/б плитой КЦО-1	100 м3		0.003	134 678.41	404
6. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	547.56	1.64268	61.34	101
6. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	167.76	0.50328	87.64	44
6. 3.	х02-1143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т	маш.ч	57.66	0.17298	552.15	96
			(1)			87.64	15
6. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	110.1	0.3303	437.24	144
			(1)			87.64	29
6. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	42.35	0.12705	310.52	39
			(1)				
6. 6.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.07	0.00021	21 445.63	5
6. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.8	0.0054	3 590.15	19
		<i>Накладные расходы</i>				155%	225
		<i>Сметная прибыль</i>				85%	123
		<i>Всего с НР и СП</i>					752
7.	C445-3120-400	Ж/б плита КЦО-1	м3		0.3	14 756.55	4 427
8.	E08-02-001-9 (Примен.)	Наращивание смотровых колодцев кирпичом	м3		0.13	610.00	79
8. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	7.08	0.9204	56.88	52
8. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.36	0.0468	87.64	4
8. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.36	0.0468	427.06	20
			(1)			87.64	4
8. 4.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0023	0.000299	21 445.63	6
8. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.46	0.0598	9.18	1
		<i>Накладные расходы</i>				122%	68
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	38
		<i>Всего с НР и СП</i>					185
9.	C404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.		0.052	5 202.84	271

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	C402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3		0.03	2 789.58	84
11.	E07-02-002-1 (Примен.; МДС 81- 36.2004 п.3.3.1а К- 0,8)	Разборка ж/б плит	100 м3		0.017	101 371.96	1 723
11. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	438.048	7.446816	61.34	457
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	134.208	2.281536	87.64	200
11. 3.	х02-1143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т	маш.ч	46.128	0.784176	552.15	433
			(1)			87.64	69
11. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	88.08	1.49736	437.24	655
			(1)			87.64	131
11. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	33.88	0.57596	310.52	179
			(1)				
		Накладные расходы				155%	1 018
		Сметная прибыль				85%	558
		Всего с НР и СП					3 300
12.	E311-01-102-1	Погрузка при автомобильных перевозках: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т	т		4.25	33.64	143
12. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	0.142	0.6035	58.40	35
12. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.071	0.30175	75.31	23
12. 3.	х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т	маш.ч	0.071	0.30175	356.95	108
			(1)			75.31	23
		Накладные расходы				100%	58
		Сметная прибыль				51%	30
		Всего с НР и СП					231
13.	X403-1-22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 22км (строительного мусора на свалку)	т		4.25	71.55	304
14.	E07-02-002-1 (Примен.)	Установка плиты смотрового колодца КЦО-3	100 м3		0.017	134 678.41	2 290
14. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	547.56	9.30852	61.34	571
14. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	167.76	2.85192	87.64	250
14. 3.	х02-1143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т	маш.ч	57.66	0.98022	552.15	541
			(1)			87.64	86
14. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	110.1	1.8717	437.24	818
			(1)			87.64	164
14. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	42.35	0.71995	310.52	224
			(1)				
14. 6.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.07	0.00119	21 445.63	26
14. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.8	0.0306	3 590.15	110
		Накладные расходы				155%	1 273
		Сметная прибыль				85%	698
		Всего с НР и СП					4 260
15.	C445-3120-101	Ж/б плита КЦО-3	м3		1.7	7 318.13	12 441

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	E27-07-001-4 (Примен.)	Мелкие работы с асфальтобетоном вручную	100 м2		0.33	1 391.44	459
16. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.21	3.3693	65.76	222
16. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.02	0.0066	87.64	1
16. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.02	0.0066	433.66	3
			(1)			87.64	1
16. 4.	x12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.81	0.2673	213.53	57
16. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.0066	310.52	2
			(1)				
16. 6.	c101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.06	0.0198	8 869.83	176
		Накладные расходы				142%	317
		Сметная прибыль				80.75%	180
		Всего с НР и СП					956
17.	C410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка II, тип Б	т		2.3562	2 204.59	5 194
		Объем: 7.14*0.33					
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							43 937
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							43 937
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1; %=100 - по стр. 2, 12; %=74 - по стр. 4; %=155 - по стр. 6, 11, 14; %=122 - по стр. 8; %=142 - по стр. 16)							4 882
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=51 - по стр. 2, 12; %=50 - по стр. 4; %=85 - по стр. 6, 11, 14; %=68 - по стр. 8; %=80.75 - по стр. 16)							2 892
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							51 711
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1							51 711
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							4 882
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С УЧЕТОМ К-0,94							0.94
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							2 892
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1							51 418
Раздел 2. Дорожная одежда							
18.	E68-9-1 (ТЧ-1.3 К-1,2)	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2		0.1367	36 528.86	4 993
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
18. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	104.748	14.319052	55.30	792
18. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	67.2	9.18624	87.56	804
18. 3.	x01-0312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	1.908	0.2608236	345.10	90
			(1)			93.49	24
18. 4.	x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	6.972	0.9530724	618.97	590
			(1)			87.64	84
18. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	13.512	1.8470904	302.12	558
			(1)			75.31	139
18. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	38.628	5.2804476	479.90	2 534

1	2	3	4	5	6	7	8
			(1)			93.49	494
18. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	6.18	0.844806	<u>412.05</u>	<u>348</u>
			(1)			75.31	64
18. 8.	x12-2501	Кирковщики	маш.ч	1.908	0.2608236	18.32	5
18. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	1.068	0.1459956	<u>310.52</u>	<u>45</u>
			(1)				
18. 10.	c411-0001	Вода	м3	25	3.4175	9.18	31
18. 11.	c408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	55	7.5185		
18. 12.	c408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5 (3) - 10 мм	м3	11.5	1.57205		
		<i>Накладные расходы</i>				104%	1 660
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	958
		<i>Всего с НР и СП</i>					7 610
19.	C408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3		-7.5185		
		Объем: -55*0.1367					
20.	C408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5 (3) -10 мм	м3		-1.57205		
		Объем: -11.5*0.1367					
21.	C408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3		35.7	650.24	23 214
22.	E68-15-1 (ТЧ-1.3 К-1,2)	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 5 м2 (ямочный ремонт из а/б смеси марка II тип Б)	100 м2		2.4087	9 481.17	22 837
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
22. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	120.12	289.33304	56.88	16 457
22. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	7.644	18.412103	70.68	1 301
22. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u>	3.54	8.526798	<u>349.93</u>	<u>2 984</u>
			(1)			65.31	557
22. 4.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	4.104	9.8853048	<u>302.12</u>	<u>2 987</u>
			(1)			75.31	744
22. 5.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.2	2.89044	86.80	251
22. 6.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.08	17.053596	4.05	69
22. 7.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.12	0.289044	<u>310.52</u>	<u>90</u>
			(1)				
		<i>Накладные расходы</i>				104%	18 468
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	10 655
		<i>Всего с НР и СП</i>					51 960
23.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т		0.168609	8 463.32	1 427
		Объем: 0.07*2.4087					
24.	C410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка II, тип Б	т		28.66353	2 204.59	63 191
		Объем: 11.9*2.4087					

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	E68-15-2 (ТЧ-1.3 К-1,2)	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 25 м2 (ямочный ремонт из а/б смеси марка II тип Б)	100 м2		1.9042	6 901.10	13 141
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
25. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	74.76	142.35799	56.88	8 097
25. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	7.644	14.555705	70.68	1 029
25. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.54	6.740868	349.93	2 359
			(1)			65.31	440
25. 4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.104	7.8148368	302.12	2 361
			(1)			75.31	589
25. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.2	2.28504	86.80	198
25. 6.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.08	13.481736	4.05	55
25. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.12	0.228504	310.52	71
			(1)				
		Накладные расходы				104%	9 491
		Сметная прибыль				60%	5 476
		Всего с НР и СП					28 108
26.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т		0.133294	8 463.32	1 128
		Объем: 0.07*1.9042					
27.	C410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка II, тип Б	т		22.65998	2 204.59	49 956
		Объем: 11.9*1.9042					
28.	E311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой экскаваторами (лом а/бетона)	т		9.31	15.37	143
28. 1.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.22344	640.55	143
			(1)			87.64	20
28. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.22344	87.64	20
		Накладные расходы				100%	20
		Сметная прибыль				51%	10
		Всего с НР и СП					173
29.	X403-1-22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 22км (строительного мусора на свалку)	т		9.31	71.55	666
		Объем: 5.09+4.22					
30.	E27-03-009-3 (ТЧ-3.1 К-1,2)	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: от 4 до 6 см	100 м2		1.62	3 163.31	5 125
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
30. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1.608	2.60496	58.40	152
30. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.704	2.76048	72.00	199
30. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.852	1.38024	412.05	569
			(1)			75.31	104
30. 4.	х12-2222	Установка холодного фрезерования шириной барабана 2000 мм	маш.ч	0.852	1.38024	2 772.97	3 827
			(1)			68.69	95
30. 5.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.852	1.38024	390.63	539
			(1)				

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 6.	с411-0001	Вода	м3	2.5	4.05	9.18	37
		<i>Накладные расходы</i>				142%	498
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	283
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 907
31.	X403-1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 3 км. (класс груза 1) (на строительную площадку)	т		9.72	17.24	168
32.	E27-03-010-1 (ТЧ-3.1 К-1,2)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		8.59	5 045.63	43 342
		Объем: 442+417					
		Начисления: Н5= 1.2					
32. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	92.04	790.6236	54.82	43 342
		<i>Накладные расходы</i>				142%	61 546
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	34 999
		<i>Всего с НР и СП</i>					139 886
33.	E311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой экскаваторами (бортовой камень от разборки)	т		80.91	15.37	1 244
33. 1.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч (1)	0.024	1.94184	640.55	1 244
						87.64	170
33. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.024	1.94184	87.64	170
		<i>Накладные расходы</i>				100%	170
		<i>Сметная прибыль</i>				51%	87
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 501
34.	X403-1-22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 22км (строительного мусора на свалку)	т		80.91	71.55	5 789
35.	E01-02-057-2 (Т Ч-3.191 К-1,2)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3		0.376	9 838.75	3 699
		Начисления: Н5= 1.2					
35. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	184.8	69.4848	53.24	3 699
		<i>Накладные расходы</i>				80%	2 959
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	1 415
		<i>Всего с НР и СП</i>					8 073
36.	E01-02-061-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3		0.376	4 974.70	1 870
36. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	97.2	36.5472	51.18	1 870
		<i>Накладные расходы</i>				80%	1 496
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	715
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 081
37.	E08-01-002-2	Устройство основания под бортовой камень щебеночного	м3		6.85	134.49	921
37. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.99	6.7815	54.28	368
37. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.21	1.4385	65.31	94
37. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	0.21	1.4385	349.93	503
						65.31	94
37. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.42	2.877	11.85	34
37. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.25	1.7125	9.18	16

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Накладные расходы</i>				122%	564
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	314
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 799
38.	C408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3		7.8775	740.93	5 837
		Объем: 6.85*1.15					
39.	E27-02-010-2 (ТЧ-3.1 К-1,2)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		4.42	28 124.26	124 309
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
39. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	91.296	403.52832	57.90	23 364
39. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.816	3.60672	87.64	316
39. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.816	3.60672	433.66	1 564
			(1)			87.64	316
39. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.048	0.21216	310.52	66
			(1)				
39. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00442	28 176.27	125
39. 6.	с102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.7514	1 900.70	1 428
39. 7.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	26.078	3 712.33	96 810
39. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.2652	3 590.15	952
		<i>Накладные расходы</i>				142%	33 626
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	19 122
		<i>Всего с НР и СП</i>					177 056
40.	C403-0052-101	Камень бортовой БР 100.30.15	шт.		417	314.69	131 226
41.	E08-01-003-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0.84	4 286.76	3 601
41. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	21.2	17.808	65.02	1 158
41. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.95	1.638	86.80	142
41. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2	0.168	310.52	52
			(1)				
41. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.01344	8 869.83	119
41. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.02016	13 262.42	267
41. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.2016	9 233.69	1 862
41. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.084	6.68	1
		<i>Накладные расходы</i>				122%	1 413
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	787
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 801
42.	E27-06-026-1 (ТЧ-3.1 К-1,2)	Розлив вяжущих материалов (битумной эмульсией)	т		1.2824	160.09	205
		Объем: 0.4*3.206					
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2					
42. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	1.0156608	75.28	76
42. 2.	х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	0.5078304	404.27	205
			(2)			150.55	76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				142%	108
		Сметная прибыль				80.75%	61
		Всего с НР и СП					374
43.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т		1.3209	8 463.32	11 179
44.	E27-06-020-1 (ТЧ-3.1 К-1,2)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		3.206	17 592.99	56 403
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
44. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	147.34776	65.76	9 690
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.896	73.404576	89.34	6 558
44. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.036	0.115416	433.66 87.64	50 10
44. 4.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	5.38608	53.50	288
44. 5.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч (1)	4.752	15.234912	302.12 75.31	4 603 1 147
44. 6.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч (1)	13.812	44.281272	479.90 93.49	21 251 4 140
44. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч (1)	0.468	1.500408	412.05 75.31	618 113
44. 8.	х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч (1)	3.828	12.272568	1 427.27 93.49	17 516 1 147
44. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.048	0.153888	310.52	48
44. 10.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0198772	21 445.63	426
44. 11.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.4809	3 340.18	1 606
44. 12.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.0108	0.0346248	8 869.83	307
		Накладные расходы				142%	23 072
		Сметная прибыль				80.75%	13 120
		Всего с НР и СП					92 595
45.	C101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т		-0.034625	8 869.83	- 307
		Объем: -0.0108*3.206					
46.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т		0.034625	8 463.32	293
		Объем: 0.0108*3.206					
47.	C410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка II, тип Б	т		309.6996	2 204.59	682 761
		Объем: 96.6*3.206					
48.	E27-06-021-1 (К-2; ТЧ-3.1 К-1,2)	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 до толщины 5 см	1000 м2		3.206	62.15	199
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
48. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.216	0.692496	65.76	46
48. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.432	1.384992	53.50	74

1	2	3	4	5	6	7	8
48. 3.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.0028	0.0089768	8 869.83	80
		<i>Накладные расходы</i>				142%	65
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	37
		<i>Всего с НР и СП</i>					301
49.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т		-0.008977	8 869.83	-80
		Объем: -0.0014*2*3.206					
50.	С101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т		0.008977	8 463.32	76
		Объем: 0.0014*3.206*2					
51.	С410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка II, тип Б	т		77.5852	2 204.59	171 044
		Объем: 12.1*2*3.206					
52.	Е01-02-027-11	Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 1 (существующих обочин)	1000 м2		0.144	3 062.01	441
52. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	26.1	3.7584	57.36	216
52. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.59	0.37296	88.34	33
52. 3.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.83	0.11952	640.55	77
			(1)			87.64	10
52. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	0.31	0.04464	437.90	20
			(1)			93.49	4
52. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	1.45	0.2088	618.97	129
			(1)			87.64	18
		<i>Накладные расходы</i>				80%	199
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	95
		<i>Всего с НР и СП</i>					735
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2							1 430 041
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							1 430 041
. МАТЕРИАЛОВ -							14 103
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 18, 22, 25; %=100 - по стр. 28, 33; %=142 - по стр. 30, 32, 39, 42, 44, 48; %=80 - по стр. 35, 36, 52; %=122 - по стр. 37, 41)							155 355
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 18, 22, 25; %=51 - по стр. 28, 33; %=80.75 - по стр. 30, 32, 39, 42, 44, 48; %=38.25 - по стр. 35, 36, 52; %=68 - по стр. 37, 41)							88 134
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							1 673 530
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2							1 673 530
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							155 355
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С УЧЕТОМ К-0,94							0.94 146 034
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							88 134
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2							1 664 209
. ИТОГО ПО СМЕТЕ							1 473 978
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							1 473 978
. МАТЕРИАЛОВ -							14 103
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 18, 22, 25; %=100 - по стр. 2, 12, 28, 33; %=74 - по стр. 4; %=155 - по стр. 6, 11, 14; %=122 - по стр. 8, 37, 41; %=142 - по стр. 16, 30, 32, 39, 42, 44, 48; %=80 - по стр. 35, 36, 52)							160 237

1	2	3	4	5	6	7	8	
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 18, 22, 25; %=51 - по стр. 2, 12, 28, 33; %=50 - по стр. 4; %=85 - по стр. 6, 11, 14; %=68 - по стр. 8, 37, 41; %=80.75 - по стр. 16, 30, 32, 39, 42, 44, 48; %=38.25 - по стр. 35, 36, 52)						91 026	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						1 725 241	
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						1 725 241	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						160 237	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С УЧЕТОМ К-0,94						0.94	150 623
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						91 026	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						1 715 627	
	<i>В том числе возврат гранулята: 9,72т * 170руб. -9,72т * 17,24руб. = 1484 руб</i>							
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ						1484	

Стройка: Капитальный ремонт дорог в городе Владимире в 2008 году

Объект: Улица местного значения в жилой застройке Воронина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-02

(Локальный сметный расчет)

на Дорожную одежду на примыканиях

Основание: СВОР

Сметная стоимость: **303.529** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.215** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **13.341** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>В смете применен коэффициент К-1,2 при производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (тч-3.1 сб. ТЕР-81-02-27-2001; тч-1.3 сб. ТЕРр-2001-68; тч-3.191 сб. ТЕР 81-02-01-2001)</i>						
1.	E68-9-1 (ТЧ-3.1 К-1,2)	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала (заполнение ям щебнем М400 фр. 20-40 мм)	1000 м2		0.051	36 528.86	1 863
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
1. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	104.748	5.342148	55.30	295
1. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	67.2	3.4272	87.56	300
1. 3.	х01-0312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	1.908	0.097308	<u>345.10</u> 93.49	<u>34</u> 9
1. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	6.972	0.355572	<u>618.97</u> 87.64	<u>220</u> 31
1. 5.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	13.512	0.689112	<u>302.12</u>	<u>208</u>

1	2	3	4	5	6	7	8
			(1)			75.31	52
1. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	38.628	1.970028	479.90	945
			(1)			93.49	184
1. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	6.18	0.31518	412.05	130
			(1)			75.31	24
1. 8.	x12-2501	Кирковщики	маш.ч	1.908	0.097308	18.32	2
1. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.068	0.054468	310.52	17
			(1)				
1. 10.	c411-0001	Вода	м3	25	1.275	9.18	12
1. 11.	c408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	55	2.805		
1. 12.	c408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5 (3) - 10 мм	м3	11.5	0.5865		
		<i>Накладные расходы</i>				104%	619
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	357
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 839
2.	C408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3			-2.805	
		Объем: -55*0.051					
3.	C408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5 (3) -10 мм	м3			-0.5865	
		Объем: -11.5*0.051					
4.	C408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3			5	3 251
5.	E68-15-1 (ТЧ-1.3 К-1,2)	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 30 мм площадью ремонта до: 5 м2 (ямочный ремонт из а/б смеси тип Б марка II)	100 м2			0.51	4 835
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
5. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	120.12	61.2612	56.88	3 485
5. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	7.644	3.89844	70.68	276
5. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.54	1.8054	349.93	632
			(1)			65.31	118
5. 4.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.104	2.09304	302.12	632
			(1)			75.31	158
5. 5.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.2	0.612	86.80	53
5. 6.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.08	3.6108	4.05	15
5. 7.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.12	0.0612	310.52	19
			(1)				
		<i>Накладные расходы</i>				104%	3 911
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	2 257
		<i>Всего с НР и СП</i>					11 003
6.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т			0.0357	8 463.32
		Объем: 0.07*0.51					
7.	C410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка II, тип Б	т			6.069	2 204.59
		Объем: 11.9*0.51					13 380

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Е311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами (лома а/бетона)	т		1.25	15.37	19
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.03	87.64	3
8. 2.	x06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.03	640.55	19
			(1)			87.64	3
		Накладные расходы				100%	3
		Сметная прибыль				51%	2
		Всего с НР и СП					24
9.	X403-1-22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 22км (на свалку)	т		1.25	71.55	89
10.	Е27-03-009-3 (ТЧ-3.1 К-1,2)	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		1.42	3 163.31	4 492
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
10. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1.608	2.28336	58.40	133
10. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.704	2.41968	72.00	174
10. 3.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.852	1.20984	412.05	499
			(1)			75.31	91
10. 4.	x12-2222	Установка холодного фрезерования шириной барабана 2000 мм	маш.ч	0.852	1.20984	2 772.97	3 355
			(1)			68.69	83
10. 5.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.852	1.20984	390.63	473
			(1)				
10. 6.	с411-0001	Вода	м3	2.5	3.55	9.18	33
		Накладные расходы				142%	436
		Сметная прибыль				80.75%	248
		Всего с НР и СП					5 176
11.	X403-1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 3 км. (класс груза 1) (гранулята на строительную площадку)	т		8.52	17.24	147
12.	Е27-03-010-1 (ТЧ-3.1 К-1,2)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.38	5 045.63	1 917
		Начисления: Н5= 1.2					
12. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	92.04	34.9752	54.82	1 917
		Накладные расходы				142%	2 722
		Сметная прибыль				80.75%	1 548
		Всего с НР и СП					6 187
13.	Е311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами (бортового камня от разборки)	т		7.32	15.37	113
13. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.17568	87.64	15
13. 2.	x06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.17568	640.55	113
			(1)			87.64	15
		Накладные расходы				100%	15
		Сметная прибыль				51%	8
		Всего с НР и СП					136
14.	X403-1-22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 22км (на свалку)	т		7.32	71.55	524

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	E01-02-057-2 (ТЧ-3.191 К-1,2)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (под монтаж бортового камня)	100 м3		0.043	9 838.75	423
		Начисления: Н5= 1.2					
15. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	184.8	7.9464	53.24	423
		<i>Накладные расходы</i>				80%	338
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	162
		<i>Всего с НР и СП</i>					923
16.	E08-01-002-2	Устройство основания под фундаменты щебеночного М400 фр. 10-20 мм (под монтаж бортового камня)	м3		0.61	134.49	82
16. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.99	0.6039	54.28	33
16. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.21</i>	<i>0.1281</i>	<i>65.31</i>	<i>8</i>
16. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	0.21	0.1281	<u>349.93</u> 65.31	<u>45</u> 8
16. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.42	0.2562	11.85	3
16. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.25	0.1525	9.18	1
		<i>Накладные расходы</i>				122%	50
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	28
		<i>Всего с НР и СП</i>					160
17.	C408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3		0.7015	740.93	520
		Объем: 1.15*0.61					
18.	E27-02-010-2 (ТЧ-3.1 К-1,2)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.38	28 124.26	10 687
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
18. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	91.296	34.69248	57.90	2 009
18. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.816</i>	<i>0.31008</i>	<i>87.64</i>	<i>27</i>
18. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.816	0.31008	<u>433.66</u> 87.64	<u>134</u> 27
18. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.048	0.01824	<u>310.52</u>	<u>6</u>
18. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00038	28 176.27	11
18. 6.	с102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.0646	1 900.70	123
18. 7.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	2.242	3 712.33	8 323
18. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.0228	3 590.15	82
		<i>Накладные расходы</i>				142%	2 891
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	1 644
		<i>Всего с НР и СП</i>					15 222
19.	C403-0052-101	Камень бортовой БР 100.30.15	шт.		38	314.69	11 958
20.	E08-01-003-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (бортового камня)	100 м2		0.08	4 286.76	343
20. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	21.2	1.696	65.02	110
20. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.95	0.156	86.80	14

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2	0.016	310.52	5
20. 4.	c101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.00128	8 869.83	11
20. 5.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.00192	13 262.42	25
20. 6.	c101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.0192	9 233.69	177
20. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.008	6.68	
		Накладные расходы				122%	134
		Сметная прибыль				68%	75
		Всего с НР и СП					552
21.	E01-02-061-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3		0.0348	4 974.70	173
21. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	97.2	3.38256	51.18	173
		Накладные расходы				80%	138
		Сметная прибыль				38.25%	66
		Всего с НР и СП					378
22.	E311-01-144-1	Погрузка при автомобильных перевозках : грунта	т		1.43	18.58	27
22. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.029	0.04147	87.64	4
22. 2.	x06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч (1)	0.029	0.04147	640.55	27
		Накладные расходы				87.64	4
		Сметная прибыль				100%	4
		Всего с НР и СП				51%	2
							33
23.	X403-1-22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 22км (на свалку)	т		1.43	71.55	102
24.	E27-06-026-1 (ТЧ 3.1 К-1,2)	Розлив вяжущих материалов (битумной эмульсии)	т		0.31	160.09	50
		Объем: 0.4*0.775					
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2					
24. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	0.24552	75.28	18
24. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч (2)	0.396	0.12276	404.27	50
		Накладные расходы				150.55	18
		Сметная прибыль				142%	26
		Всего с НР и СП				80.75%	15
							90
25.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т		0.3193	8 463.32	2 702
		Объем: 1.03*0.31					
26.	E27-06-020-1 (ТЧ 3.1 К-1,2)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (марка II тип Б)	1000 м2		0.775	17 592.99	13 635
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
26. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	35.619	65.76	2 342
26. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.896	17.7444	89.34	1 585
26. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.036	0.0279	433.66	12
						87.64	2
26. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	1.302	53.50	70

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.752	3.6828	302.12	1 113
			(1)			75.31	277
26. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	13.812	10.7043	479.90	5 137
			(1)			93.49	1 001
26. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.468	0.3627	412.05	149
			(1)			75.31	27
26. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.828	2.9667	1 427.27	4 234
			(1)			93.49	277
26. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.048	0.0372	310.52	12
			(1)				
26. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.004805	21 445.63	103
26. 11.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.11625	3 340.18	388
26. 12.	c101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.0108	0.00837	8 869.83	74
		<i>Накладные расходы</i>				142%	5 576
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	3 171
		<i>Всего с НР и СП</i>					22 382
27.	C101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т		-0.00837	8 869.83	-74
		Объем: -0.0108*0.775					
28.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т		0.00837	8 463.32	71
		Объем: 0.0108*0.775					
29.	C410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка II, тип Б	т		74.865	2 204.59	165 047
		Объем: 96.6*0.775					
30.	E27-06-021-1 (ТЧ 3.1 К-1,2; К-2)	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 до толщины 5 см	1000 м2		0.775	62.15	48
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
30. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.216	0.1674	65.76	11
30. 2.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.432	0.3348	53.50	18
30. 3.	c101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.0028	0.00217	8 869.83	19
		<i>Накладные расходы</i>				142%	16
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	9
		<i>Всего с НР и СП</i>					73
31.	C101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т		-0.00217	8 869.83	-19
		Объем: -0.0014*2*0.775					
32.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т		0.00217	8 463.32	18
		Объем: 0.0014*2*0.775					
33.	C410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка II, тип Б	т		18.755	2 204.59	41 347
		Объем: 12.1*2*0.775					

1	2	3	4	5	6	7	8
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ						278 072
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						278 072
	. МАТЕРИАЛОВ -						234 732
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 5; %=100 - по стр. 8, 13, 22; %=142 - по стр. 10, 12, 18, 24, 26, 30; %=80 - по стр. 15, 21; %=122 - по стр. 16, 20)						16 880
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 5; %=51 - по стр. 8, 13, 22; %=80.75 - по стр. 10, 12, 18, 24, 26, 30; %=38.25 - по стр. 15, 21; %=68 - по стр. 16, 20)						9 590
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						304 542
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						304 542
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						16 880
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ К=0,94					0.94	15 867
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						9 590
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						303 529
	<i>В том числе возврат гранулята: 8,52т * 170руб. - 8,52т * 17,24руб. = 1 301 руб</i>						
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ						1 301

Стройка: Капитальный ремонт дорог в городе Владимире в 2008 году

Объект: Улица местного значения в жилой застройке Воронина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-03

на Ремонт тротуаров

Основание: СВОР

Сметная стоимость: **249.921 тыс. руб.**
 Нормативная трудоемкость: **0.132 тыс.чел.ч**
 Сметная заработная плата: **8.746 тыс. руб.**

Составлена в текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах, руб.	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	E68-9-1	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2		0.106	30 478.96	3 231
1. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	87.29	9.25274	55.30	512
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	56	5.936	87.56	520
1. 3.	х01-0312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	1.59	0.16854	<u>345.10</u> 93.49	<u>58</u> 16
1. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u> (1)	5.81	0.61586	<u>618.97</u> 87.64	<u>381</u> 54
1. 5.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	11.26	1.19356	<u>302.12</u>	<u>361</u>

1	2	3	4	5	6	7	8
			(1)			75.31	90
1. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	32.19	3.41214	<u>479.90</u>	<u>1 637</u>
			(1)			93.49	319
1. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	5.15	0.5459	<u>412.05</u>	<u>225</u>
			(1)			75.31	41
1. 8.	x12-2501	Кирковщики	маш.ч	1.59	0.16854	18.32	3
1. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.89	0.09434	<u>310.52</u>	<u>29</u>
			(1)				
1. 10.	c411-0001	Вода	м3	25	2.65	9.18	24
1. 11.	c408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	55	5.83		
1. 12.	c408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5 (3) - 10 мм	м3	11.5	1.219		
		<i>Накладные расходы</i>				104%	1 073
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	619
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 923
2.	C408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3			-5.83	
						Объем: (0.106)*(-55.0)	
3.	C408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5 (3) -10 мм	м3			-1.219	
						Объем: (0.106)*(-11.5)	
4.	C408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3			16	650.24
							10 404
5.	E27-07-001-4 (ТЧ-1.8)	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (тип Д марка III)	100 м2			11.46	1 391.44
							15 946
						Объем: 1040+106	
5. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.21	117.0066	65.76	7 694
5. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.02	0.2292	87.64	20
5. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.02	0.2292	<u>433.66</u>	<u>99</u>
			(1)			87.64	20
5. 4.	x12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.81	9.2826	213.53	1 982
5. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.02	0.2292	<u>310.52</u>	<u>71</u>
			(1)				
5. 6.	c101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.06	0.6876	8 869.83	6 099
		<i>Накладные расходы</i>				142%	10 954
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	6 229
		<i>Всего с НР и СП</i>					33 129
6.	C101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т			-0.6876	8 869.83
						Объем: (11.46)*(-0.06)	
7.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т			0.6876	8 463.32
							5 819
8.	C410-0013	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Д	т			109.0992	1 855.81
							202 467
						Объем: 11.46*7.14*4/3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ						231 768
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						231 768
	. МАТЕРИАЛОВ -						5 819
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1; %=142 - по стр. 5)						12 027
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=80.75 - по стр. 5)						6 848
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						250 643
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						250 643
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						12 027
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С УЧЕТОМ К-0,94					0.94	11 305
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						6 848
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						249 921

Заказчик: Управление ЖКХ Администрации г. Владимира
(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме
в том числе возвратных сумм
"Утвержден"

2 773,93 тыс.руб.
3,286 тыс.руб.

"Заместитель главы города, начальник управления ЖКХ
Ю.А. Немков
200 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

дорог в городе Владимире в 2008 году. Улица местного значения в жилой застройке Воронина

Составлен в базовом уровне цен 2001г./в текущем уровне цен I квартала 2008 г.

тыс.руб

№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА							
1	03-01-01	Дорожная одежда по основной улице	310,04				310,04
			1 715,63				1 715,63
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 3	310,04				310,04
			1 715,63				1 715,63
Глава 5. Примыкания и пересечения							
2	05-01-02	Дорожная одежда на примыканиях	54,69				54,69
			303,53				303,53
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5	54,69				54,69
			303,53				303,53
Глава 6. ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ							
3	06-01-03	Тротуары	43,27				43,27
			249,92				249,92
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6	43,27				43,27
			249,92				249,92
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-8	407,99				407,99
			2 269,08				2 269,08
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	407,99				407,99
			2 269,08				2 269,08
Глава 10. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ							
4	Письмо Госстроя России №НЗ-3942/7 от 18.07.02	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков (%=3)				0,00	0,00
5	Распоряжение	Средства на организацию и проведение подрядных торгов				0,00	0,00

						0,00	0,00	
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				0,00	0,00	
						0,00	0,00	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	407,99			0,00	407,99	
			2 269,08			0,00	2 269,08	
Глава 11. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОЯЩЕГОСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ								
6	Решение Совета нар. деп. г. Владимира №80 от 21.03.07 г.	Осуществление технического надзора (%=1,4)	-	-	-	0,00	0,00	
						0,00	0,00	
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 11				0,00	0,00	
						0,00	0,00	
Глава 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, АВТОРСКИЙ НАДЗОР								
7	Расчет №12-01	Проектно-изыскательские работы				0,00	0,00	
						0,00	0,00	
8	Постановление Правительства РФ №145 от 05.03.07г.	Проведение экспертизы проекта (%=33,75)				0,00	0,00	
						0,00	0,00	
9	Постановление Госстроя СССР №49 от 24.04.1986г.	Осуществление авторского надзора за строительством (%=0,2)				0,00	0,00	
						0,00	0,00	
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12				0,00	0,00	
						0,00	0,00	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	407,99			0,00	407,99	
			2 269,08			0,00	2 269,08	
10	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1%	4,08			0,00	4,08	
			22,69			0,00	22,69	
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	412,07			0,00	412,07	
			2 291,77			0,00	2 291,77	
		ИТОГО ВОЗВРАТНЫХ СУММ					2,79	
11	Налоговый кодекс РФ ч.2 гл.21	НДС 20% в ценах 2001	82,41			0,00	82,41	
		НДС 18% в ценах I кв. 2008г	412,52			0,00	412,52	
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС	494,49			0,00	494,49	
			2 704,29			0,00	2 704,29	
		ИТОГО ВОЗВРАТНЫХ СУММ С НДС					3,29	
		Коэффициент дефлятор на 2 квартал по отношению к 1 кварталу - 1,027						
		Всего по сводному сметному расчету с учетом коэффициента дефлятора					2 773,93	

Стройка: Капитальный ремонт дорог в городе Владимире в 2008 году

Объект: Улица местного значения в жилой застройке Рпенский проезд, 1 уч-к / 2 уч-к

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Дорожную одежду по основной улице

Основание: СВОР

Сметная стоимость: **1 449.291** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **1.503** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **89.612** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 1. Дорожная одежда по основной улице 1 участок

В разделе применен коэффициент К-1,2 при производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (тч-3.1 сб. ТЕР-81-02-27-2001; тч-1.3 сб. ТЕРр-2001-68; тч-3.191 сб. ТЕР 81-02-01-2001)

1.	E68-9-1 (ТЧ-3.1 К-1,2)	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала (заполнение ям щебнем М400 фр. 20-40 мм)	1000 м2		0.0174	36 528.86	636
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
1. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	104.748	1.8226152	55.30	101
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	67.2	1.16928	87.56	102
1. 3.	х01-0312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	1.908	0.0331992	345.10	11
			(1)			93.49	3
1. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	6.972	0.1213128	618.97	75
			(1)			87.64	11
1. 5.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	13.512	0.2351088	302.12	71
			(1)			75.31	18
1. 6.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	38.628	0.6721272	479.90	323
			(1)			93.49	63
1. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	6.18	0.107532	412.05	44
			(1)			75.31	8
1. 8.	х12-2501	Кирковщики	маш.ч	1.908	0.0331992	18.32	1
1. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.068	0.0185832	310.52	6
			(1)				
1. 10.	с411-0001	Вода	м3	25	0.435	9.18	4

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 11.	c408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	55	0.957		
1. 12.	c408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5 (3) - 10 мм	м3	11.5	0.2001		
		<i>Накладные расходы</i>				104%	211
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	122
		<i>Всего с НР и СП</i>					969
2.	C408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3		-0.957		
		Объем: -55*0.0174					
3.	C408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5 (3) -10 мм	м3		-0.2001		
		Объем: -11.5*0.0174					
4.	C408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3		1.74	650.24	1 131
5.	E68-15-1 (ТЧ-1.3 К-1,2)	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 30 мм площадью ремонта до: 5 м2 (ямочный ремонт из а/б смеси тип Б марка III)	100 м2		0.208	9 481.17	1 972
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
5. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	120.12	24.98496	56.88	1 421
5. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	7.644	1.589952	70.68	112
5. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	3.54	0.73632	349.93 65.31	258 48
5. 4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч (1)	4.104	0.853632	302.12 75.31	258 64
5. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.2	0.2496	86.80	22
5. 6.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.08	1.47264	4.05	6
5. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.12	0.02496	310.52	8
		<i>Накладные расходы</i>				104%	1 594
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	920
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 486
6.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т		0.01456	8 463.32	123
		Объем: 0.07*0.208					
7.	C410-0010	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Б	т		2.4752	2 011.60	4 979
		Объем: 11.9*0.208					
8.	E68-15-2 (ТЧ-1.3 К-1,2)	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 25 м2 (ямочный ремонт из а/б смеси тип Б марка III)	100 м2		0.174	6 901.10	1 201
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
8. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	74.76	13.00824	56.88	740
8. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	7.644	1.330056	70.68	94
8. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	3.54	0.61596	349.93 65.31	216 40

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 4.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.104	0.714096	302.12	216
			(1)			75.31	54
8. 5.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.2	0.2088	86.80	18
8. 6.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.08	1.23192	4.05	5
8. 7.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.12	0.02088	310.52	6
			(1)				
		Накладные расходы				104%	867
		Сметная прибыль				60%	500
		Всего с НР и СП					2 569
9.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т		0.01218	8 463.32	103
		Объем: 0.07*0.174					
10.	C410-0010	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Б	т		2.0706	2 011.60	4 165
		Объем: 11.9*0.174					
11.	E311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами (лома а/бетона)	т		0.8	15.37	12
11. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.0192	87.64	2
11. 2.	x06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.0192	640.55	12
			(1)			87.64	2
		Накладные расходы				100%	2
		Сметная прибыль				51%	1
		Всего с НР и СП					15
12.	X403-1-22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 22км (на свалку)	т		0.8	71.55	57
		Объем: 0.43+0.37					
13.	E27-03-009-3 (ТЧ-3.1 К-1,2)	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 3 см	100 м2		9.58	3 163.31	30 305
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
13. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1.608	15.40464	58.40	900
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.704	16.32432	72.00	1 175
13. 3.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.852	8.16216	412.05	3 363
			(1)			75.31	615
13. 4.	x12-2222	Установка холодного фрезерования шириной барабана 2000 мм	маш.ч	0.852	8.16216	2 772.97	22 633
			(1)			68.69	561
13. 5.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.852	8.16216	390.63	3 188
			(1)				
13. 6.	с411-0001	Вода	м3	2.5	23.95	9.18	220
		Накладные расходы				142%	2 947
		Сметная прибыль				80.75%	1 676
		Всего с НР и СП					34 927
14.	X403-1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 3 км. (класс груза 1) (гранулята на строительную площадку)	т		68.98	17.24	1 189

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Е27-03-010-1 (ТЧ-3.1 К-1,2)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		2.5	5 045.63	12 614
		Начисления: Н5= 1.2					
15. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	92.04	230.1	54.82	12 614
		<i>Накладные расходы</i>				142%	17 912
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	10 186
		<i>Всего с НР и СП</i>					40 712
16.	Е311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами (бортового камня от разборки)	т		48.12	15.37	740
16. 1.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.024	1.15488	87.64	101
16. 2.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	1.15488	640.55	740
			(1)			87.64	101
		<i>Накладные расходы</i>				100%	101
		<i>Сметная прибыль</i>				51%	52
		<i>Всего с НР и СП</i>					893
17.	Х403-1-22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 22км (на свалку)	т		48.12	71.55	3 443
18.	Е01-02-057-2 (ТЧ-3.191 К-1,2)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (под монтаж бортового камня)	100 м3		0.28	9 838.75	2 755
		Начисления: Н5= 1.2					
18. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	184.8	51.744	53.24	2 755
		<i>Накладные расходы</i>				80%	2 204
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	1 054
		<i>Всего с НР и СП</i>					6 013
19.	Е08-01-002-2	Устройство основания под фундаменты щебеночного М400 фр. 10-20 мм (под монтаж бортового камня)	м3		4	134.49	538
19. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.99	3.96	54.28	215
19. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.21	0.84	65.31	55
19. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	0.21	0.84	349.93	294
			(1)			65.31	55
19. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.42	1.68	11.85	20
19. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.25	1	9.18	9
		<i>Накладные расходы</i>				122%	329
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	184
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 051
20.	С408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3		4.6	740.93	3 408
		Объем: 1.15*4					
21.	Е27-02-010-2 (ТЧ-3.1 К-1,2)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		2.63	28 124.26	73 967
		Объем: 250+13					
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
21. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	91.296	240.10848	57.90	13 902
21. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.816	2.14608	87.64	188

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.816	2.14608	<u>433.66</u> 87.64	<u>931</u> 188
21. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.048	0.12624	<u>310.52</u>	<u>39</u>
21. 5.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00263	28 176.27	74
21. 6.	c102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.4471	1 900.70	850
21. 7.	c401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	15.517	3 712.33	57 604
21. 8.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.1578	3 590.15	567
		<i>Накладные расходы</i>				142%	20 008
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	11 378
		<i>Всего с НР и СП</i>					105 352
22.	C403-0052-101	Камень бортовой БР 100.30.15	шт.		263	314.69	82 763
		Объем: 250+13					
23.	E08-01-003-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (бортового камня)	100 м2		0.5	4 286.76	2 143
23. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	21.2	10.6	65.02	689
23. 2.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.95	0.975	86.80	85
23. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.2	0.1	<u>310.52</u>	<u>31</u>
23. 4.	c101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.008	8 869.83	71
23. 5.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.012	13 262.42	159
23. 6.	c101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.12	9 233.69	1 108
23. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.05	6.68	
		<i>Накладные расходы</i>				122%	841
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	469
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 452
24.	E01-02-061-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3		0.28	4 974.70	1 393
24. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	97.2	27.216	51.18	1 393
		<i>Накладные расходы</i>				80%	1 114
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	533
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 040
25.	E68-19-1 (ТЧ-1.3 К-1,2)	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением	100 м		0.825	1 314.32	1 084
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
25. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	8.88	7.326	55.30	405
25. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.68	1.386	75.28	104
25. 3.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u>маш.ч</u> (2)	0.84	0.693	<u>404.27</u> 150.55	<u>280</u> 104
25. 4.	c101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	0.09	0.07425	5 201.31	386
25. 5.	c408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м3	0.05	0.04125	310.98	13
		<i>Накладные расходы</i>				104%	529
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	305
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 919

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	E68-15-1 (ТЧ-1.3 К-1,2)	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 30 мм площадью ремонта до: 5 м2 (ямочный ремонт из а/б смеси тип Б марка III)	100 м2		0.0282	9 481.17	267
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
26. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	120.12	3.387384	56.88	193
26. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	7.644	0.2155608	70.68	15
26. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.54	0.099828	<u>349.93</u>	<u>35</u>
			(1)			65.31	7
26. 4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	4.104	0.1157328	<u>302.12</u>	<u>35</u>
			(1)			75.31	9
26. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.2	0.03384	86.80	3
26. 6.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.08	0.199656	4.05	1
26. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.12	0.003384	<u>310.52</u>	<u>1</u>
			(1)				
		Накладные расходы				104%	216
		Сметная прибыль				60%	125
		Всего с НР и СП					608
27.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т		0.001974	8 463.32	17
		Объем: 0.07*0.0282					
28.	C410-0010	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Б	т		0.33558	2 011.60	675
		Объем: 11.9*0.0282					
29.	E311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами (лома а/бетона)	т		0.192	15.37	3
29. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.004608	87.64	
29. 2.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.024	0.004608	<u>640.55</u>	<u>3</u>
			(1)			87.64	
		Накладные расходы				100%	
		Сметная прибыль				51%	
		Всего с НР и СП					3
30.	X403-1-22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 22км (на свалку)	т		0.192	71.55	14
31.	E27-06-026-1 (ТЧ 3.1 К-1,2)	Розлив вяжущих материалов (битумной эмульсии)	т		0.75	160.09	120
		Объем: 0.4*1.875					
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2					
31. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.792	0.594	75.28	45
31. 2.	х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.396	0.297	<u>404.27</u>	<u>120</u>
			(2)			150.55	45
		Накладные расходы				142%	64
		Сметная прибыль				80.75%	36
		Всего с НР и СП					220
32.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т		0.7725	8 463.32	6 538
		Объем: 1.03*0.75					

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	E27-06-020-1 (ТЧ 3.1 К-1,2)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (марка I тип Б)	1000 м2		1.875	17 592.99	32 987
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
33. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.96	86.175	65.76	5 667
33. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	22.896	42.93	89.34	3 835
33. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.036	0.0675	<u>433.66</u> 87.64	<u>29</u> 6
33. 4.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.68	3.15	53.50	169
33. 5.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч (1)	4.752	8.91	<u>302.12</u> 75.31	<u>2 692</u> 671
33. 6.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч (1)	13.812	25.8975	<u>479.90</u> 93.49	<u>12 428</u> 2 421
33. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч (1)	0.468	0.8775	<u>412.05</u> 75.31	<u>362</u> 66
33. 8.	х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч (1)	3.828	7.1775	<u>1 427.27</u> 93.49	<u>10 244</u> 671
33. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.048	0.09	<u>310.52</u>	<u>28</u>
33. 10.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.011625	21 445.63	249
33. 11.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.28125	3 340.18	939
33. 12.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.0108	0.02025	8 869.83	180
		<i>Накладные расходы</i>				142%	13 493
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	7 673
		<i>Всего с НР и СП</i>					54 153
34.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т		-0.02025	8 869.83	- 180
		Объем: -0.0108*1.875					
35.	С101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т		0.02025	8 463.32	171
		Объем: 0.0108*1.875					
36.	С410-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б	т		181.125	2 135.86	386 858
		Объем: 96.6*1.875					
37.	E27-06-021-1 (ТЧ 3.1 К-1,2; К-2)	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 до толщины 5 см	1000 м2		1.875	62.15	117
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2					
37. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.216	0.405	65.76	27
37. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.432	0.81	53.50	43
37. 3.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.0028	0.00525	8 869.83	47
		<i>Накладные расходы</i>				142%	38
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	22
		<i>Всего с НР и СП</i>					177

1	2	3	4	5	6	7	8	
38.	C101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 Объем: -0.0014*2*1.875	т		-0.00525	8 869.83	-47	
39.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная Объем: 0.0014*2*1.875	т		0.00525	8 463.32	44	
40.	C410-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка I, тип Б Объем: 12.1*2*1.875	т		45.375	2 135.86	96 915	
41.	E01-02-027-12	Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 (существующих обочин)	1000 м2		0.108	3 402.92	368	
41. 1.	з000-1001-8	Рабочие-строители (средний разряд 1.8)	чел.ч	32.08	3.46464	52.40	182	
41. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.87	0.30996	88.46	27	
41. 3.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.83	0.08964	640.55	57	
		(1)				87.64	8	
41. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	0.4	0.0432	437.90	19	
		(1)				93.49	4	
41. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	1.64	0.17712	618.97	110	
		(1)				87.64	16	
		Накладные расходы				80%	167	
		Сметная прибыль				45%	94	
		Всего с НР и СП					629	
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							755 588	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							755 588	
. МАТЕРИАЛОВ -							89 532	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 5, 8, 25, 26; %=100 - по стр. 11, 16; %=142 - по стр. 13, 15, 21, 31, 33, 37; %=80 - по стр. 18, 24, 41; %=122 - по стр. 19, 23)							62 638	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 5, 8, 25, 26; %=51 - по стр. 11, 16; %=80.75 - по стр. 13, 15, 21, 31, 33, 37; %=38.25 - по стр. 18, 24; %=68 - по стр. 19, 23; %=45 - по стр. 41)							35 328	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							853 554	
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1							853 554	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							62 638	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ К=0,94							0.94	58 880
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							35 328	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1							849 796	
Раздел 2. Дорожная одежда по основной улице 2 участок								
42.	E68-15-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 30 мм площадью ремонта до: 5 м2 (ямочный ремонт из а/б смеси тип Б марка III)	100 м2		5.95	7 900.98	47 011	
42. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	100.1	595.595	56.88	33 877	
42. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.37	37.9015	70.68	2 679	
42. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	2.95	17.5525	349.93	6 142	
		(1)				65.31	1 146	

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 4.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	3.42	20.349	<u>302.12</u>	<u>6 148</u>
			(1)			75.31	1 532
42. 5.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1	5.95	86.80	516
42. 6.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	5.9	35.105	4.05	142
42. 7.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.1	0.595	<u>310.52</u>	<u>185</u>
			(1)				
		<i>Накладные расходы</i>				104%	38 018
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	21 934
		<i>Всего с НР и СП</i>					106 963
43.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т		0.4165	8 463.32	3 525
		Объем: 0.07*5.95					
44.	C410-0010	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Б	т		70.805	2 011.60	142 431
		Объем: 11.9*5.95					
45.	E311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами (лома а/бетона)	т		6.5	15.37	100
45. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.024	0.156	87.64	14
45. 2.	x06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	<u>маш.ч</u>	0.024	0.156	<u>640.55</u>	<u>100</u>
			(1)			87.64	14
		<i>Накладные расходы</i>				100%	14
		<i>Сметная прибыль</i>				51%	7
		<i>Всего с НР и СП</i>					121
46.	X403-1-22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 22км (на свалку)	т		6.5	71.55	465
47.	E27-04-007-1	Устройство основания толщиной 15 см из щебня М400 фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных	1000 м2		0.22	17 521.82	3 855
47. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	36.96	8.1312	55.84	454
47. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	36.24	7.9728	84.79	676
47. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	3.98	0.8756	<u>317.41</u>	<u>278</u>
			(1)			65.31	57
47. 4.	x07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u>	2.59	0.5698	<u>437.90</u>	<u>250</u>
			(1)			93.49	53
47. 5.	x12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u>	0.41	0.0902	<u>618.97</u>	<u>56</u>
			(1)			87.64	8
47. 6.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u>маш.ч</u>	7.87	1.7314	<u>302.12</u>	<u>523</u>
			(1)			75.31	130
47. 7.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u>маш.ч</u>	17.78	3.9116	<u>479.90</u>	<u>1 877</u>
			(1)			93.49	366
47. 8.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<u>маш.ч</u>	2.96	0.6512	<u>412.05</u>	<u>268</u>
			(1)			75.31	49
47. 9.	x12-1803	Распределители каменной мелочи	<u>маш.ч</u>	0.65	0.143	<u>617.49</u>	<u>88</u>
			(1)			87.64	13
47. 10.	с408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	15	3.3		

1	2	3	4	5	6	7	8
47.11.	c408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	189	41.58		
47.12.	c411-0001	Вода	м3	30	6.6	9.18	61
		<i>Накладные расходы</i>				142%	1 605
		<i>Сметная прибыль</i>				95%	1 074
		<i>Всего с НР и СП</i>					6 533
48.	C408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3		-3.3		
		Объем: -15*0.22					
49.	C408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3		-41.58		
		Объем: -189*0.22					
50.	C408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3		3.3	740.93	2 445
		Объем: 15*0.22					
51.	C408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3		41.58	650.24	27 037
		Объем: 189*0.22					
52.	E27-04-007-4 (К-5)	Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3 до толщины 10 см	1000 м2		-0.22	4 583.96	-1 008
52.1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	12.55	-2.761	77.94	- 215
52.2.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u><i>маш.ч</i></u>	4.15	-0.913	<u>317.41</u>	<u>- 290</u>
			(1)			65.31	-60
52.3.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<u><i>маш.ч</i></u>	4.3	-0.946	<u>302.12</u>	<u>- 286</u>
			(1)			75.31	-71
52.4.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<u><i>маш.ч</i></u>	4.1	-0.902	<u>479.90</u>	<u>- 433</u>
			(1)			93.49	-84
52.5.	c408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	63	-13.86		
		<i>Накладные расходы</i>				142%	- 305
		<i>Сметная прибыль</i>				95%	- 204
		<i>Всего с НР и СП</i>					-1 518
53.	C408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3		13.86		
		Объем: 12.6*5*0.22					
54.	C408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3		-13.86	650.24	-9 012
		Объем: -12.6*5*0.22					
55.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (битумной эмульсии)	т		0.198	133.41	26
		Объем: 0.9*0.220					
55.1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	0.66	0.13068	75.28	10
55.2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<u><i>маш.ч</i></u>	0.33	0.06534	<u>404.27</u>	<u>26</u>
			(2)			150.55	10

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Накладные расходы</i>				142%	14
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	8
		<i>Всего с НР и СП</i>					48
56.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т		0.20394	8 463.32	1 726
		Объем: 1.03*0.198					
57.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (битумной эмульсии)	т		0.388	133.41	52
		Объем: 0.4*0.970					
57. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	0.66	0.25608	75.28	19
57. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	<i>маш.ч</i>	0.33	0.12804	<u>404.27</u>	<u>52</u>
			(2)			150.55	19
		<i>Накладные расходы</i>				142%	27
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	15
		<i>Всего с НР и СП</i>					94
58.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т		0.39964	8 463.32	3 382
		Объем: 1.03*0.388					
59.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (марка III тип Б)	1000 м2		1.19	14 782.46	17 591
		Объем: 970+220					
59. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	<i>чел.ч</i>	38.3	45.577	65.76	2 997
59. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	19.08	22.7052	89.34	2 028
59. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<i>маш.ч</i>	0.03	0.0357	<u>433.66</u>	<u>15</u>
			(1)			87.64	3
59. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	<i>маш.ч</i>	1.4	1.666	53.50	89
59. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	<i>маш.ч</i>	3.96	4.7124	<u>302.12</u>	<u>1 424</u>
			(1)			75.31	355
59. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	<i>маш.ч</i>	11.51	13.6969	<u>479.90</u>	<u>6 573</u>
			(1)			93.49	1 281
59. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	<i>маш.ч</i>	0.39	0.4641	<u>412.05</u>	<u>191</u>
			(1)			75.31	35
59. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	<i>маш.ч</i>	3.19	3.7961	<u>1 427.27</u>	<u>5 418</u>
			(1)			93.49	355
59. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<i>маш.ч</i>	0.04	0.0476	<u>310.52</u>	<u>15</u>
			(1)				
59. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.007378	21 445.63	158
59. 11.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.1785	3 340.18	596
59. 12.	c101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.0108	0.012852	8 869.83	114
		<i>Накладные расходы</i>				142%	7 136
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	4 058
		<i>Всего с НР и СП</i>					28 784
60.	C101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т		-0.012852	8 869.83	- 114
		Объем: -0.0108*1.19					

1	2	3	4	5	6	7	8
61.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная Объем: 0.0108*1.19	т		0.012852	8 463.32	109
62.	C410-0010	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Б Объем: 96.6*1.19	т		114.954	2 011.60	231 241
63.	E27-06-021-1 (К-2)	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 до толщины 5 см Объем: 970+220	1000 м2		1.19	55.93	67
63. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.18	0.2142	65.76	14
63. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.36	0.4284	53.50	23
63. 3.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.0028	0.003332	8 869.83	30
		<i>Накладные расходы</i>				142%	20
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	11
		<i>Всего с НР и СП</i>					98
64.	C101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 Объем: -0.0014*2*1.19	т		-0.003332	8 869.83	-30
65.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная Объем: 0.0014*2*1.19	т		0.003332	8 463.32	28
66.	C410-0010	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Б Объем: 12.1*2*1.19	т		28.798	2 011.60	57 930
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							528 857
. МАТЕРИАЛОВ -							8 626
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 42; %=100 - по стр. 45; %=142 - по стр. 47, 52, 55, 57, 59, 63)							46 528
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 42; %=51 - по стр. 45; %=95 - по стр. 47, 52; %=80.75 - по стр. 55, 57, 59, 63)							26 902
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							602 287
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2							602 287
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							46 528
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ К=0,94							0.94
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							26 902
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2							599 495
. ИТОГО ПО СМЕТЕ							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							1 284 445
. МАТЕРИАЛОВ -							98 158
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 5, 8, 25, 26, 42; %=100 - по стр. 11, 16, 45; %=142 - по стр. 13, 15, 21, 31, 33, 37, 47, 52, 55, 57, 59, 63; %=80 - по стр. 18, 24, 41; %=122 - по стр. 19, 23)							109 166

1	2	3	4	5	6	7	8	
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 5, 8, 25, 26, 42; %=51 - по стр. 11, 16, 45; %=80.75 - по стр. 13, 15, 21, 31, 33, 37, 55, 57, 59, 63; %=38.25 - по стр. 18, 24; %=68 - по стр. 19, 23; %=45 - по стр. 41; %=95 - по стр. 47, 52)						62 230	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						1 455 841	
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						1 455 841	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						109 166	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ К=0,94						0.94	102 616
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						62 230	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						1 449 291	
	В том числе возврат гранулята: 68,98т * 170руб. - 68,98т * 17,24руб. =10 538 руб.							
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ						10 538	

Стройка: Капитальный ремонт дорог в городе Владимире в 2008 году

Объект: Улица местного значения в жилой застройке Рпенский проезд, 1 уч-к / 2 уч-к

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-02

(Локальный сметный расчет)

на Дорожную одежду на приканиях

Основание: СВОР

Сметная стоимость: **40.430** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.009** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **0.676** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	E27-03-009-3	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см	100 м2		0.3	2 639.92	792
1. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1.34	0.402	58.40	23
1. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.42	0.426	72.00	31
1. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.71	0.213	412.05	88
			(1)			75.31	16
1. 4.	х12-2222	Установка холодного фрезерования шириной барабана 2000 мм	маш.ч	0.71	0.213	2 772.97	591
			(1)			68.69	15
1. 5.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.71	0.213	390.63	83

1	2	3	4	5	6	7	8
			(1)				
1. 6.	c411-0001	Вода	м3	2.5	0.75	9.18	7
		<i>Накладные расходы</i>				142%	77
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	44
		<i>Всего с НР и СП</i>					912
2.	X403-1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 3 км. (класс груза 1) (гранулята на строительную площадку)	т		1.8	17.24	31
3.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов (битумной эмульсии)	т		0.0584	133.41	8
		Объем: 0.4*0.146					
3. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.66	0.038544	75.28	3
3. 2.	x12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч	0.33	0.019272	404.27	8
			(2)			150.55	3
		<i>Накладные расходы</i>				142%	4
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	2
		<i>Всего с НР и СП</i>					15
4.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т		0.060152	8 463.32	509
		Объем: 1.03*0.0584					
5.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (марка III тип Б)	1000 м2		0.146	14 782.46	2 158
5. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	38.3	5.5918	65.76	368
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	19.08	2.78568	89.34	249
5. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.03	0.00438	433.66	2
			(1)			87.64	
5. 4.	x12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.4	0.2044	53.50	11
5. 5.	x12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	3.96	0.57816	302.12	175
			(1)			75.31	44
5. 6.	x12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	11.51	1.68046	479.90	806
			(1)			93.49	157
5. 7.	x12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.39	0.05694	412.05	23
			(1)			75.31	4
5. 8.	x12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.19	0.46574	1 427.27	665
			(1)			93.49	44
5. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.00584	310.52	2
			(1)				
5. 10.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0009052	21 445.63	19
5. 11.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.0219	3 340.18	73
5. 12.	c101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.0108	0.0015768	8 869.83	14
		<i>Накладные расходы</i>				142%	876
		<i>Сметная прибыль</i>				80.75%	498
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 532
6.	C101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т		-0.001577	8 869.83	-14
		Объем: -0.0108*0.146					

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная Объем: 0.0108*0.146	т		0.001577	8 463.32	13
8.	C410-0010	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Б Объем: 96.6*0.146	т		14.1036	2 011.60	28 371
9.	E27-06-021-1 (К-2)	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 до толщины 5 см	1000 м2		0.146	55.93	8
9.1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.18	0.02628	65.76	2
9.2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.36	0.05256	53.50	3
9.3.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.0028	0.0004088	8 869.83	4
		Накладные расходы				142%	3
		Сметная прибыль				80.75%	2
		Всего с НР и СП					12
10.	C101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 Объем: -0.0014*2*0.146	т		-0.000409	8 869.83	-4
11.	C101-1797	Эмульсия битумно-дорожная Объем: 0.0014*2*0.146	т		0.000409	8 463.32	3
12.	C410-0010	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Б Объем: 12.1*2*0.146	т		3.5332	2 011.60	7 107
. ИТОГО ПО СМЕТЕ							
							38 982
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							38 982
. МАТЕРИАЛОВ -							507
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 1, 3, 5, 9)							960
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80.75 - по стр. 1, 3, 5, 9)							546
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							40 488
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ							40 488
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							960
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ К=0,94							0.94
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							546
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							40 430
<i>В том числе возврат гранулята: 1,8т * 170руб. - 1,8т * 17,24руб. =275 руб.</i>							
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ							275

Заказчик: Управление ЖКХ Администрации г. Владимира
(наименование организации)

"Утвержден"

"Заместитель главы города, начальник управления ЖКХ

Ю.А. Немков

200___г.

Сводный сметный расчет в сумме
в том числе возвратных сумм

1 810,28 тыс.руб.

12,76 тыс.руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

дорог в городе Владимире в 2008 году. Улица местного значения в жилой застройке Рпенский проезд, 1 уч-к / 2 уч-к

Составлен в базовом уровне цен 2001г./в текущем уровне цен I квартала 2008 г.

тыс.руб

№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА							
1	03-01-01	Дорожная одежда по основной улице	270,71				270,71
			1 449,29				1 449,29
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 3	270,71				270,71
			1 449,29				1 449,29
Глава 5. Примыкания и пересечения							
2	05-01-02	Дорожная одежда на примыканиях	7,61				7,61
			40,43				40,43
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5	7,61				7,61
			40,43				40,43
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-8	278,32				278,32
			1 489,72				1 489,72
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	278,32				278,32
			1 489,72				1 489,72
Глава 10. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ							
3	Письмо Госстроя России №НЗ-3942/7 от 18.07.02	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков (%=3)				0,00	0,00
						0,00	0,00
4	Распоряжение Губернатора №186-Рот 11.04.2006г №186-Р	Средства на организацию и проведение подрядных торгов 0,5%				0,00	0,00
						0,00	0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				0,00	0,00
						0,00	0,00

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	278,32			0,00	278,32	
			1 489,72			0,00	1 489,72	
Глава 11. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОРА) СТРОЯЩЕГОСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ								
5	Решение Совета нар. деп. г.Владимира №80 от 21.03.07 г.	Осуществление технического надзора (%=1,4)	-	-	-	0,00	0,00	
			-	-	-	0,00	0,00	
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 11				0,00	0,00	
						0,00	0,00	
Глава 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, АВТОРСКИЙ НАДЗОР								
6	Расчет №12-01	Проектно-изыскательские работы				0,00	0,00	
						0,00	0,00	
7	Постановление Правительства РФ №145 от 05.03.07г.	Проведение экспертизы проекта (%=33,75)				0,00	0,00	
						0,00	0,00	
8	Постановление Госстроя СССР №49 от 24.04.1986г.	Осуществление авторского надзора за строительством (%=0,2)				0,00	0,00	
						0,00	0,00	
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12				0,00	0,00	
						0,00	0,00	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	278,32			0,00	278,32	
			1 489,72			0,00	1 489,72	
9	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1%	2,78			0,00	2,78	
			14,90			0,00	14,90	
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	281,10			0,00	281,10	
			1 504,62			0,00	1 504,62	
		ИТОГО ВОЗВРАТНЫХ СУММ					10,81	
10	Налоговый кодекс РФ ч.2 гл.21	НДС 20% в ценах 2001	56,22			0,00	56,22	
		НДС 18% в ценах I кв. 2008г	270,83			0,00	270,83	
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС	337,32			0,00	337,32	
			1 775,45			0,00	1 775,45	
		ИТОГО ВОЗВРАТНЫХ СУММ С НДС					12,76	
	Коэффициент дефлятор на 2 квартал по отношению к 1 кварталу - 1,027							
	Всего по сводному сметному расчету с учетом коэффициента дефлятора							1 810,28

На бланке
организации
Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:
Администрации города Владимира
600000, г. Владимир, ул. Горького,
д.36

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту дорог города Владимира в 2008 году.

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить вышеупомянутый контракт, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____

(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____, сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

5. Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с проектом муниципального контракта и принимаем его полностью.

6. В случае признания нас победителем аукциона мы берем на себя обязательства подписать вышеупомянутый контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе в течение _____ дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

7. В случае, если нами будет сделано предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального

контракта, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия, нами уполномочен _____

9.К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ стр.

Руководитель организации _____
М.П. _____
подпись _____ *Фамилия И.О.* _____

Главный бухгалтер организации _____
_____ *подпись* _____ *Фамилия И.О.* _____

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Полное наименование участника размещения заказа:	
2. Сокращенное наименование участника размещения заказа:	
3. Регистрационные данные:	
3.1. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
3.2. Место государственной регистрации	
3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
3.4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа	
4. Юридический адрес участника размещения заказа:	
5. Почтовый адрес участника размещения заказа:	
5.1. Адрес	
5.2. Телефон	
5.3. Факс	
5.4. Адрес электронной почты	
5.5. Адрес сайта в сети "Интернет"	
6. Банковские реквизиты (может быть несколько):	
6.1. Наименование обслуживающего банка	
6.2. Расчетный счет	
6.3. Корреспондентский счет	
6.4. Код БИК	
7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту <i>(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия, срок действия лицензии)</i>	

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации _____

М.П.

подпись

Фамилия И.О.

Главный бухгалтер организации _____

подпись

Фамилия И.О.

**ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ
ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-
УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА**

На бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

(полное наименование участника размещения заказа)

доверяет _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ № _____ выдан _____ « ____ » _____ г.

представлять интересы _____
(наименование участника размещения заказа)

на открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

(указать предмет аукциона)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона, а также совершать иные действия, связанные с его выполнением.

Подпись _____ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по « ____ » _____ г.

Руководитель организации _____ (_____)
(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _____ (_____)
(Ф.И.О.)

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
_____ для нужд _____
(дата и время проведения аукциона – «__» _____ 2008 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____
подпись

Фамилия И.О.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № _____
К ЛОТАМ №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд г. Владимира

г. Владимир

"___" _____ 200__ г.

Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации г. Владимира, именуемое в дальнейшем "Заказчик", от имени и в интересах города Владимира в соответствии с Положением об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира, утвержденным Постановлением главы города Владимира от 21.03.2003 г. №125, в лице заместителя главы города-начальника управления ЖКХ г. Владимира Немкова Ю.А., с одной стороны, и именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____ действующего на основании _____ с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира _____ № _____ от _____ г.

заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ по _____ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, оформляются дополнительным соглашением.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ руб. с учетом НДС, который составляет ____% или _____ руб. в соответствии с Протоколом согласования договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ по настоящему Контракту.

2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренных настоящим Контрактом работ не более чем на 10 (десять) процентов такого объема в случае:

- выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанным с работами, предусмотренными настоящим Контрактом;
- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим Контрактом части выполнения работ .

При этом по согласованию с Подрядчиком, Заказчик вправе изменить общую стоимость работ по настоящему Контракту, установленную в пункте 2.1. настоящего Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или указанной части работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены (при размещении заказов путем проведения конкурсов и аукционов).

2.3. Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве дополнения к настоящему Контракту.

2.4. Расчет по Контракту за выполненные работы производится ежемесячно в течение 30 дней с момента предоставления актов выполненных работ (Ф КС-2, КС-3) на основании счет-фактуры подрядчика.

2.5. Заказчик имеет право перечислить Подрядчику авансовый платеж в размере 30% от месячного лимита предусмотренного на эти цели в соответствии с календарным графиком (приложение 4), на основании предъявленного счета.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (приложение 4).

3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в соответствии с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», «Правил санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира», Технических правил ремонта и содержания городских дорог, в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85, СНиП 2.07.01-89*, СНиП 3.01.01.85, СНиП 2.05.02-85, ВСН 24-88, ВСН 37-84, ГОСТ 50597-93, в соответствии с проектно-сметной документацией.

4.2. Приемка работ по _____ производится комиссией в составе представителей Заказчика и Подрядчика. По усмотрению Заказчика возможно привлечение других организаций, уполномоченных от имени Заказчика осуществлять технический надзор за проведением работ по _____.

4.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 3 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

4.4. Для подписания акта приемки выполненных работ по объектам капитального ремонта, ремонта и содержания Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:

- предписания, выданные Заказчиком за отчетный период;
- паспорта и сертификаты на используемые строительные материалы и изделия;
- журналы лабораторного контроля;
- результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, конструкций и изделий;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- журнал производства работ;
- результаты геодезических и геометрических промеров;
- прочие документы, имеющие отношение к предмету контракта по требованию Заказчика.

Приемка скрытых работ производится по конструктивным элементам, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах.

Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки. Заказчик направляет своего представителя для приемки выполненных работ подлежащих закрытию. В случае неявки представителя Заказчика акт

освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке. Освидетельствование скрытых работ и составление актов в случаях, когда последующие работы предстоит начать после длительного перерыва, следует производить непосредственно перед производством следующих работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (представитель Заказчика не был проинформирован об этом или проинформирован с опозданием), то Подрядчик обязан открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, по требованию Заказчика и восстановить конструкцию за свой счет.

К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов и конструкций, а также другие документы о качестве продукции.

Акты приемки скрытых работ составляются Подрядчиком в количестве, необходимом для получения каждой из сторон одного экземпляра. Перечни видов работ, относящихся к промежуточной приемке, должны быть разработаны Подрядчиком, непосредственно выполняющим данные работы на объекте и согласовываться с Заказчиком.

Обязательным условием для приемки любых видов работ является соответствие применяемых материалов и изделий нормативным и техническим документам, а также наличие необходимой исполнительной производственно-технической документации, указанной в пункте 1.9. ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».

4.5. Заказчик в течение всего срока действия настоящего контракта контролирует выполнение работ, с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих контроль качества. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

4.6. При обнаружении дефекта в процессе выполнения работ составляется заключение или соответствующий акт с участием представителя Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком.

4.7. В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов, акт заключения дает независимая организация, признаваемая обеими сторонами.

4.8. В случае обнаружения дефектов при проведении приемки работы Заказчик принимает решение отказать Подрядчику в приемке работы и отдает распоряжение об устранении дефекта с указанием срока повторной приемки.

4.9. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков

Заказчик имеет право устранить недостатки за свой счет. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение недостатков.

4.10. Гарантийный срок работ – .

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара,

землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.3. Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями нормативных документов. Любое отклонение от проектных решений при производстве работ, требует согласования с Заказчиком до начала работ.

6.4. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.5. Любое отклонение от требований проектной документации, без предварительного согласования с Заказчиком, является дефектом. Классификация основных дефектов при контроле качества определяется в соответствии с действующей инструкцией проведения проверок качества.

6.6. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

6.7. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Подрядчик обязан вести в установленной форме учет выполненных работ по _____, финансовую и бухгалтерскую отчетность.

7.2. Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении работ по _____.

7.3. Подрядчик обязан представлять по требованию Подрядчика запрашиваемую документацию, связанную с предметом настоящего контракта (ПСД, ППР, акты, счета фактуры и т.д.).

7.4. Производство работ на центральных улицах с интенсивным движением транспорта в ночное время, соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с

подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, схемы производства работ по каждой улице согласовываются подрядными организациями с ГИБДД г. Владимира.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со следующего дня после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Контрактом от цены Контракта.

8.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Подрядчиком на этапе размещения заказа;

8.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

8.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.6. Заказчик может отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

8.6. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков

Заказчик имеет право устранить недостатки за свой счет. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение недостатков.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта устанавливается с даты подписания до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств согласно контракту.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г. Владимира

Адрес: 600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95-а ИНН 3302011981 КПП 332801001 УФК по Владимирской области (ОФК 02 Управление ЖКХ), л/с 03132001501

Р/счет: 40204810300000000040 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Владимирской области
г. Владимир БИК 041708001

Подрядчик: _____

Настоящий Контракт составлен в _____ экземплярах, каждый экземпляр содержит _____ листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Копия протокола _____
2. Сметная документация, расчеты, согласованные с Заказчиком.
3. Протокол согласования договорной цены.
4. Календарный график выполнения работ, согласованный с Заказчиком.

ЗАКАЗЧИК

Заместитель главы города,
начальник управления ЖКХ

_____ Ю.А. Немков

м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

м.п. (подпись)

Приложение № 3
к муниципальному контракту
№ _____ От _____ 2008г.

ПРОТОКОЛ

Согласования договорной цены на выполнение работ по _____ в 2008 г.

Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации г. Владимира, именуемое в дальнейшем "Заказчик", от имени и в интересах города Владимира в соответствии с Положением об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира, утвержденным Постановлением главы города Владимира от 21.03.2003 г. №125, в лице заместителя главы города-начальника управления ЖКХ г. Владимира Немкова Ю.А., с одной стороны, и именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____ действующего на основании _____ с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения конкурса № _____ от _____ г.

заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

пришли к соглашению установить твердую договорную цену на выполнение полного комплекса работ по _____ в г.Владимире, в сумме (_____) рублей с НДС, который составляет 18% или _____руб. из расчета:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Общая сумма с учетом НДС 18%, руб.			
1							
	ВСЕГО						

ЗАКАЗЧИК

Заместитель главы города,
начальник управления ЖКХ
Немков Ю.А.

«__» _____ 2008 г.

ПОДРЯДЧИК

«__» _____ 2008г.

**Календарный график работ по
_____ в 2008 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Объем работ	Выполнение работ			
	ВСЕГО					

Составил: _____

ЗАКАЗЧИК
Заместитель главы города,
начальник управления ЖКХ
_____ Немков Ю.А.
«__» _____ 2008 г.

ПОДРЯДЧИК

«__» _____ 2008г.

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены постановлением главы города Владимира от 21.11.2007 № 4529.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона публикуется уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам

размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

– наименование предмета аукциона, дата его проведения.

– наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица

(индивидуального предпринимателя);

– юридический, почтовый адрес;

– код города, номер телефона и факса;

– адрес электронной почты;

– фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

- быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. **Все документы в составе заявки должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом.** Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте аукциона.

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На

таким конверте указывается:

- слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- слова «не вскрывать до...» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа **в одном конверте**, в котором содержатся: один комплект общих для всех заявок документов, и отдельные комплекты документов, специфичных для каждого лота, в том числе: **заявка на участие в аукционе; техническое предложение, а также иные документы по усмотрению участника размещения заказа**

Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

- наименование и адрес уполномоченного органа;
- слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;
- время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;
- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

- непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

20.2. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

- наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
- фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона

(доверенности и др.);

- выданный аукционный номер;
- подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведении аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после трехкратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения

исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте

аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.