

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СВЕТОВОМУ ОФОРМЛЕНИЮ НАТУРАЛЬНЫХ ЕЛЕЙ

Наименование работ	Виды работ /Место проведения работ	Характеристика светового оборудования/количество	Требования к документации и производству работ
<p>Выполнение работ по световому оформлению натуральных елей</p>	<p>1. Оформление натуральных елей на территории города Владимира, по следующим адресам:</p> <p>1.1. На пересечении проспекта Строителей и улицы Горького в количестве 5 шт.</p> <p>1.2. На пересечении Суздальского проспекта и улицы Комиссарова в количестве 5 шт.</p> <p>2. Развешивание разводного кабеля на натуральных елях.</p> <p>3. Развешивание гирлянд и световых фигур на натуральных елях.</p> <p>4. Подключение гирлянд и световых фигур к разводному кабелю.</p> <p>5. Подготовка к подключению разводного кабеля к источнику электроснабжения.</p> <p>6. Эксплуатационное обслуживание.</p> <p>7. Демонтаж светового оформления, в т.ч. разводного кабеля, и складирование на склад заказчика.</p> <p><u>Примечание:</u> Световое оформление для размещения предоставляет заказчик.</p>	<p>По п.1.1. Световое оборудование:</p> <p>1.Гирлянда Белт-лайт – 450 п.м. Гирлянда представляет гибкий проводящий шлейф с расположенными на нем патронами с фиксированным шагом 20 см для вкручивания светодиодных ламп и строб ламп. Расположение гирлянд – вертикальное (см. Приложение № 1 к техзаданию).</p> <p>2.Светодиодные лампы с цоколем E27, цвет – желтый, зеленый, красный, синий, белый. Количество - 2450 шт.</p> <p>3.Строб лампы - 250 шт., вкручиваются равномерно по всему объекту оформления.</p> <p>По п.1.2. Световое оборудование:</p> <p>1.Гирлянды стринг-лайт LED-3W-24V желтого цвета. Количество-25 шт. Длина одной гирлянды – 15.0 м. Расположение гирлянд – горизонтальное с равномерными провисами (см. Приложение № 2 к техзаданию).</p> <p>2.Световые фигуры синего цвета: - «снежинки», диаметр – 52-54 см, - «колокольчики», «звездочки», «елочки» - диаметр 24-27 см. Общее количество - 50 шт. Размещаются равномерно по всему объекту оформления (см.фото).</p> <p>3. Трансформаторы – 5 шт.</p>	<p>1. Электромонтажные работы включают в себя подключение к питающему кабелю.</p> <p>2.Разводной кабель, в случае необходимости, обеспечивает подрядчик.</p> <p>3. Производство монтажно-демонтажных работ в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями технической безопасности.</p> <p>4. Эксплуатационное обслуживание включает в себя обеспечение свечения всех размещенных конструкций в течение всего срока размещения и экстренное устранение неполадок..</p> <p>5. Расчистку мест производства работ от снега обеспечивает заказчик.</p> <p>6. Технические условия на подключение обеспечивает подрядчик.</p>

Подрядчик:

Заказчик: Управление наружной
рекламы и информации

Начальник управления

М.П.

М.П. Шульга Г.Е.



Оформление световыми элементами натуральных елей на пересечении Суздальского проспекта и ул.Комиссарова



Оформление световыми элементами натуральных елей на пересечении улицы Горького и проспекта Строителей