

**Дефектная ведомость**  
**на текущий ремонт помещений (пищеблок, кабинет стоматолога, замена**  
**оконных блоков в кабинетах стоматолога, директора) в средней школе №19,**  
ул. Горького, 83, тел. 23-46-64

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Демонтаж трапов	комплект	5
2	Разборка покрытия пола из керамической плитки	М2	86
3	Вырубка цементных стяжек толщиной 20 мм	М2	86
4	Разборка плинтусов из керамической плитки	М	81
5	Устройство выравнивающих цементных стяжек (под плитку) толщиной 20мм	М2	86
6	Устройство покрытия пола из плитки с противоскользящим покрытием	М2	86
7	Устройство плинтусов из керамической плитки	М	81
8	Устройство трапов	комплект	5
9	Ремонт штукатурки потолков отдельными местами	М2	6
10	Ремонт штукатурки стен площадью отдельных мест до 1 м2	М2	30
11	Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	М2	94,5
12	Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	М2	161,3
13	Выведение промочек на потолке масляной краской	М2	4,5
14	Выведение промочек на стенах масляной краской	М2	5,5
15	Окраска водоэмульсионными красками стен ранее окрашенных клеевыми составами с расчисткой старой краски более 35%	М2	141,1
16	Окраска водоэмульсионными красками потолков ранее окрашенных клеевыми составами с расчисткой старой краски более 35%	М2	83,7
17	Улучшенная окраска стен и потолков клеевыми составами	М2	31
18	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35%	М2	4,5
19	Ремонт дверных полотен	Шт.	3
20	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски более 35%	М2	23,9
21	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски более 35%	М2	47,2
22	Ремонт штукатурки откосов	М2	3
23	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов с расчисткой старой краски более 35%	М2	13,5
24	Масляная окраска поверхностей радиаторов	М2	15,5
25	Масляная окраска поверхностей чугунных труб	М2	13

26	Улучшенная масляная окраска деревянных ранее окрашенных поверхностей стеллажей с расчисткой старой краски	М2	8,4
27	Масляная окраска ранее окрашенных металлических поверхностей стеллажей	М2	3,9
28	Демонтаж оконных решеток	Шт/т	2/0,14
29	Демонтаж оконных блоков	Шт	2
30	Монтаж окон из ПВХ-профилей двухстворчатых однокамерных, высотой проема более 2м, площадью 3,85 м2	Шт	1
31	Монтаж окон из ПВХ-профилей двухстворчатых двухкамерных, высотой проема более 2м, площадью 3,85 м2	Шт	1
32	Установка пластикового подоконника шириной 500 мм, площадь проемов 7,7 м2	Шт	2
33	Ремонт штукатурки откосов после монтажа оконных блоков	М2	4,1
34	Улучшенная масляная окраска откосов	М2	4,1
35	Монтаж старых оконных решеток после монтажа оконных блоков	Шт/т	2/0,14
36	Вывоз мусора		100 %