

СОГЛАСОВАНО:

«__» _____ 20__ г.

МУЗ «КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»

_____ (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 88
(локальная смета)

на Капитальный ремонт оконных проемов в лечебном корпусе МУЗ «КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»

_____ (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 320.000

Средства на оплату труда: 21.937 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах 3 кв.2010 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач _____ (М.Ю. Суханов)
«__» _____ 20__ г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость , руб.				
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
					на единицу измерения	Общая	на единицу измерения	Общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ТЕРр56-1-1 (=108)	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт.	0.200000	1299.99	260	11705.00	2341	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	25.750000			85.33	2197.25	
	1.1	Средний разряд работы 2.2							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.430000			102.98	44.28	
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.140000			154.84	21.68	
	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	0.290000			415.25	120.42	
	330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0.578000			4.05	2.34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999-9900	Строительный мусор	т	2.132000				
		Накладные расходы - 0.8200	руб.			172		1838
		Сметная прибыль - 0.6200	руб.			130		1389
2	ТЕРр56-2-2 (=108)	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0.764300	387.94	297	4117.49	3147
	1	Затраты труда	чел.-ч.	35.240000			86.19	3037.34
	1.1	Средний разряд работы 2.3						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.710000			106.62	75.70
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.710799			154.84	110.06
	999-9900	Строительный мусор	т	2.613906				
		Накладные расходы - 0.8200	руб.			232		2553
		Сметная прибыль - 0.6200	руб.			175		1930
3	ТЕРр56-3-2 (=108)	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных	100 м2	0.134400	760.71	102	8184.52	1100
	1	Затраты труда	чел.-ч.	12.760000			86.19	1099.78
	1.1	Средний разряд работы 2.3						
	999-9900	Строительный мусор	т	0.470400				
		Накладные расходы - 0.8200	руб.			84		902
		Сметная прибыль - 0.6200	руб.			63		682
4	ТЕР10-01033-5 (= 19)	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2м Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	100м2 пр	0.764300	23666.55	18088	24161.98	18467
	1	Затраты труда	чел.-ч.	12.930000			96.52	1248.00
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.290000			49.10	14.24
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.152860			437.91	66.94
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.133753			154.84	20.71
	101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600мм	м	56.558200			280.56	15867.97
	102-0291	Клинья деревянные	шт	5.350100			1.33	7.12
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	5.938611			142.99	849.16
	104-8001-33	Герметик силиконовый "МАКРОСИЛАХ" бесцветный	л	3.393492			120.00	407.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы - 1.0600	руб.			125		1338
		Сметная прибыль - 0.5400	руб.			64		681
5	101-3125-33 (= 1)	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600мм	м	-56.558200	307.37	-17384	280.56	-15868
6	101-3125-33 (= 1)	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной (300мм)	м	44.800000	153.69	6885	280.56	12569
7	ТЕР10-01034-6 (= 19)	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	100м2 пр	0.764300	4442.44	3395	19064.50	14571
	1	Затраты труда	чел.-ч.	71.770000			99.69	7154.75
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	6.180000			48.90	302.19
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3.343813			437.91	1464.29
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	2.837464			154.84	439.35
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	13.375250			5.18	69.28
	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	8.684359			5.01	43.51
	102-0291	Клинья деревянные	шт	9.553750			1.33	12.71
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	24.717462			142.99	3534.35
	101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	38.199714			48.50	1852.69
		Накладные расходы - 1.0600	руб.			756		7904
		Сметная прибыль - 0.5400	руб.			385		4027
8	203-7095-33 (= 19)	Оконные блоки двухстворные с форточными створками опрсп	м2	76.430000	2461.88	188161	2562.29	195836
9	ТЕР10-01035-2 (= 19)	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м	100м2 пр	0.764300	5931.68	4534	6390.16	4884

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	9.710000			98.78	959.15
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.270000			49.00	13.23
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.143306			437.91	62.76
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.124199			154.84	19.23
	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1.022251			5.01	5.12
	102-0291	Клинья деревянные	шт	5.350100			1.33	7.12
	101-3128-33	Водоотлив оцинкованный с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	56.558200			53.35	3017.38
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	2.965484			142.99	424.03
	101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13мм	т	0.000764			66064.03	50.47
	104-8001-33	Герметик силиконовый "МАКРОСИЛАХ" бесцветный	л	2.827910			120.00	339.35
		Накладные расходы - 1.0600	руб.				96	1030
		Сметная прибыль - 0.5400	руб.				49	525
10	101-3128-33 (= 1)	Водоотлив оцинкованный с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	-56.558200	73.24	-4142	53.35	-3017
11	101-3128-33 (= 1)	Водоотлив оцинкованный с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	44.800000	73.24	3281	53.35	2390
12	ТЕР15-02031-1 (= 30)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	100 м2	0.167100	4043.69	676	38258.53	6393
	1	Затраты труда	чел.-ч.	39.210000			99.96	3919.43
	1.1	Средний разряд работы 3.7						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.430000			106.58	45.83
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.430283			154.84	66.63

=====

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.016710			3102.23	51.84
	402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.718530			3278.32	2355.57
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			352		3767
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			174		1864
13	ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	100 м2	0.278500	1014.40	283	6298.03	1754
	1	Затраты труда	чел.-ч.	16.060000			98.78	1586.41
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.300000			13.60	4.08
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.038294			154.84	5.93
	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.048738			5.01	0.24
	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.090513			4.04	0.37
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.264575			437.91	115.86
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	5.079144			3.95	20.06
	102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.001393			3184.04	4.44
	101-1777	Паста антисептическая	т	0.000908			19378.69	17.60
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.000031			43771.19	1.36
	101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0.000025			25055.30	0.63
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000139			101.79	0.01
	101-1757	Ветошь	кг	0.069625			24.83	1.73
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			141		1511
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			70		747
14	101-4024-33 (= 32)	Панели пластиковые	м2	28.239900	98.67	2786	180.84	5107

=====

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	203-0533 (= 32)	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0.008355	2470.12	21	10484.74	88
16	101-3800-33 (= 32)	Уголок пластиковый 20*2700	м	24.566485	7.80	192	23.03	566
17	101-3800-33 (= 32)	Уголок пластиковый 20*2700	м	11.251400	7.80	88	23.03	259
18	101-3044-33 (= 32)	Клей монтажный "жидкие гвозди" на латексной основе высокопрочный для наружных и внутренних работ	кг	0.100260	40.80	4	104.64	10
19	Е311-146-1 (= 86)	Погрузка мусор строительный с погрузкой вручную	т	5.212400	33.00	172	210.27	1096
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.020000			78.55	237.22
	1.1	Средний разряд работы 1.2						
	400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	1.511596			568.20	858.89
20	Е310-1030-1 (= 86)	Перевозка до 30км бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т, класс груза: 1	т	5.212400	29.80	155	156.55	816
	310-1030-1	Перевозка до 30км борт.а/м грузоподъем.16 т, кл.груза: 1	т	5.212400			156.55	816.00
Итого прямых затрат по разделу			руб.	252509	21438	4329	227	
						499	7	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			руб.	252509	21438	4329		
накладные расходы			руб.	20843				
сметная прибыль			руб.	11845				
нормативная трудоемкость			чел.-ч				234	
в т.ч. сметная зарплата			руб.		21937			
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			руб.	285197				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:			руб.	285197				
Итого прямых затрат по смете			руб.	252509	21438	4828	227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

НДС к накл.расх *0,1712*0,18 [10_9_10] 0.0308 449

НДС к см.приб*0,15*0,18 [10_9_11] 0.0270 288

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 320000

К ОПЛАТЕ :Триста двадцать тысяч руб.

Определитель - (= 1)

Сметная прибыль -0.4300 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8600

Определитель - (= 19)

Сметная прибыль -0.5400 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0600

Определитель - (= 30)

Сметная прибыль -0.4700 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 32)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 86)

Сметная прибыль -0.0000 (5)

Определитель - (=108)

Сметная прибыль -0.6200 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8200

Составил _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]