

Стройка:МОУ "СОШ № 39", Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д.28-А

Объект:МОУ "СОШ № 39", Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д.28-А

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01**

(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт помещений (ремонт туалетов 2 и 3 этажей)

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 3-го квартала 2010 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-3"

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Раздел 1. 2 этаж (помещения 14, 15, 16, 17)**

1.	<b>E56-10-1</b>	Снятие дверных полотен Объем: 1.6*2	100 м2		0.032		287.70	9.21	3 053.69	98	10.641
1. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	1.16096		7.93	9.21	84.17	98	10.614
1. 2.	с999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	1.18	0.03776						
							82%	7.55	82%	80	
							62%	5.71	62%	61	
2.	<b>E56-9-4</b>	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт.		0.04		534.48	21.38	5 673.06	227	10.617
2. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	67.4	2.696		7.93	21.38	84.17	227	10.614
2. 2.	с999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	1.34	0.0536						
							82%	17.53	82%	186	
							62%	13.26	62%	141	
3.	<b>E56-11-1</b>	Снятие наличников Объем: 4.9*2	100 м		0.098		33.39	3.27	354.36	35	10.703
3. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	4.21	0.41258		7.93	3.27	84.17	35	10.614
3. 2.	с999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	0.4	0.0392						
							82%	2.68	82%	29	
							62%	2.03	62%	22	
4.	<b>E09-03-046-3</b>	Прим. Демонтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых Т.Ч. таб.2 п.5 Кзтр=0,7 Кэм=0,7 - Разборка (демонтаж) металлических конструкций Объем: 1.80*1.00 <i>Начисления: НЗ= 1.0*0.7, Н4= 1.0*0.7, Н5= 1.0*0.7</i>	100 м2		0.018		369.65	6.65	3 728.48	67	10.075
4. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.217	0.003906		13.50	0.05	135.89	1	10.066
4. 2.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	36.47	0.65646		9.18	6.03	97.41	64	10.611
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.217	0.003906		111.99 13.50	0.44 0.05	521.38 135.89	2 1	4.656 10.066

4. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.14	0.00252	75.40	0.19	448.56	1	5.949
		<i>Накладные расходы</i>				81%	4.92	81%		53
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	4.39	72.25%		47
5.	<b>E10-01-039-3</b>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.072	30 782.92	2 216.37	177 299.32	12 766	5.76
		Объем: 1.8*4								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
5. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	132.25	9.522	8.97	85.41	95.13	906	10.605
5. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.875	0.351	75.40	26.47	448.56	157	5.949
5. 3.	с101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении комплекта однопольных	шт.	55.55556	4.00000032	93.54	374.16	193.26	773	2.066
5. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	7.776	2.79	21.70	25.57	199	9.165
5. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.00072864	5 160.53	3.76	43 771.19	32	8.482
5. 6.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00576	1 078.10	6.21	3 595.74	21	3.335
5. 7.	с203-0199	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2	м2	100	7.2	216.27	1 557.14	1 379.24	9 931	6.377
5. 8.	с203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм	м	540	38.88	3.64	141.52	19.22	747	5.28
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	90.71	106.2%		962
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	45.74	53.55%		485
6.	<b>C101-0951</b>	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	шт.		2	90.40	180.80	166.74	333	1.842
7.	<b>E63-7-5</b>	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2		0.39276	857.03	336.61	6 949.82	2 730	8.11
		Объем: 1.80*((2.78+1.62)*2-1.80*0.90+(2.78+1.07+0.44)*2-1.80*0.90*2+(2.14+1.62)*2-1.80*0.90+(2.14+1.18)*2-1.80*0.9*2)								
7. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.99	0.7815924	10.67	8.34	102.19	80	9.582
7. 2.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	29.182068	7.85	229.08	83.41	2 434	10.625
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.35	0.137466	20.00	2.75	153.95	21	7.698
						13.50	1.86	106.50	15	7.889
7. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	1.64	0.6441264	100.01	64.42	417.86	269	4.178
						10.06	6.48	101.27	65	10.067
7. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.28	1.2882528	31.33	40.36	4.05	5	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				77%	182.81	77%		1 936
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	118.71	50%		1 257
8.	<b>E10-05-009-2; (Изменения и дополнения. Выпуск 4)</b>	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом	100 м2 стен за выч. пр.		0.67524	11 245.54	7 593.44	34 499.72	23 296	3.068
		Объем: (2.95*(2.68+1.52)*2-1.80+2.95*((2.68+0.97)*2-(0.46+0.44*2))-1.80*2+2.98*(2.04+1.52)*2-1.80+2.95*(2.04+1.08)*2-1.80*2)-3.664								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
8. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	77.05	52.027242	9.07	471.89	96.27	5 009	10.614

8. 2.	x33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	2.025	1.367361	1.40	1.91	4.79	7	3.421
8. 3.	x33-0901	Ножницы электрические	маш.ч	0.225	0.151929	70.00	10.64	170.54	26	2.436
8. 4.	x33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	1.0875	0.7343235	2.08	1.53	5.13	4	2.466
8. 5.	c101-1002-33	Листы гипсокартонные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200x2500x12мм	м2	112	75.62688	39.70	3 002.39	97.53	7 376	2.457
8. 6.	c101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	118	79.67832	0.87	69.32	1.52	121	1.747
8. 7.	c101-1022-33	Лента разделительная	м	80	54.0192	0.42	22.69	2.66	144	6.333
8. 8.	c101-1025-33	Глубокая грунтовка "Тифенгрунд"	кг	10	6.7524	28.91	195.21	44.77	302	1.549
8. 9.	c101-1026-33	Клей Перлфикс	кг	76	51.31824	2.75	141.13	6.91	355	2.513
8. 10.	c101-1031-33	Унифлотт	кг	5	3.3762	13.67	46.15	38.26	129	2.799
8. 11.	c101-1033-33	Фугенфюлер	кг	34	22.95816	4.78	109.74	15.58	358	3.259
8. 12.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	1.943	1.31199132	86.90	114.01	105.67	139	1.216
8. 13.	c101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	14.9	10.061076	12.40	124.76	3.61	36	0.291
8. 14.	c101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	116	78.32784	0.94	73.63	2.66	208	2.83
8. 15.	c101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6x40 мм	10 шт.	9.7	6.549828	20.54	134.53	3.61	24	0.176
8. 16.	c201-4001-33	Профиль направляющий ПН 28/27	м	122	82.37928	7.41	610.43	19.37	1 596	2.614
8. 17.	c201-4011-33	Профиль ПС 42 металлические стоечные 42x37 мм	м	234	158.00616	12.25	1 935.58	34.09	5 386	2.783
8. 18.	c203-0487	Брусok монтажный БМ-18 размер 54x22 мм	м	37	24.98388	21.13	527.91	83.14	2 077	3.935
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	501.15	106.2%	5 320	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	252.70	53.55%	2 682	
9.	<b>E15-01-051-8</b>	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов Объем: 2.95*(0.20+0.20)*2+(1.60*2)*(0.20+0.20) Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2		0.0364	18 529.92	674.49	79 387.58	2 890	4.285
9. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.775	0.02821	13.50	0.38	106.50	3	7.889
9. 2.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	433.251	15.7703364	9.40	148.24	99.69	1 572	10.605
9. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.775	0.02821	20.00	0.56	153.95	4	7.698
		(1)				13.50	0.38	106.50	3	7.889
9. 4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	17.2125	0.626535	19.20	12.03	3.82	2	0.199
9. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.925	0.03367	75.40	2.54	448.56	15	5.949
		(1)								
9. 6.	c101-1002-33	Листы гипсокартонные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200x2500x12мм	м2	105	3.822	39.70	151.73	97.53	373	2.457
9. 7.	c101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83	3.0212	0.87	2.63	1.52	5	1.747
9. 8.	c101-1033-33	Фугенфюлер	кг	180	6.552	4.78	31.32	15.58	102	3.259
9. 9.	c101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.3185	23.30	7.42	59.48	19	2.553
9. 10.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	5.345	0.194558	86.90	16.91	105.67	21	1.216
9. 11.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.02912	8.50	0.25	101.79	3	11.975
9. 12.	c101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	45.3	1.64892	12.40	20.45	3.61	6	0.291
9. 13.	c101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	448	16.3072	0.94	15.33	2.66	43	2.83
9. 14.	c201-4006-33	Профиль ПН 42 металлические направляющий 42x30 мм	м	207.5	7.553	10.30	77.80	26.92	203	2.614
9. 15.	c201-4011-33	Профиль ПС 42 металлические стоечные 42x37 мм	м	420	15.288	12.25	187.28	34.09	521	2.783
9. 16.	c411-0002	Вода водопроводная	м3	0.117	0.0042588	2.41	0.01			
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	140.45	94.5%	1 488	

		<i>Сметная прибыль</i>			46.75%	69.48	46.75%	736	
10.	<b>E61-27-1</b>	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу Объем: 2.70*(0.46+0.44*2)	100 м2	0.03618	669.97	24.24	4 058.64	147	6.064
10. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.14	0.1136052	10.06	1.14	101.27	12 10.067
10. 2.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	32.48	1.1751264	7.93	9.32	84.17	99 10.614
10. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	3.14	0.1136052	<u>100.01</u> 10.06	<u>11.36</u> 1.14	<u>417.86</u> 101.27	<u>47</u> 10.067 12
10. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.14	0.1136052	31.33	3.56	4.05	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				79%	8.26	79%	88
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5.23	50%	56
11.	<b>E15-02-019-3</b>	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (под плитку) Объем: 2.70*(0.46+0.44*2)	100 м2	0.03618	2 979.68	107.80	16 911.17	612	5.677
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
11. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.3375	0.08457075	10.35	0.88	101.72	9 9.824
11. 2.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	59.6735	2.15898723	9.18	19.82	97.41	210 10.611
11. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.001809	<u>89.99</u> 10.06	<u>0.16</u> 0.02	<u>378.42</u> 101.27	<u>1</u> 10.067 4.205
11. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2	0.007236	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.14</u> 0.10	<u>153.95</u> 106.50	<u>1</u> 7.889 7.698
11. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	2.0875	0.07552575	<u>12.39</u> 10.06	<u>0.94</u> 0.76	<u>126.70</u> 101.27	<u>10</u> 10.226 8
11. 6.	с402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	0.97	0.0350946	2 470.10	86.69	11 117.71	390 4.501
11. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.63	0.0227934	2.41	0.05		
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	19.56	94.5%	207
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	9.68	46.75%	102
12.	<b>E15-01-019-5</b>	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону Объем: ((2.60*(2.68+1.52)*2-1.80+2.60*((2.68+0.97)*2-(0.46+0.44*2)))-1.80*2+2.60*(2.04+1.52)*2-1.80+2.60*(2.04+1.08)*2-1.80*2))+3.664+3.685	100 м2	0.68621	9 849.54	6 758.85	49 515.76	33 978	5.027
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
12. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.0625	1.415308125	10.62	15.03	102.13	145 9.614
12. 2.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	183.6205	126.0022233	9.18	1 156.70	97.41	12 274 10.611
12. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.068621	<u>89.99</u> 10.06	<u>6.18</u> 0.69	<u>378.42</u> 101.27	<u>26</u> 10.067 4.205
12. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.231595875	<u>20.00</u> 13.50	<u>4.63</u> 3.13	<u>153.95</u> 106.50	<u>36</u> 7.889 7.698
12. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	1.625	1.11509125	<u>12.39</u> 10.06	<u>13.82</u> 11.22	<u>126.70</u> 101.27	<u>141</u> 10.067 113
12. 6.	с101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	100	68.621	63.19	4 336.16	256.80	17 622 4.064

12. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.343105	3.00	1.03	24.83	9	8.277
12. 8.	c101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.25732875	3 628.43	933.70	11 117.71	2 861	3.064
12. 9.	c402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.0343105	8 892.40	305.10	29 440.91	1 010	3.311
12. 10.	c411-0001	Вода	м3	0.93	0.6381753	2.41	1.54			
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	1 107.28	94.5%	11 736	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	547.78	46.75%	5 806	
13.	<b>E09-03-046-3</b>	Монтаж перегородок стальных (между унитазами 1,50x0,90 м) Т.Ч. таб.2 п.2 Кзтр=1,1 - Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам Объем: 1.50*0.90*2	100 м2		0.027	953.61	25.75	7 442.89	201	7.806
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1</i>								
13. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.3875	0.0104625	13.50	0.14	135.89	1	10.066
13. 2.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	65.9065	1.7794755	9.18	16.34	97.41	173	10.611
13. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.3875	0.0104625	111.99	1.17	521.38	5	4.656
						13.50	0.14	135.89	1	10.066
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.25	0.00675	75.40	0.51	448.56	3	5.949
13. 5.	c101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	0.0042	0.0001134	6 400.66	0.73	20 353.84	2	3.18
13. 6.	c204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.026	0.000702	9 979.34	7.01	23 972.16	17	2.402
		<i>Накладные расходы</i>				81%	13.35	81%	141	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	11.91	72.25%	126	
14.	<b>C201-3330-33</b>	Прим. Каркас перегородки между унитазами (из трубы стальной прямоугольной 40x20x2 мм размером 1.50x0.90 м с 3-мя поперечными элементами их профиля 15x15 мм) Объем: 0.016*2	т		0.032	18 107.00	579.42	46 508.83	1 488	2.568
15.	<b>E15-04-030-4</b>	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (каркас перегородки) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.027	1 150.81	31.07	8 718.57	235	7.564
15. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0003375	13.50		106.50		7.889
15. 2.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	81.719	2.206413	8.85	19.53	93.98	207	10.619
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0003375	20.00	0.01	153.95		7.698
						13.50		106.50		7.889
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0010125	75.40	0.08	448.56		5.949
15. 5.	c101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.0006642	15 519.00	10.31	35 873.81	24	2.312
15. 6.	c101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.0081	3.00	0.02	24.83		8.277
15. 7.	c101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.0729	15.50	1.13	48.12	4	3.105
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	18.46	94.5%	196	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	9.13	46.75%	97	
16.	<b>E15-02-024-5</b>	Прим. Облицовка стен сэндвич-панелями пластиковыми с креплением на пристенный металлический каркас (облицовка с двух сторон) Объем: (1.50*0.90*2)*2	100 м2		0.054	11 833.05	638.98	30 269.96	1 635	2.559

		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
16. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.2625	0.014175	13.50	0.19	106.50	2	7.889
16. 2.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	101.545	5.48343	9.18	50.34	97.41	534	10.611
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2625	0.014175	<u>20.00</u>	<u>0.28</u>	<u>153.95</u>	<u>2</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	0.19	106.50	2	7.889
16. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4.0375	0.218025	19.20	4.19	3.82	1	0.199
16. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	13.9	0.7506	1.40	1.05	4.79	4	3.421
16. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.5125	0.027675	<u>75.40</u>	<u>2.09</u>	<u>448.56</u>	<u>12</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
16. 7.	с101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0.007	0.000378	34 592.00	13.08	58 609.62	22	1.694
16. 8.	с101-1945	Лента с липким слоем тканевая	10 м	21	1.134	7.50	8.51	29.89	34	3.985
16. 9.	с101-4024-33	Панели пластиковые (сэндвич-панели)	м2	105	5.67	98.67	559.46	180.84	1 025	1.833
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	47.75	94.5%	507	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	23.62	46.75%	251	
17.	<b>E15-01-053-6</b>	Устройство подвесных потолков реечных с заполняющим профилем с зажимом и тягой	100 м2		0.11775	23 144.11	2 725.22	46 796.21	5 510	2.022
		Объем: (2.68*1.52+2.68*0.97-0.44*0.46)+(2.04*1.52+2.04*1.08)								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
17. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.45	0.0529875	13.50	0.72	106.50	6	7.889
17. 2.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	101.7635	11.98265212	9.40	112.64	99.69	1 195	10.605
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.45	0.0529875	<u>20.00</u>	<u>1.06</u>	<u>153.95</u>	<u>8</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	0.72	106.50	6	7.889
17. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.025	0.35619375	19.20	6.84	3.82	1	0.199
17. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.525	0.06181875	<u>75.40</u>	<u>4.66</u>	<u>448.56</u>	<u>28</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
17. 6.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.16	0.25434	20.54	5.22	3.61	1	0.176
17. 7.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	8.1	0.953775	20.54	19.59	3.61	3	0.176
17. 8.	с101-4026-33	Панели ПВХ 260х0,25	м2	105	12.36375	170.92	2 113.21	314.97	3 894	1.843
17. 9.	с201-4061-33	Профили трапециевидальные 35х30 мм	м	84	9.891	31.80	314.53	18.24	180	0.574
17. 10.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	13.188	7.45	98.25	9.48	125	1.272
17. 11.	с201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	9.42	5.20	48.98	7.87	74	1.513
17. 12.	с201-4094-33	Соединители профилей 84/12 мм белые	шт.	0.21	0.0247275	9.20	0.23	12.72		1.383
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	107.13	94.5%	1 135	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	53.00	46.75%	561	
18.	<b>E57-2-3</b>	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		0.13268	624.79	82.90	6 549.12	869	10.483
		Объем: 2.78*1.62+2.78*1.07-0.44*0.46+2.14*1.62+2.14*1.18								
18. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.44	0.1910592	13.50	2.58	106.50	20	7.889
18. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.87	9.2703516	8.53	79.08	90.56	840	10.617
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.44	0.1910592	<u>20.00</u>	<u>3.82</u>	<u>153.95</u>	<u>29</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	2.58	106.50	20	7.889
18. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	5.2	0.689936					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	65.33	80%	688	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	55.53	68%	585	

19.	<b>E57-3-2</b>	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	100 м		0.2614	111.38	29.12	1 179.10	308	10.577
		Объем: (2.78+1.62)*2-0.9+(2.78+1.07+0.44)*2-0.9*2+(2.14+1.62)*2-0.9+(2.14+1.18)*2-0.9*2								
19. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.28	3.732792	7.80	29.12	82.57	308	10.586
19. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.62	0.162068					
		<i>Накладные расходы</i>					80%	23.30	80%	246
		<i>Сметная прибыль</i>					68%	19.80	68%	209
20.	<b>E11-01-011-1</b>	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		0.12141	1 356.48	164.69	10 351.45	1 257	7.633
		Объем: (2.68*1.52+2.686*0.97-0.44*0.46)+(2.04*1.52+2.04*1.08)+0.9*0.10*4								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
20. 1.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.5875	0.192738375	13.50	2.60	106.50	21	7.889
20. 2.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	5.516445465	7.93	43.75	84.17	464	10.614
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.5875	0.192738375	<u>20.00</u>	<u>3.85</u>	<u>153.95</u>	<u>30</u>	<u>7.698</u>
		(1)				13.50	2.60	106.50	21	7.889
20. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	1.376485875	0.50	0.69	1.36	2	2.72
20. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.2476764	465.84	115.38	3 072.18	761	6.595
20. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.424935	2.41	1.02			
		<i>Накладные расходы</i>					110.7%	51.31	110.7%	537
		<i>Сметная прибыль</i>					63.75%	29.55	63.75%	309
21.	<b>E11-01-027-6</b>	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в постройных условиях из плиток гладких неглазурованных для полов одноцветных	100 м2		0.12141	12 600.34	1 529.81	44 771.80	5 436	3.553
		Объем: (2.68*1.52+2.686*0.97-0.44*0.46)+(2.04*1.52+2.04*1.08)+0.9*0.10*4								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
21. 1.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	5.275	0.64043775	11.93	7.64	104.12	67	8.724
21. 2.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	16.72386327	8.74	146.17	92.84	1 553	10.622
21. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.45	0.0546345	<u>89.99</u>	<u>4.92</u>	<u>378.42</u>	<u>21</u>	<u>4.205</u>
		(1)				10.06	0.55	101.27	6	10.067
21. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.875	0.34905375	<u>20.00</u>	<u>6.98</u>	<u>153.95</u>	<u>54</u>	<u>7.698</u>
		(1)				13.50	4.71	106.50	37	7.889
21. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.95	0.2367495	<u>12.39</u>	<u>2.93</u>	<u>126.70</u>	<u>30</u>	<u>10.226</u>
		(1)				10.06	2.38	101.27	24	10.067
21. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.35	0.0424935	<u>75.40</u>	<u>3.20</u>	<u>448.56</u>	<u>19</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
21. 7.	с101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	12.38382	88.19	1 092.13	239.99	2 972	2.721
21. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.060705	3.00	0.18	24.83	2	8.277
21. 9.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.45	0.0546345	3 628.43	198.24	11 117.71	607	3.064
21. 10.	с101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.05	0.0060705	12 178.64	73.93	29 440.91	179	2.417
21. 11.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.4674285	2.41	1.13			
		<i>Накладные расходы</i>					110.7%	170.27	110.7%	1 793
		<i>Сметная прибыль</i>					63.75%	98.05	63.75%	1 033
22.	<b>E65-1-1</b>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м		0.12	328.14	39.38	3 201.31	384	9.751

22. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.012	13.50	0.16	106.50	1	7.889
22. 2.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	34.66	4.1592	8.30	34.52	88.20	367	10.627
22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.012	<u>20.00</u>	<u>0.24</u>	<u>153.95</u>	<u>2</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	0.16	106.50	1	7.889
22. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.3	0.396	1.20	0.48	2.92	1	2.433
22. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.74	0.3288	6.64	2.18	28.32	9	4.265
22. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.0516	37.93	1.96	96.91	5	2.555
22. 7.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.0264					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	25.66	74%	272	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	17.34	50%	184	
23.	<b>E65-2-1</b>	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м		0.015	584.56	8.77	6 279.93	94	10.718
23. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.16	0.0024	13.50	0.03	106.50		7.889
23. 2.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	68.8	1.032	8.45	8.72	90.92	94	10.76
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.16	0.0024	<u>20.00</u>	<u>0.05</u>	<u>153.95</u>	<u>2</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	0.03	106.50		7.889
23. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.59	0.00885					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	6.48	74%	70	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	4.38	50%	47	
24.	<b>E65-4-2</b>	Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров	100 шт.		0.04	550.36	22.01	5 826.00	233	10.586
24. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.29	0.0116	13.50	0.16	106.50	1	7.889
24. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	63.84	2.5536	8.53	21.78	90.56	231	10.617
24. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.29	0.0116	<u>20.00</u>	<u>0.23</u>	<u>153.95</u>	<u>2</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	0.16	106.50	1	7.889
24. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2.65	0.106					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	16.24	74%	172	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	10.97	50%	116	
25.	<b>E65-4-10</b>	Демонтаж санитарных приборов смывных бачков фаянсовых на унитазе	100 шт.		0.04	323.20	12.93	3 416.10	137	10.596
25. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.26	0.0104	13.50	0.14	106.50	1	7.889
25. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	37.28	1.4912	8.53	12.72	90.56	135	10.617
25. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.26	0.0104	<u>20.00</u>	<u>0.21</u>	<u>153.95</u>	<u>2</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	0.14	106.50	1	7.889
25. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.75	0.07					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	9.52	74%	101	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	6.43	50%	68	
26.	<b>E65-3-7</b>	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт.		0.02	314.54	6.29	3 335.23	67	10.652
26. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.07	0.0014	13.50	0.02	106.50		7.889
26. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	36.71	0.7342	8.53	6.26	90.56	66	10.617
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.07	0.0014	<u>20.00</u>	<u>0.03</u>	<u>153.95</u>	<u>2</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	0.02	106.50		7.889
26. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.0044					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	4.65	74%	49	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	3.14	50%	33	
27.	<b>E65-4-1</b>	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.		0.02	442.79	8.86	4 685.76	94	10.609
27. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.26	0.0052	13.50	0.07	106.50	1	7.889

27. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	51.3	1.026	8.53	8.75	90.56	93	10.617
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.26	0.0052	20.00	0.10	153.95	1	7.698
			(1)			13.50	0.07	106.50	1	7.889
27. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.82	0.0364					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	6.53	74%	70	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	4.41	50%	47	
28.	<b>E16-04-002-1*</b>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб диаметром 20 мм	100 м		0.14	4 550.25	637.04	32 069.40	4 490	7.048
		Объем: (2.5*2+1.0*2)*2								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
28. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.014	13.50	0.19	135.89	2	10.066
28. 2.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	218.776	30.62864	9.91	303.53	105.02	3 217	10.597
28. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0625	0.00875	86.40	0.76	502.03	4	5.811
			(1)			13.50	0.12	135.89	1	10.066
28. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0375	0.00525	111.99	0.59	521.38	3	4.656
			(1)			13.50	0.07	135.89	1	10.066
28. 5.	х39-2208	Агрегаты сварочные "Ротенбергер"	маш.ч	16.675	2.3345	42.20	98.52	158.45	370	3.755
28. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.275	0.0385	75.40	2.90	448.56	17	5.949
			(1)							
28. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.00085	0.000119	22 288.00	2.65	48 427.77	6	2.173
28. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.25	0.035	26.60	0.93	93.14	3	3.502
28. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.000224	2.02		11.74		5.812
28. 10.	с101-1680	Патроны для строительного пистолета	1000 шт.	0.1	0.014	282.00	3.95	1 417.79	20	5.028
28. 11.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.55	0.077	24.70	1.90	113.62	9	4.6
28. 12.	с103-3011-33	Трубы полипропиленовые диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм (код ВВ 10008)	м	89.9	12.586	6.67	83.95	18.56	234	2.783
28. 13.	с103-3050-33	Муфта переходная диаметром 20-16 мм	шт.	4	0.56	2.14	1.20	3.61	2	1.687
28. 14.	с103-3071-33	Муфта комбинированная диаметром 20-1/2	шт.	14	1.96	9.68	18.97	35.65	70	3.683
28. 15.	с103-3121-33	Угольник диаметром 20 мм 90 град.	шт.	8	1.12	1.31	1.47	3.78	4	2.885
28. 16.	с103-3141-33	Тройник диаметром 20 мм	шт.	23	3.22	1.79	5.76	4.82	16	2.693
28. 17.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.25	0.035	118.57	4.15	30.73	1	0.259
28. 18.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	1.96	7.87	15.43	45.79	90	5.818
28. 19.	с300-1244	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм	шт.	56	7.84	7.66	60.05	35.24	276	4.601
28. 20.	с300-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	10	1.4	21.55	30.17	106.30	149	4.933
28. 21.	с411-0001	Вода	м3	0.47	0.0658	2.41	0.16			
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	349.89	115.2%	3 708	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	214.27	70.55%	2 271	
29.	<b>E16-04-001-1</b>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м		0.015	4 348.35	65.23	18 606.13	279	4.277
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
29. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.025	0.000375	13.50	0.01	135.89		10.066
29. 2.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	73.876	1.10814	9.91	10.98	105.02	116	10.597
29. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0125	0.0001875	86.40	0.02	502.03		5.811
			(1)			13.50		135.89		10.066

29. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0001875	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.02</u>	<u>521.38</u> 135.89		<u>4.656</u> 10.066
29. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.0020625	<u>75.40</u>	<u>0.16</u>	<u>448.56</u>	<u>1</u>	<u>5.949</u>
29. 6.	c103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.0225	112.62	2.53	215.20	5	1.911
29. 7.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0.21	7.87	1.65	45.79	10	5.818
29. 8.	c300-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	99.8	1.497	33.30	49.85	98.29	147	2.952
29. 9.	c411-0001	Вода	м3	0.39	0.00585	2.41	0.01			
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	12.66	115.2%	134	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	7.75	70.55%	82	
30.	<b>E17-01-001-14</b>	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	10 компл.		0.2	4 882.40	976.48	10 921.40	2 184	2.237
30. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1625	0.0325	13.50	0.44	106.50	3	7.889
30. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	24.8975	4.9795	9.62	47.90	101.97	508	10.6
30. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1625	0.0325	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.65</u> 0.44	<u>153.95</u> 106.50	<u>5</u> 3	<u>7.698</u> 7.889
30. 4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.05	19.20	0.96	3.82		0.199
30. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.275	0.055	<u>75.40</u>	<u>4.15</u>	<u>448.56</u>	<u>25</u>	<u>5.949</u>
30. 6.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00008	25 226.00	2.02	36 100.84	3	1.431
30. 7.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00004	15 500.00	0.62	35 220.34	1	2.272
30. 8.	c101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0036	0.00072	6 400.66	4.61	20 353.84	15	3.18
30. 9.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.06	36.85	2.21	119.49	7	3.243
30. 10.	c101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.4	15.60	6.24	32.43	13	2.079
30. 11.	c101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6x90 мм	т	0.0007	0.00014	9 700.00	1.36	36 897.15	5	3.804
30. 12.	c101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x40 мм	10 шт.	4	0.8	1.98	1.58	11.47	9	5.793
30. 13.	c300-0678	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	комплект	10	2	452.09	904.18	796.61	1 593	1.762
						115.2%	55.69	115.2%	589	
						70.55%	34.10	70.55%	361	
31.	<b>E17-01-002-3</b>	Установка смесителей <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	10 шт.		0.2	3 162.64	632.53	8 437.48	1 687	2.667
31. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.05	1.61	9.62	15.49	101.97	164	10.6
31. 2.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.125	0.025	19.20	0.48	3.82		0.199
31. 3.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000052	25 226.00	1.31	36 100.84	2	1.431
31. 4.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00013	0.000026	15 500.00	0.40	35 220.34	1	2.272
31. 5.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.13	0.026	36.85	0.96	119.49	3	3.243
31. 6.	c101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	т	0.0001	0.00002	9 700.00	0.19	36 897.15	1	3.804
31. 7.	c101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм	10 шт.	2	0.4	1.58	0.63	3.28	1	2.076

31. 8.	с300-0627	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с комплект аэратором, латунными маховичками <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	10	2	306.53	613.06	757.64	1 515	2.472
					115.2%	17.84	115.2%	189	
					70.55%	10.93	70.55%	116	
32.	<b>E10-01-059-1</b>	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 шт.	0.02	2 130.24	42.60	13 973.40	279	6.549
32. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.1625	0.04325	13.50	0.58	106.50	5 7.889
32. 2.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	86.4225	1.72845	8.01	13.84	85.00	147 10.612
32. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.1625	0.04325	20.00	0.87	153.95	7 7.698
			(1)			13.50	0.58	106.50	5 7.889
32. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.0875	0.06175	75.40	4.66	448.56	28 5.949
			(1)						
32. 5.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.035	0.0007	6 400.66	4.48	20 353.84	14 3.18
32. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.012	0.00024	5 160.53	1.24	43 771.19	11 8.482
32. 7.	с203-0499	Штапик (раскладка), размер 19x19 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	м	400	8	2.19	17.52	9.18	73 4.192
						106.2%	15.31	106.2%	161
						53.55%	7.72	53.55%	81
33.	<b>C300-0554</b>	Прим.Тумбы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм	шт.		2	128.96	257.92	2 966.10	5 932 22.999
34.	<b>E17-01-003-1</b>	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	10 компл.	0.4	3 764.33	1 505.73	26 720.45	10 688	7.098
34. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.4	0.16	13.50	2.16	106.50	17 7.889
34. 2.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	28.336	11.3344	9.51	107.79	100.83	1 143 10.603
34. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4	0.16	20.00	3.20	153.95	25 7.698
			(1)			13.50	2.16	106.50	17 7.889
34. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.1	19.20	1.92	3.82	
34. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4875	0.195	75.40	14.70	448.56	87 5.949
			(1)						
34. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.001	0.0004	22 002.00	8.80	44 139.86	18 2.006
34. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00016	25 226.00	4.04	36 100.84	6 1.431
34. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00008	15 500.00	1.24	35 220.34	3 2.272
34. 9.	с101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.8	0.32	31.40	10.05	61.33	20 1.953
34. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.016	36.85	0.59	119.49	2 3.243
34. 11.	с101-1847	Замазка защитная	кг	4	1.6	15.60	24.96	32.43	52 2.079
34. 12.	с101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6x60 мм	т	0.0005	0.0002	9 700.00	1.94	36 897.15	7 3.804
34. 13.	с101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x30 мм	10 шт.	4	1.6	1.78	2.85	10.31	16 5.792
34. 14.	с113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	0.0008	0.00032	12 182.00	3.90	14 680.34	5 1.205
34. 15.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	20	8	7.87	62.96	45.79	366 5.818
34. 16.	с300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт" <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	комплект	10	4	314.20	1 256.80	2 234.57	8 938 7.112
						115.2%	126.66	115.2%	1 336
						70.55%	77.57	70.55%	818
35.	<b>C103-3401-33</b>	Компенсационный патрубок РР канализационный, диаметром 110мм	шт.		4	18.70	74.80	50.89	204 2.727

36.	<b>С300-1520</b>	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм Объем: 2*2+4	шт.		8	20.20	161.60	58.11	465	2.877
37.	<b>Е17-01-002-5</b>	Установка гарнитуры туалетной: зеркала <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	10 шт.		0.2	77.60	15.52	753.43	151	9.729
37. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.245	1.449	9.62	13.94	101.97	148	10.6
37. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.125	0.025	19.20	0.48	3.82		0.199
37. 3.	с101-2182	Шурупы с полукруглой головкой 5х50 мм	т	0.0002	0.00004	9 700.00	0.39	36 897.15	1	3.804
37. 4.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	10 шт.	2	0.4	1.78	0.71	3.40	1	1.91
						115.2%	16.06	115.2%	170	
						70.55%	9.83	70.55%	104	
38.	<b>П.прайс.2</b>	Зеркало	шт.		2	147.38	294.76	677.97	1 356	4.6
39.	<b>Е20-02-003-4</b>	Прим. Установка ревизионных люков <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	шт.		2	24.04	48.09	153.34	307	6.384
39. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.3455	2.691	8.97	24.14	95.13	256	10.605
39. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.3	8.10	2.43	32.06	10	3.958
39. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	0.675	19.20	12.96	3.82	3	0.199
39. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т (1)	маш.ч	0.0125	0.025	75.40	1.89	448.56	11	5.949
39. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00086	5 620.22	4.83	22 792.00	20	4.055
39. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00006	0.00012	9 600.99	1.15	39 508.47	5	4.115
39. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	0.00003	0.00006	11 461.00	0.69	48 756.46	3	4.254
						115.2%	27.81	115.2%	295	
						70.55%	17.03	70.55%	181	
40.	<b>С201-4111-33</b>	Ревизионный люк 30х30 см	шт.		2	226.38	452.76	1 246.01	2 492	5.504
41.	<b>Е67-8-2</b>	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт.		0.04	29 484.55	1 179.38	55 690.02	2 228	1.889
41. 1.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.08	0.0032	13.50	0.04	106.50		7.889
41. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	163.3	6.532	9.62	62.84	101.97	666	10.6
41. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т (1)	маш.ч	0.08	0.0032	20.00	0.06	153.95		7.698
						13.50	0.04	106.50		7.889
41. 4.	с546-3219-33	Светильник потолочный типа: ЛПО46-2Х40 УХЛ4 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	шт.	100	4	279.12	1 116.48	390.26	1 561	1.398
						85%	53.45	85%	566	
						50%	31.44	50%	333	
42.	<b>С546-0104</b>	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ-1 Объем: 4*2	10 шт.		0.8	118.52	94.82	236.73	189	1.993
43.	<b>Ц08-03-602-1</b>	Электрополотенце <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2.0</i>	шт.		2	23.77	47.53	167.84	336	7.069
43. 1.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.012	0.024	13.50	0.32	135.89	3	10.066
43. 2.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.44	2.88	9.91	28.54	105.02	302	10.597
43. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т (1)	маш.ч	0.012	0.024	134.65	3.23	598.46	14	4.445
						13.50	0.32	135.89	3	10.066
43. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.312	0.624	19.20	11.98	3.82	2	0.199

43. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.012	0.024	95.53	2.29	568.31	14	5.949
43. 6.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	0.41	0.82	1.78	1.46	3.40	3	1.91
		<i>Накладные расходы</i>				95%	27.42	95%		290
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	18.76	65%		198
44.	<b>П.прайс.1</b>	Электрополотенце	шт.		2	2 510.99	5 021.98	6 756.30	13 513	2.691
45.	<b>Е67-9-1</b>	Смена выключателей	100 шт.		0.02	2 004.59	40.09	4 972.11	99	2.469
45. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	24.1	0.482	9.07	4.37	96.27	46	10.614
45. 2.	с549-3151-33	Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220	шт.	100	2	17.86	35.72	26.52	53	1.485
		<i>Накладные расходы</i>				85%	3.71	85%		39
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.19	50%		23

**Раздел 2. 3 этаж, малый санузел (помещения 48,49)**

46.	<b>Е56-10-1</b>	Снятие дверных полотен	100 м2		0.016	287.70	4.60	3 053.69	49	10.652
46. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	0.58048	7.93	4.60	84.17	49	10.614
46. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.01888					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	3.77	82%		40
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	2.85	62%		30
47.	<b>Е56-9-4</b>	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт.		0.02	534.48	10.69	5 673.06	113	10.571
47. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	67.4	1.348	7.93	10.69	84.17	113	10.614
47. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.34	0.0268					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	8.77	82%		93
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	6.63	62%		70
48.	<b>Е56-11-1</b>	Снятие наличников	100 м		0.098	33.39	3.27	354.36	35	10.703
		Объем: 4.9*2								
48. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	4.21	0.41258	7.93	3.27	84.17	35	10.614
48. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.4	0.0392					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	2.68	82%		29
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	2.03	62%		22
49.	<b>Е10-01-039-3</b>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.018	30 782.92	554.09	177 299.32	3 191	5.759
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
49. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	132.25	2.3805	8.97	21.35	95.13	226	10.605
49. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.875	0.08775	75.40	6.62	448.56	39	5.949
49. 3.	с101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение комплект однопольных		55.55556	1.00000008	93.54	93.54	193.26	193	2.066
49. 4.	с101-1705	Памя пропитанная	кг	108	1.944	2.79	5.42	25.57	50	9.165
49. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.00018216	5 160.53	0.94	43 771.19	8	8.482
49. 6.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00144	1 078.10	1.55	3 595.74	5	3.335
49. 7.	с203-0199	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2	м2	100	1.8	216.27	389.29	1 379.24	2 483	6.377
49. 8.	с203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм	м	540	9.72	3.64	35.38	19.22	187	5.28

		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	22.67	106.2%	240	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	11.43	53.55%	121	
50.	<b>C101-0951</b>	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	шт.	1		90.40	90.40	166.74	167	1.847
51.	<b>E63-7-5</b>	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток Объем: 1.80*(2.29+1.56)*2-1.80*0.90+1.80*(2.29+1.22)*2-1.80*0.90*2	100 м2		0.21636	857.03	185.43	6 949.82	1 504	8.111
51. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.99	0.4305564	10.67	4.59	102.19	44	9.582
51. 2.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	16.075548	7.85	126.19	83.41	1 341	10.625
51. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.35	0.075726	20.00	1.51	153.95	12	7.698
			(1)			13.50	1.02	106.50	8	7.889
51. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.64	0.3548304	100.01	35.49	417.86	148	4.178
			(1)			10.06	3.57	101.27	36	10.067
51. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.28	0.7096608	31.33	22.23	4.05	3	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				77%	100.70	77%	1 066	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	65.39	50%	693	
52.	<b>E10-05-009-2; (Изменения и дополнения. Выпуск 4)</b>	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом  Объем: 2.95*(2.19+1.46-0.20-0.20)*2-1.80+2.95*((2.19+1.12)*2-0.39)-1.80*2  <i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2 стен за выч. пр.		0.32154	11 245.54	3 615.89	34 499.72	11 093	3.068
52. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	77.05	24.774657	9.07	224.71	96.27	2 385	10.614
52. 2.	х33-0208	Шуруповерты строительные-монтажные	маш.ч	2.025	0.6511185	1.40	0.91	4.79	3	3.421
52. 3.	х33-0901	Ножницы электрические	маш.ч	0.225	0.0723465	70.00	5.06	170.54	12	2.436
52. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	1.0875	0.34967475	2.08	0.73	5.13	2	2.466
52. 5.	с101-1002-33	Листы гипсокартонные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200x2500x12мм	м2	112	36.01248	39.70	1 429.70	97.53	3 512	2.457
52. 6.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	118	37.94172	0.87	33.01	1.52	58	1.747
52. 7.	с101-1022-33	Лента разделительная	м	80	25.7232	0.42	10.80	2.66	68	6.333
52. 8.	с101-1025-33	Глубокая грунтовка "Тифенгрунд"	кг	10	3.2154	28.91	92.96	44.77	144	1.549
52. 9.	с101-1026-33	Клей Перлфикс	кг	76	24.43704	2.75	67.20	6.91	169	2.513
52. 10.	с101-1031-33	Унифлотт	кг	5	1.6077	13.67	21.98	38.26	62	2.799
52. 11.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	34	10.93236	4.78	52.26	15.58	170	3.259
52. 12.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	1.943	0.62475222	86.90	54.29	105.67	66	1.216
52. 13.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	14.9	4.790946	12.40	59.41	3.61	17	0.291
52. 14.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	116	37.29864	0.94	35.06	2.66	99	2.83
52. 15.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6x40 мм	10 шт.	9.7	3.118938	20.54	64.06	3.61	11	0.176
52. 16.	с201-4001-33	Профиль направляющий ПН 28/27	м	122	39.22788	7.41	290.68	19.37	760	2.614
52. 17.	с201-4011-33	Профиль ПС 42 металлические стоечные 42x37 мм	м	234	75.24036	12.25	921.69	34.09	2 565	2.783
52. 18.	с203-0487	Брусек монтажный БМ-18 размер 54x22 мм	м	37	11.89698	21.13	251.38	83.14	989	3.935
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	238.64	106.2%	2 533	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	120.33	53.55%	1 277	

53.	<b>E15-01-051-8</b>	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2	0.02331	18 529.92	431.93	79 387.58	1 851	4.285	
		Объем: 2.95*(0.20+0.20)+2.95*0.39								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
53. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.775	0.01806525	13.50	0.24	106.50	2	7.889
53. 2.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	433.251	10.09908081	9.40	94.93	99.69	1 007	10.605
53. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.775	0.01806525	20.00	0.36	153.95	3	7.698
		(1)				13.50	0.24	106.50	2	7.889
53. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	17.2125	0.401223375	19.20	7.70	3.82	2	0.199
53. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.925	0.02156175	75.40	1.63	448.56	10	5.949
		(1)								
53. 6.	с101-1002-33	Листы гипсокартонные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200х2500х12мм	м2	105	2.44755	39.70	97.17	97.53	239	2.457
53. 7.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83	1.93473	0.87	1.68	1.52	3	1.747
53. 8.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	180	4.1958	4.78	20.06	15.58	65	3.259
53. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.2039625	23.30	4.75	59.48	12	2.553
53. 10.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	5.345	0.12459195	86.90	10.83	105.67	13	1.216
53. 11.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.018648	8.50	0.16	101.79	2	11.975
53. 12.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	45.3	1.055943	12.40	13.09	3.61	4	0.291
53. 13.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	448	10.44288	0.94	9.82	2.66	28	2.83
53. 14.	с201-4006-33	Профиль ПН 42 металлические направляющий 42х30 мм	м	207.5	4.836825	10.30	49.82	26.92	130	2.614
53. 15.	с201-4011-33	Профиль ПС 42 металлические стоечные 42х37 мм	м	420	9.7902	12.25	119.93	34.09	334	2.783
53. 16.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.117	0.00272727	2.41	0.01			
		Накладные расходы				94.5%	89.94	94.5%	954	
		Сметная прибыль				46.75%	44.49	46.75%	472	
54.	<b>E15-01-019-5</b>	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2	0.29752	9 849.54	2 930.44	49 515.76	14 732	5.027	
		Объем: (2.60*(2.19+1.46-0.20-0.20))*2-1.80+2.60*((2.19+1.12)*2-0.39)-1.80*2)+(2.60*(0.20+0.20)+2.60*0.39)								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
54. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.0625	0.613635	10.62	6.52	102.13	63	9.614
54. 2.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	183.6205	54.63077116	9.18	501.51	97.41	5 322	10.611
54. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1	0.029752	89.99	2.68	378.42	11	4.205
		(1)				10.06	0.30	101.27	3	10.067
54. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.3375	0.100413	20.00	2.01	153.95	15	7.698
		(1)				13.50	1.36	106.50	11	7.889
54. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.625	0.48347	12.39	5.99	126.70	61	10.226
		(1)				10.06	4.86	101.27	49	10.067
54. 6.	с101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	100	29.752	63.19	1 880.03	256.80	7 640	4.064
54. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.14876	3.00	0.45	24.83	4	8.277
54. 8.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.11157	3 628.43	404.82	11 117.71	1 240	3.064
54. 9.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.014876	8 892.40	132.28	29 440.91	438	3.311

54. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.93	0.2766936	2.41	0.67				
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	480.09	94.5%	5 089		
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	237.50	46.75%	2 517		
55.	<b>E09-03-046-3</b>	Монтаж перегородок стальных (между унитазами 1,50x0,90 м) Т.Ч. таб.2 п.2 Кзтр=1,1 - Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам	100 м2		0.0135	953.61	12.87	7 442.89	100	7.77	
		Объем: 1.50*0.90									
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1</i>									
55. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.3875	0.00523125	13.50	0.07	135.89	1	10.066	
55. 2.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	65.9065	0.88973775	9.18	8.17	97.41	87	10.611	
55. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.3875	0.00523125	111.99	0.59	521.38	3	4.656	
			(1)			13.50	0.07	135.89	1	10.066	
55. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.25	0.003375	75.40	0.25	448.56	2	5.949	
			(1)								
55. 5.	с101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	0.0042	0.0000567	6 400.66	0.36	20 353.84	1	3.18	
55. 6.	с204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.026	0.000351	9 979.34	3.50	23 972.16	8	2.402	
		<i>Накладные расходы</i>				81%	6.67	81%	71		
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	5.95	72.25%	64		
56.	<b>C201-3330-33</b>	Прим. Каркас перегородки между унитазами (из трубы стальной прямоугольной 40x20x2 мм размером 1.50x0.90 м с 3-мя поперечными элементами их профиля 15x15 мм)	т		0.016	18 107.00	289.71	46 508.83	744	2.568	
57.	<b>E15-04-030-4</b>	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (каркас перегородки)	100 м2		0.0135	1 150.81	15.54	8 718.57	118	7.593	
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
57. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.00016875	13.50		106.50		7.889	
57. 2.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	81.719	1.1032065	8.85	9.76	93.98	104	10.619	
57. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.00016875	20.00		153.95		7.698	
			(1)			13.50		106.50		7.889	
57. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.00050625	75.40	0.04	448.56		5.949	
			(1)								
57. 5.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.0003321	15 519.00	5.15	35 873.81	12	2.312	
57. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.00405	3.00	0.01	24.83		8.277	
57. 7.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.03645	15.50	0.56	48.12	2	3.105	
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	9.22	94.5%	98		
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	4.56	46.75%	49		
58.	<b>E15-02-024-5</b>	Прим. Облицовка стен сэндвич-панелями пластиковыми с креплением на пристенный металлический каркас (облицовка с двух сторон)	100 м2		0.027	11 833.05	319.49	30 269.96	817	2.557	
		Объем: (1.50*0.90*2)									
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
58. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.2625	0.0070875	13.50	0.10	106.50	1	7.889	
58. 2.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	101.545	2.741715	9.18	25.17	97.41	267	10.611	

58.3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2625	0.0070875	<u>20.00</u>	<u>0.14</u>	<u>153.95</u>	<u>1</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	0.10	106.50	1	7.889
58.4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4.0375	0.1090125	19.20	2.09	3.82		0.199
58.5.	x33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	13.9	0.3753	1.40	0.53	4.79	2	3.421
58.6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.5125	0.0138375	<u>75.40</u>	<u>1.04</u>	<u>448.56</u>	<u>6</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
58.7.	c101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0.007	0.000189	34 592.00	6.54	58 609.62	11	1.694
58.8.	c101-1945	Лента с липким слоем тканевая	10 м	21	0.567	7.50	4.25	29.89	17	3.985
58.9.	c101-4024-33	Панели пластиковые (сэндвич-панели)	м2	105	2.835	98.67	279.73	180.84	513	1.833
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	23.88	94.5%	253	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	11.81	46.75%	125	
59.	<b>E15-01-053-6</b>	Устройство подвесных потолков реечных с заполняющим профилем с зажимом и тягой	100 м2		0.05268	23 144.11	1 219.23	46 796.21	2 465	2.022
		Объем: (2.19*1.46+2.19*1.12-0.39*0.98)								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
59.1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.45	0.023706	13.50	0.32	106.50	3	7.889
59.2.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	101.7635	5.36090118	9.40	50.39	99.69	534	10.605
59.3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.45	0.023706	<u>20.00</u>	<u>0.47</u>	<u>153.95</u>	<u>4</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	0.32	106.50	3	7.889
59.4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.025	0.159357	19.20	3.06	3.82	1	0.199
59.5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.525	0.027657	<u>75.40</u>	<u>2.09</u>	<u>448.56</u>	<u>12</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
59.6.	c101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные бх40 мм	10 шт.	2.16	0.1137888	20.54	2.34	3.61		0.176
59.7.	c101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка бх40 мм	10 шт.	8.1	0.426708	20.54	8.76	3.61	2	0.176
59.8.	c101-4026-33	Панели ПВХ 260х0,25	м2	105	5.5314	170.92	945.43	314.97	1 742	1.843
59.9.	c201-4061-33	Профили трапециевидальные 35х30 мм	м	84	4.42512	31.80	140.72	18.24	81	0.574
59.10.	c201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	5.90016	7.45	43.96	9.48	56	1.272
59.11.	c201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	4.2144	5.20	21.91	7.87	33	1.513
59.12.	c201-4094-33	Соединители профилей 84/12 мм белые	шт.	0.21	0.0110628	9.20	0.10	12.72		1.383
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	47.92	94.5%	507	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	23.71	46.75%	251	
60.	<b>E57-2-3</b>	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		0.05984	624.79	37.39	6 549.12	392	10.484
		Объем: 2.29*1.56+2.29*1.22-0.39*0.98								
60.1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.44	0.0861696	13.50	1.16	106.50	9	7.889
60.2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.87	4.1810208	8.53	35.66	90.56	379	10.617
60.3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.44	0.0861696	<u>20.00</u>	<u>1.72</u>	<u>153.95</u>	<u>13</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	1.16	106.50	9	7.889
60.4.	c999-9900	Строительный мусор	т	5.2	0.311168					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	29.46	80%	310	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	25.04	68%	264	
61.	<b>E57-3-2</b>	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м		0.11638	111.38	12.96	1 179.10	137	10.571
		Объем: (2.29+1.56)*2-0.9+(2.29+1.22)*2-0.9*2-0.39*0.98								
61.1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.28	1.6619064	7.80	12.96	82.57	137	10.586
61.2.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.62	0.0721556					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	10.37	80%	110	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	8.81	68%	93	

62.	<b>E11-01-011-1</b>	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм Объем: (2.19*1.46)+(2.19*1.12)-0.98*0.39 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2		0.05268	1 356.48	71.46	10 351.45	545	7.627
62. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.5875	0.0836295	13.50	1.13	106.50	9	7.889
62. 2.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	2.39359482	7.93	18.98	84.17	201	10.614
62. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.5875	0.0836295	20.00	1.67	153.95	13	7.698
		(1)				13.50	1.13	106.50	9	7.889
62. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	0.5972595	0.50	0.30	1.36	1	2.72
62. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.1074672	465.84	50.06	3 072.18	330	6.595
62. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.18438	2.41	0.44			
		Накладные расходы				110.7%	22.26	110.7%	232	
		Сметная прибыль				63.75%	12.82	63.75%	134	
63.	<b>E11-01-027-6</b>	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных для полов одноцветных Объем: (2.19*1.46)+(2.19*1.12)-0.98*0.39 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2		0.05268	12 600.34	663.79	44 771.80	2 359	3.554
63. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	5.275	0.277887	11.93	3.32	104.12	29	8.724
63. 2.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	7.25651196	8.74	63.42	92.84	674	10.622
63. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.45	0.023706	89.99	2.13	378.42	9	4.205
		(1)				10.06	0.24	101.27	2	10.067
63. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.875	0.151455	20.00	3.03	153.95	23	7.698
		(1)				13.50	2.04	106.50	16	7.889
63. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.95	0.102726	12.39	1.27	126.70	13	10.226
		(1)				10.06	1.03	101.27	10	10.067
63. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.35	0.018438	75.40	1.39	448.56	8	5.949
		(1)								
63. 7.	с101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	5.37336	88.19	473.88	239.99	1 290	2.721
63. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.02634	3.00	0.08	24.83	1	8.277
63. 9.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.45	0.023706	3 628.43	86.02	11 117.71	264	3.064
63. 10.	с101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.05	0.002634	12 178.64	32.08	29 440.91	78	2.417
63. 11.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.202818	2.41	0.49			
		Накладные расходы				110.7%	73.88	110.7%	778	
		Сметная прибыль				63.75%	42.55	63.75%	448	
64.	<b>E65-1-1</b>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м		0.06	328.14	19.69	3 201.31	192	9.751
64. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.006	13.50	0.08	106.50	1	7.889
64. 2.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	34.66	2.0796	8.30	17.26	88.20	183	10.627
64. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.006	20.00	0.12	153.95	1	7.698
		(1)				13.50	0.08	106.50	1	7.889
64. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.3	0.198	1.20	0.24	2.92	1	2.433
64. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.74	0.1644	6.64	1.09	28.32	5	4.265
64. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.0258	37.93	0.98	96.91	3	2.555
64. 7.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.0132					
		Накладные расходы				74%	12.83	74%	136	

		<i>Сметная прибыль</i>				50%	8.67	50%	92	
65.	<b>E65-2-1</b>	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м	0.01	584.56	5.85	6 279.93		63	10.769
65. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	0.16	13.50	0.02	106.50			7.889
65. 2.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	<i>чел.ч</i>	68.8	0.688	8.45	5.81	90.92	63	10.76
65. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u><i>маш.ч</i></u>	0.16	0.0016	20.00	0.03	153.95		7.698
			(1)		13.50	0.02	106.50			7.889
65. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.59	0.0059					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	4.31	74%	47	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.92	50%	32	
66.	<b>E65-4-2</b>	Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров	100 шт.	0.04	550.36	22.01	5 826.00		233	10.586
66. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	0.29	0.0116	13.50	0.16	106.50	1	7.889
66. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	<i>чел.ч</i>	63.84	2.5536	8.53	21.78	90.56	231	10.617
66. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u><i>маш.ч</i></u>	0.29	0.0116	20.00	0.23	153.95	2	7.698
			(1)		13.50	0.16	106.50		1	7.889
66. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2.65	0.106					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	16.24	74%	172	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	10.97	50%	116	
67.	<b>E65-4-10</b>	Демонтаж санитарных приборов смывных бачков фаянсовых на унитазе	100 шт.	0.02	323.20	6.46	3 416.10		68	10.526
67. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	0.26	0.0052	13.50	0.07	106.50	1	7.889
67. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	<i>чел.ч</i>	37.28	0.7456	8.53	6.36	90.56	68	10.617
67. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u><i>маш.ч</i></u>	0.26	0.0052	20.00	0.10	153.95	1	7.698
			(1)		13.50	0.07	106.50		1	7.889
67. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.75	0.035					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	4.76	74%	51	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	3.22	50%	35	
68.	<b>E65-3-7</b>	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт.	0.01	314.54	3.15	3 335.23		33	10.476
68. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	0.07	0.0007	13.50	0.01	106.50		7.889
68. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	<i>чел.ч</i>	36.71	0.3671	8.53	3.13	90.56	33	10.617
68. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u><i>маш.ч</i></u>	0.07	0.0007	20.00	0.01	153.95		7.698
			(1)		13.50	0.01	106.50			7.889
68. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.0022					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	2.32	74%	24	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	1.57	50%	17	
69.	<b>E65-4-1</b>	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.	0.01	442.79	4.43	4 685.76		47	10.609
69. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	0.26	0.0026	13.50	0.04	106.50		7.889
69. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	<i>чел.ч</i>	51.3	0.513	8.53	4.38	90.56	46	10.617
69. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u><i>маш.ч</i></u>	0.26	0.0026	20.00	0.05	153.95		7.698
			(1)		13.50	0.04	106.50			7.889
69. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.82	0.0182					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	3.27	74%	34	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.21	50%	23	
70.	<b>E16-04-002-1*</b>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб диаметром 20 мм	100 м	0.082	4 604.99	377.61	32 211.54		2 641	6.994
		Объем: (2.90*2+1.20*2)								

<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
70. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.0082	13.50	0.11	135.89	1	10.066
70. 2.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	218.776	17.939632	9.91	177.78	105.02	1 884	10.597
70. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0625	0.005125	<u>86.40</u>	<u>0.44</u>	<u>502.03</u>	<u>3</u>	<u>5.811</u>
			(1)			13.50	0.07	135.89	1	10.066
70. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0375	0.003075	<u>111.99</u>	<u>0.34</u>	<u>521.38</u>	<u>2</u>	<u>4.656</u>
			(1)			13.50	0.04	135.89		10.066
70. 5.	х39-2208	Агрегаты сварочные "Ротенбергер"	маш.ч	16.675	1.36735	42.20	57.70	158.45	217	3.755
70. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.275	0.02255	<u>75.40</u>	<u>1.70</u>	<u>448.56</u>	<u>10</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
70. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.00085	0.0000697	22 288.00	1.55	48 427.77	3	2.173
70. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.25	0.0205	26.60	0.55	93.14	2	3.502
70. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.0001312	2.02		11.74		5.812
70. 10.	с101-1680	Патроны для строительного монтажного пистолета	1000 шт.	0.1	0.0082	282.00	2.31	1 417.79	12	5.028
70. 11.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.55	0.0451	24.70	1.11	113.62	5	4.6
70. 12.	с103-3011-33	Трубы полипропиленовые диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм (код ВВ 10008)	м	89.9	7.3718	6.67	49.17	18.56	137	2.783
70. 13.	с103-3036-33	Муфта диаметром 20 мм	шт.	46	3.772	1.19	4.49	3.09	12	2.597
70. 14.	с103-3050-33	Муфта переходная диаметром 20-16 мм	шт.	4	0.328	2.14	0.70	3.61	1	1.687
70. 15.	с103-3071-33	Муфта комбинированная диаметром 20-1/2	шт.	14	1.148	9.68	11.11	35.65	41	3.683
70. 16.	с103-3121-33	Угольник диаметром 20 мм 90 град.	шт.	8	0.656	1.31	0.86	3.78	2	2.885
70. 17.	с103-3141-33	Тройник диаметром 20 мм	шт.	23	1.886	1.79	3.38	4.82	9	2.693
70. 18.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.25	0.0205	118.57	2.43	30.73	1	0.259
70. 19.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	1.148	7.87	9.03	45.79	53	5.818
70. 20.	с300-1244	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм	шт.	56	4.592	7.66	35.17	35.24	162	4.601
70. 21.	с300-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	10	0.82	21.55	17.67	106.30	87	4.933
70. 22.	с411-0001	Вода	м3	0.47	0.03854	2.41	0.09			
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	204.93	115.2%	2 172	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	125.50	70.55%	1 330	
71.	<b>E16-04-001-1</b>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м		0.01	4 348.35	43.48	18 606.13	186	4.278
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
71. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.025	0.00025	13.50		135.89		10.066
71. 2.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	73.876	0.73876	9.91	7.32	105.02	78	10.597
71. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.0125	0.000125	<u>86.40</u>	<u>0.01</u>	<u>502.03</u>		<u>5.811</u>
			(1)			13.50		135.89		10.066
71. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0125	0.000125	<u>111.99</u>	<u>0.01</u>	<u>521.38</u>		<u>4.656</u>
			(1)			13.50		135.89		10.066
71. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1375	0.001375	<u>75.40</u>	<u>0.10</u>	<u>448.56</u>	<u>1</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
71. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.015	112.62	1.69	215.20	3	1.911
71. 7.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0.14	7.87	1.10	45.79	6	5.818

71. 8.	с300-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	99.8	0.998	33.30	33.23	98.29	98	2.952
71. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.39	0.0039	2.41	0.01			
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	8.43	115.2%	90	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	5.16	70.55%	55	
72.	<b>E17-01-001-14</b>	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.		0.1	4 882.40	488.24	10 921.40	1 092	2.237
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
72. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1625	0.01625	13.50	0.22	106.50	2	7.889
72. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	24.8975	2.48975	9.62	23.95	101.97	254	10.6
72. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1625	0.01625	20.00	0.33	153.95	3	7.698
		(1)				13.50	0.22	106.50	2	7.889
72. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.025	19.20	0.48	3.82		0.199
72. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.275	0.0275	75.40	2.07	448.56	12	5.949
		(1)								
72. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	25 226.00	1.01	36 100.84	1	1.431
72. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00002	15 500.00	0.31	35 220.34	1	2.272
72. 8.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0036	0.00036	6 400.66	2.30	20 353.84	7	3.18
72. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.03	36.85	1.11	119.49	4	3.243
72. 10.	с101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.2	15.60	3.12	32.43	6	2.079
72. 11.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6x90 мм	т	0.0007	0.00007	9 700.00	0.68	36 897.15	3	3.804
72. 12.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x40 мм	10 шт.	4	0.4	1.98	0.79	11.47	5	5.793
72. 13.	с300-0678	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	комплект	10	1	452.09	452.09	796.61	797	1.762
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	27.84	115.2%	295	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	17.05	70.55%	181	
73.	<b>E17-01-002-3</b>	Установка смесителей	10 шт.		0.1	3 162.64	316.26	8 437.48	844	2.669
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
73. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.05	0.805	9.62	7.74	101.97	82	10.6
73. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.125	0.0125	19.20	0.24	3.82		0.199
73. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000026	25 226.00	0.66	36 100.84	1	1.431
73. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00013	0.000013	15 500.00	0.20	35 220.34		2.272
73. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.13	0.013	36.85	0.48	119.49	2	3.243
73. 6.	с101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	т	0.0001	0.00001	9 700.00	0.10	36 897.15		3.804
73. 7.	с101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм	10 шт.	2	0.2	1.58	0.32	3.28	1	2.076
73. 8.	с300-0627	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	комплект	10	1	306.53	306.53	757.64	758	2.472
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	8.92	115.2%	94	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	5.46	70.55%	58	
74.	<b>E10-01-059-1</b>	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт.		0.01	2 130.24	21.30	13 973.40	140	6.573
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
74. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.1625	0.021625	13.50	0.29	106.50	2	7.889

74. 2.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	86.4225	0.864225	8.01	6.92	85.00	73	10.612
74. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.1625	0.021625	20.00	0.43	153.95	3	7.698
			(1)			13.50	0.29	106.50	2	7.889
74. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.0875	0.030875	75.40	2.33	448.56	14	5.949
			(1)							
74. 5.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.035	0.00035	6 400.66	2.24	20 353.84	7	3.18
74. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.012	0.00012	5 160.53	0.62	43 771.19	5	8.482
74. 7.	с203-0499	Штапик (раскладка), размер 19x19 мм	м	400	4	2.19	8.76	9.18	37	4.192
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	7.66	106.2%	80	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	3.86	53.55%	40	
75.	<b>С300-0554</b>	Прим.Тумбы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм	шт.		1	128.96	128.96	2 966.10	2 966	22.999
76.	<b>E17-01-003-1</b>	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	10 компл.		0.2	3 764.33	752.87	26 720.45	5 344	7.098
76. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.4	0.08	13.50	1.08	106.50	9	7.889
76. 2.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	28.336	5.6672	9.51	53.90	100.83	571	10.603
76. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4	0.08	20.00	1.60	153.95	12	7.698
			(1)			13.50	1.08	106.50	9	7.889
76. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.05	19.20	0.96	3.82		0.199
76. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4875	0.0975	75.40	7.35	448.56	44	5.949
			(1)							
76. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.001	0.0002	22 002.00	4.40	44 139.86	9	2.006
76. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00008	25 226.00	2.02	36 100.84	3	1.431
76. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00004	15 500.00	0.62	35 220.34	1	2.272
76. 9.	с101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.8	0.16	31.40	5.02	61.33	10	1.953
76. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.008	36.85	0.29	119.49	1	3.243
76. 11.	с101-1847	Замазка защитная	кг	4	0.8	15.60	12.48	32.43	26	2.079
76. 12.	с101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6x60 мм	т	0.0005	0.0001	9 700.00	0.97	36 897.15	4	3.804
76. 13.	с101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x30 мм	10 шт.	4	0.8	1.78	1.42	10.31	8	5.792
76. 14.	с113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	0.0008	0.00016	12 182.00	1.95	14 680.34	2	1.205
76. 15.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	20	4	7.87	31.48	45.79	183	5.818
76. 16.	с300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт" <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	комплект	10	2	314.20	628.40	2 234.57	4 469	7.112
						115.2%	63.34	115.2%	668	
						70.55%	38.79	70.55%	409	
77.	<b>С103-3401-33</b>	Компенсационный патрубок РР канализационный, диаметром 110мм	шт.		2	18.70	37.40	50.89	102	2.727
78.	<b>С300-1520</b>	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм Объем: 2*1+2	шт.		4	20.20	80.80	58.11	232	2.871
79.	<b>E17-01-002-5</b>	Установка гарнитуры туалетной: зеркала <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	10 шт.		0.1	77.60	7.76	753.43	75	9.665
79. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.245	0.7245	9.62	6.97	101.97	74	10.6
79. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.125	0.0125	19.20	0.24	3.82		0.199
79. 3.	с101-2182	Шурупы с полукруглой головкой 5x50 мм	т	0.0002	0.00002	9 700.00	0.19	36 897.15	1	3.804

79. 4.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	10 шт.	2	0.2	1.78	0.36	3.40	1	1.91
						115.2%	8.03	115.2%	85	
						70.55%	4.92	70.55%	52	
80.	<b>П.прайс.2</b>	Зеркало	шт.		1	147.38	147.38	677.97	678	4.6
81.	<b>E20-02-003-4</b>	Прим. Установка ревизионных люков <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	шт.		1	24.04	24.04	153.34	153	6.364
81. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.3455	1.3455	8.97	12.07	95.13	128	10.605
81. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.15	8.10	1.22	32.06	5	3.958
81. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	0.3375	19.20	6.48	3.82	1	0.199
81. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.0125	<u>75.40</u>	<u>0.94</u>	<u>448.56</u>	<u>6</u>	<u>5.949</u>
81. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00043	5 620.22	2.42	22 792.00	10	4.055
81. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00006	0.00006	9 600.99	0.58	39 508.47	2	4.115
81. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	0.00003	0.00003	11 461.00	0.34	48 756.46	1	4.254
						115.2%	13.90	115.2%	147	
						70.55%	8.52	70.55%	90	
82.	<b>C201-4111-33</b>	Ревизионный люк 30x30 см	шт.		1	226.38	226.38	1 246.01	1 246	5.504
83.	<b>E67-8-2</b>	Смена светильников с люминесцентными лампами <i>Затраты труда машинистов</i>	100 шт.		0.02	29 484.55	589.69	55 690.02	1 114	1.889
83. 1.	31000-0001		чел.ч	0.08	0.0016	13.50	0.02	106.50		7.889
83. 2.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	163.3	3.266	9.62	31.42	101.97	333	10.6
83. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.08	0.0016	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.03</u> 0.02	<u>153.95</u> 106.50		<u>7.698</u> 7.889
83. 4.	с546-3219-33	Светильник потолочный типа: ЛПО46-2Х40 УХЛ4 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	шт.	100	2	279.12	558.24	390.26	781	1.398
						85%	26.72	85%	283	
						50%	15.72	50%	167	
84.	<b>C546-0104</b>	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ-1  Объем: 2*2	10 шт.		0.4	118.52	47.41	236.73	95	2.004
85.	<b>Ц08-03-602-1</b>	Электрополотенце <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2.0</i>	шт.		1	23.77	23.77	167.84	168	7.068
85. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.012	0.012	13.50	0.16	135.89	2	10.066
85. 2.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.44	1.44	9.91	14.27	105.02	151	10.597
85. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.012	0.012	<u>134.65</u> 13.50	<u>1.62</u> 0.16	<u>598.46</u> 135.89	<u>7</u> 2	<u>4.445</u> 10.066
85. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.312	0.312	19.20	5.99	3.82	1	0.199
85. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.012	0.012	<u>95.53</u>	<u>1.15</u>	<u>568.31</u>	<u>7</u>	<u>5.949</u>
85. 6.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	10 шт.	0.41	0.41	1.78	0.73	3.40	1	1.91
						95%	13.71	95%	145	
						65%	9.38	65%	99	
86.	<b>П.прайс.1</b>	Электрополотенце	шт.		1	2 510.99	2 510.99	6 756.30	6 756	2.691
87.	<b>E67-9-1</b>	Смена выключателей	100 шт.		0.01	2 004.59	20.05	4 972.11	50	2.494
87. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	24.1	0.241	9.07	2.19	96.27	23	10.614

87. 2.	c549-3151-33	Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	шт.	100	1	17.86	17.86	26.52	27	1.485
						85%	1.86	85%	20	
						50%	1.10	50%	12	
88.	<b>E311-01-146-1</b>	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную  Объем: 0.442+1.452	т		1.894	33.00	62.49	210.18	398	6.369
88. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	1.094732	7.30	7.99	78.55	86	10.76
88. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т  <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	маш.ч (1)	0.29	0.54926	99.23	54.50	568.20	312	5.726
						100%	7.99	100%	86	
						60%	4.79	60%	52	
89.	<b>X310-3015-1;</b> <b>(НБ: ГЭСН-2001</b> <b>(с доп. и изм.);)</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1)  Объем: 0.442+1.452	т		1.894	15.09	28.58	75.23	142	4.969

**ИТОГО ПО СМЕТЕ**

						<b>51 853.40</b>		<b>207 476</b>	<b>4.001</b>
		Оплата основных рабочих				5 006.43		53 123	10.611
		Стоимость механизмов				716.51		2 896	4.042
		Оплата механизаторов				63.72		581	9.118
		Сметная заработная плата				5 070.15		53 704	10.592
		Сметная стоимость материалов				46 130.42		151 452	3.283
		Трудозатраты осн. рабочих				553.33		553	0.999
		Трудозатраты механизаторов				5.56		6	1.078
		Нормативная трудоемкость				558.90		559	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				4 963.35		52 571	10.592
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,7						0.7	36 800
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2 749.27		29 116	10.59
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с К=0,9						0.9	26 204
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ				59 566.02			270 480
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с КОЭФ. в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 43, 85)				0.04			
		ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС стоимости материалов						18	27 261
		Разность стоимостей механизмов и оплаты механизаторов							2 315
		ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС стоимости механизмов						18	417
		ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС по накладным расходам						3.0816	1 134
		ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС по сметной прибыли						2.7	708
		СРЕДСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС							29 520
		<b>ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ</b>							<b>300 000</b>

Составил:Инженер

Г.П.Волков

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:Гл.сп-т сектора МТО ЦБ УО

В.Н.Ивакина

(должность, подпись, Ф.И.О)