

Стройка: МДОУ № 89, г.Владимир, ул.Добросельская, 203-А

Объект: МДОУ № 89, г.Владимир, ул.Добросельская, 203-А

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 1

Текущий ремонт помещений (ремонт групповой комнаты)

Основание: ведомость объемов работ

№ пп	Комментарии	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (стен и потолков)	100 м2	0.55
2.		Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	1.298
3.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.435
4.		Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	1.8385
5.		Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2	1.8385
6.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2	1.8385
7.		Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	1.8385
8.		Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2	0.43103
9.		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2	0.43103
10.		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	1.06568
11.		Снятие дверных полотен	100 м2	0.072
12.		Снятие наличников	100 м	0.2
13.		Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.06
14.		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.108
15.		Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9,пл. 1.80 м2	шт.	6
16.		Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	6
17.		Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.0735
18.		Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0.0441
19.		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % (ТЧ-2.6, п.10. κ=1.35)	100 м2	0.03424
20.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2	0.14976
21.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0.1143
22.		Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	100 м	0.174
23.		Разборка плитусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.6992
24.		Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0.126
25.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	1.146
26.		Разборка обшивки: неоштукатуренной-облицовки радиаторов	100 м2	0.12
27.		Установка элементов каркаса из брусев	м3	0.06614
28.		Рейки деревянные 18x38 мм	м3	0.07011
29.		Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит фанерованных шпоном (радиаторы)	100 м2	0.1272
30.		Щиты доборные из ДСП марки Щ, площадь 0.29-0.77 м2	м2	0.13038
31.		Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	0.126
32.		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2	0.126

1	2	3	4	5
33.		Устройство плитусов из плиток керамических	100 м	0.126
34.		Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2	100 шт.	0.28
35.		Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 шт.	0.09
36.		Устройство покрытий из плит древесноволокнистых (МДФ влагостойкая толщиной 8 мм)	100 м2	1.1727
37.		Плиты древесноволокнистые сухого способа производства (МДФ) толщиной 8 мм	1000 м2	0.11962
38.		Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2	100 м2	1.1727
39.		Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	119.6154
40.		Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.6992
41.		Прим. Монтаж металлических порогов	100 м	0.2735
42.		Пороги металлические	м	27.6235
43.		Демонтаж санитарных приборов смывных труб	100 шт.	0.03
44.		Демонтаж санитарных приборов смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене	100 шт.	0.03
45.		Смена санитарных приборов выпусков к умывальникам и мойкам	100 шт.	0.03
46.		Смена санитарных приборов гибких подводок	100 шт.	0.09
47.		Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт"	100 шт.	0.03
48.		Смена санитарных приборов умывальников	100 шт.	0.03
49.		Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм (детский)	комплект	3
50.		Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт.	0.03
51.		Установка смесителей	10 шт.	0.3
52.		Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	комплект	3
53.		Смена арматуры смесителей с душевой сеткой	100 шт.	0.01
54.		Демонтаж санитарных приборов поддонов душевых)	100 шт.	0.01
55.		Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких	10 компл.	0.1
56.		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м	0.12
57.		Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм	100 м	0.06
58.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 20 мм	врезка	1
59.		Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.21
60.		Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 шт.	0.03
61.		Светильник настенный с рассеивателем шаровой формы типа НБ006-100/Р2	шт.	3
62.		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.24
63.		Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux 595x595 4x18 с отражателем	шт.	24
64.		Смена выключателей	100 шт.	0.05
65.		Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220	шт.	5
66.		Смена розеток	100 шт.	0.03
67.		Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом РС10-159	шт.	3
68.		Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	4.2
69.		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	4.2

Составил: _____ В.Н.Ивакина
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____ В.Н.Ивакина
(должность, подпись, Ф.И.О)