

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Октябрьского района
 _____ Косткин В.А.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт кабинета №14 (приемная зам.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Общестроительные работы			
1	Снятие наличников	100 м наличников	0,17
2	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,05
3	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов	100 коробок	0,02
4	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтусов	0,17
5	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых	100 м2	0,07
6	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,24
7	Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен с изоляцией	100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов	0,05
8	Оформление проемов в перегородках, стоечный профиль: ПС 50/50	1 м2 дверного проема	4,5
9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,04
10	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов	0,18
11	Установка по месту радиаторных решеток	100 м2 решеток	0,01
12	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0
13	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,01
14	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % (наличники, коробка)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,06
15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,54

16	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	0,28
17	Сплошное шпатлевание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен из ГКЛ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,26
18	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону	100 м2 оклеиваемой поверхности	0,54
19	Устройство оснований под покрытие пола из фанеры строительной площадью: до 20 м2	100 м2 основания	0,13
20	Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату	100 м2 покрытия	0,13
21	Устройство плинтусов поливинилхлоридных:	100 м плинтусов	0,17
22	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2 потолков	0,13
Раздел 2. Электромонтажные работы			
23	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,02
24	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	0,06
25	Труба гофрированная по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50	100 м	0,06
26	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 м	0,06
27	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4	100 шт.	0,02

Составил
Согласовано

