

Объект: МОУ "Школа-интернат № 30", г.Владимир, мкр. Юрьевец, Школьный проезд, д.1

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт кабинета химии

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1.	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2	0.065
2.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2	100 м	0.25
3.	Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до 25 мм (электромонтажные)	100 м	0.25
4.	Демонтаж кабеля	100 м	0.22
5.	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.	0.04
6.	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0.12
7.	Демонтаж осветительных приборов: блока кнопочного пускателя	100 шт.	0.02
8.	Прим. Демонтаж: столов, шкафов, стеллажей и др.	100 шт.	0.09
9.	Снятие дверных полотен	100 м2	0.109
10.	Снятие наличников	100 м	0.186
11.	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах рубленых	100 шт.	0.03
12.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.265
13.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	0.4851
14.	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	0.41773
15.	Панель потолочная (Байкал или эквивалент)	м2	42.608
16.	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2	0.3951
17.	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ с изоляцией	100 м2	0.39603
18.	Устройство перегородок в зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией	100 м2	0.13725
19.	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF или эквивалент	м2	28.8225
20.	Оформление (обделка) дверных и оконных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий	100 шт.	0.05
21.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2	0.03762
22.	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF или эквивалент	м2	3.9501
23.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2	0.03
24.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.0783
25.	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-10, пл.2.01 м2	шт.	3
26.	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2	шт.	1
27.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	4
28.	Заделка пространств сбоку и над над дверными проемами гипсокартонными листами	100 м2	0.01526
29.	Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2	м2	2.07
30.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	1

31.	Двери стальные утепленные однопольные	шт.	1
32.	Монтаж окон из ПВХ-профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2	0.018
33.	Оконные блоки одностворные ОПрСП 12-15, площадью 1,71 м2	м2	1.8
34.	Установка и крепление наличников	100 м	0.108
35.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2	0.99651
36.	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.99651
37.	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.99651
38.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.06278
39.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения проемов дверных	100 м2	0.19998
40.	Эмаль ПФ-167	т	0.00495
41.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.42915
42.	Эмаль ПФ-167	т	0.00991
43.	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 25 %	100 м2	0.4851
44.	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	0.22079
45.	Установка элементов каркаса из брусьев (подиум)	м3	0.1075
46.	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (подиум)	100 м2	0.05
47.	Обшивка каркасных стен досками обшивки (подиум)	100 м2	0.01125
48.	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит фанерованных шпоном	100 м2	0.01125
49.	Плиты древесностружечные ламинированные с 2 сторон	100 м2	1.15313
50.	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2	0.41773
51.	Плиты древесностружечные с лакокрасочным покрытием, тип Д матовое покрытие группы IV (вододисперсионное) двухстороннее (влагостойкие)	100 м2	0.429
52.	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2	100 м2	0.41773
53.	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (линолеум, оставшийся после разборки)	100 м2	0.06
54.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.381
55.	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м	0.1705
56.	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов (порог и стыковочная полоса)	м	11.65
57.	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов (уголок)	м	5.4
58.	Смена вентиляционных решеток (полы)	100 шт.	0.02
59.	Устройство плинтусов деревянных (оставшихся после разборки)	100 м	0.08
60.	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт.	0.02
61.	Прим. Сборка демонстрационного стола (материал заказчика)	100 м2	0.02

Раздел 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

62.	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размер 0.60x1.50 м	шт.	3
63.	Решетка радиаторная 0.60x1.50 м	шт.	3
64.	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич	100 шт.	0.02
65.	При работе с приставных лестниц добавлять к 69-1-2	100 шт.	0.02
66.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 300 мм отверстий площадью до 100 см2	100 шт.	0.02
67.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0.0075
68.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	0.3
69.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0.06
70.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	врезка	1
71.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм	100 м	0.24
72.	Кран шаровой В-В размером 1/2	шт.	2
73.	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды с тумбочкой	10 компл.	0.1

74.	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм с тумбочкой	комплект	1
75.	Установка смесителей	10 шт.	0.1
76.	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	комплект	1
77.	Заделка борозд в полах	м3	0.3
78.	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах более 10 шт.(восстановление пола)	100 шт.	0.08
79.	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	0.75

Раздел 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

80.	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.11
81.	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux 595x595 4x18 с отражателем или эквивалент	шт.	11
82.	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	4.488
83.	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.01
84.	Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220	шт.	1
85.	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.01
86.	Выключатель двухклавишный скрытой установки С-2-10/220	шт.	1
87.	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.02
88.	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная РШ-П-20-С-25/220	шт.	2
89.	Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток скрыто типа У196 d 76 мм	1000 шт.	0.004
90.	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	5
91.	Коробка ответвительная для открытой проводки типа: КОР 94-3 80x80x43 мм	шт.	5
92.	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые	100 м	0.58
93.	Трубы ПВХ диаметром 16 мм толщиной стенки 1,2 мм	м	59.16
94.	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.28
95.	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.3
96.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.02856
97.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.0102
98.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.02
99.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечение, мм2 до 6	100 шт.	0.03
100.	Наконечники медные для опрессовки, тип 4-4-3-М	1000 шт.	0.003
101.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	0.58
102.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	0.58

Составил: Вед.сп-т МТО

Л.В.Храпай

(должность, подпись, Ф.И.О)