

**Дефектная ведомость**  
**на текущий ремонт элементов внешнего благоустройства на территории**  
**средней общеобразовательной школы № 2**  
**ул. Балакирева, 41**

№п.п.	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1. 1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2.	1000м3	0,02
2. 2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18км. (класс груза 1).	т	36
3. 3	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2.	1000м2	0,05
4. 3	Устройство слоя из песка на беговой дорожке и футбольном поле	м3	35
5.	Устройство слоя из щебня на беговой дорожке фракцией 20-40	м3	20
6. 4	Устройство основания толщиной 10 см из щебня фракции 5-20.вокруг новой спортплощадки	1000м2	0,1
7. 5	Засыпка ям щебнем	м3	6,2
8. 6	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм.	1000м2	0,05
9. 7	Очистка проезжей части от пыли и грязи.	1000м2	0,3
10 . 8	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщ 5 см площадью до 5 м2	м2	75
11 . 9	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщ 5 см площадью до 25 м2	м2	225
12 . 1	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на беговой дорожке толщ 3 см площадью до 5 м2	м2	5 0
13 . 1	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на беговой дорожке толщ 3 см площадью до 25 м2	м2	100
14 . 1	Устройство асфальтобетонного покрытия беговой дорожки толщ 3 см	м2	300
15 .	Восстановление железобетонного лестничного марша спортплощадки	м3	2,3

Составил: заведующий отделом МТО  
управления образования

С.А.Марков

