

Выписка из проектно-сметной документации
 По перепланировке нежилого помещения под отдел милиции УВД по г. Владимир, расположенного по адресу: г. Владимир, Суздальский пр-т, 17.
 Пожарная сигнализация. Охранная сигнализация.

№ поз.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
1.	Приборы приемно-контрольные сигнальные:	шт.	0,7
2.	Пульт С2000-М	шт.	1
3.	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	шт.	1
4.	Контроллер С2000-КДЛ	шт.	3
5.	Блок индикации С2000-БИ	шт.	2
6.	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	201
7.	Извещатель дымовой пожарный Д ИП-34-01-01	шт.	63
8.	Извещатель пожарный ручной ИПр-513-3А	шт.	4
9.	Извещатель С2000-ИК	шт.	64
10.	Извещатель С2000-ШИК	шт.	6
11.	Извещатель Икар-4	шт.	64
12.	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт.	51
13.	Оповещатель звуковой ПКИ-1	шт.	11
14.	Извещатель звуковой С2000-СТ	шт.	39
15.	Извещатель Аргус-2	шт.	1
16.	Транспарант световой (табло)	шт.	6
17.	Табло "ВЫХОД"	шт.	6
18.	Коробка подключения гибкой петли на рабочей галерее, количество линий: 20	шт.	19
19.	УК-ВК	шт.	3
20.	Блок разветвительно-изолирующий Бриз	шт.	6
21.	Коробка коммуникционная	шт.	10
22.	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт.	4
23.	Блок питания РИП-12	шт.	4
24.	Устройства оптико- (фото) электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	шт.	1
25.	Призма-3А	шт.	1
26.	Коробка ответвительная на стене	шт.	4
27.	АКБ 7	шт.	3
28.	АКБ 17	шт.	1
29.	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	4,9
30.	Провод, сечение, мм2, до 6 в лотках	100 м	4,9
31.	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25	100 м	8
32.	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	100 м	5,27

1	2	3	4
33.	Кабель-канал 15x10	М	300
34.	Кабель-канал 25x25	М	140
35.	Кабель-канал 40x40	М	50
36.	Металлорукав ф10	М	500
37.	Металлорукав ф20	М	12
38.	Металлорукав ф32	М	15
39.	Труба ПВХ ф16	М	800
40.	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 М	13.27
41.	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 М	24.48
42.	Провод КСПЭВ 1x2x0,8	М	3000
43.	Провод КПКВнг 2x2x1,5	М	1000
44.	Провод КСПЭВ 2x2x0,8	М	200
45.	ВВГнг 3x1,5	М	65
46.	Извещатель дымовой пожарный Д ИП-34-01-01	шт.	2
47.	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А	шт.	1