

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по текущему ремонту здания (четыре крыльца и восемь прямков) в ДОУ №61
проспект Строителей, 8 «а», тел. 34-02-60

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка кладки стен из кирпича	10 м3	0,3
2	Кладка стен кирпичных наружных из кирпича керамического полнотелого одинарного, размером 250x120x65 мм, марка 100	м3	3
3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором	100 м2	0,29
4	Разборка ступеней на сплошном основании	100 м	0,15
5	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,35
6	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме поз. 5	100 м2	0,4
7	Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм	Т	0,4
8	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0,2
9	Облицовка ступеней и подступенников гладкими бетонными тротуарными плитами	100 м	0,4
10	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м	0,15
11	Ограждение лестничных площадок перилами	100 м	0,3
12	Окраска масляными составами МА-25 деревянных поручней с покрытием лаком МА-592	100 м2	0,03
13	Металлические конструкции	Т	1,049
14	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром 76 мм толщина стенки 3,8 мм из стали марок БСт2кп- БСт4кп и БСт2пс- БСт4пс	М	35
15	Швеллеры, марка стали ВСт3пс5 №12	Т	0,3
16	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм	Т	0,2
17	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50x50x5 мм	Т	0,3
18	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В 3,5	100 м3	0,06
19	Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 20 см	100 м2	0,02
20	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3	0,049