

Стройка: Капитальный ремонт пристроенных запасных выходов (2 шт.) в прогимназии №73, расположенной по адресу: г.Владимир, ул. Полины Осипенко, 31а.

Объект: Капитальный ремонт пристроенных запасных выходов (2 шт.) в прогимназии №73, расположенной по адресу: г.Владимир, ул. Полины Осипенко, 31а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

(Локальный сметный расчет)

на устройство крылец

Сметная стоимость: **343 236,90** руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.615** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **46.108** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 кв.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ЗАПАСНОЙ ВЫХОД 1

1.	E53-2-1	Разборка кладки стен из: кирпича	10 м3		0.1	4 045.08	404.51	21 109.60	2 110.96
1. 1.	з000-1001-8	Рабочие-строители (средний разряд 1.8)	чел.ч	212.41	21.241	7.670	162.92	70.090	1 488.78
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	15.35	1.535	10.419	15.99	79.963	122.74
1. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.6	0.16	111.99	17.92	481.62	77.06
			(1)			13.50	2.16	103.62	16.58
1. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	13.75	1.375	100.01	137.51	388.35	533.98
			(1)			10.06	13.83	77.21	106.16
1. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	27.5	2.75	31.33	86.16	4.05	11.14
1. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	20.61	2.061				
		Накладные расходы				86%	153.86	80.84%	1 302.75
		Сметная прибыль				70%	125.24	70%	1 128.06
		Всего с НР и СП					683.61		4 541.78
2.	E53-16-1	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной	м3		1	884.15	884.15	5 420.49	5 420.49
2. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	35.39	35.39	8.010	283.47	71.650	2 535.69
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.43	0.43	13.500	5.81	91.633	39.40

< 7 * 7 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.2	0.2	<u>111.99</u>	<u>22.40</u>	<u>481.62</u>	<u>96.32</u>	
			(1)			13.50	2.70	103.62	20.72	
2. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.23	0.23	<u>20.00</u>	<u>4.60</u>	<u>120.67</u>	<u>27.75</u>	
			(1)			13.50	3.11	81.21	18.68	
2. 5.	c402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.253	0.253	506.69	128.19	3 118.67	789.02	
2. 6.	c411-0001	Вода	м3	0.44	0.44	2.41	1.06	10.89	4.79	
2. 7.	c404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.402	0.402	1 105.54	444.43	4 892.80	1 966.91	
		<i>Накладные расходы</i>				86%	248.78	80.84%	2 081.70	
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	202.50	70%	1 802.56	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 335.43		9 304.76	
3.	E46-04-003-3	Разборка железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков	м3			6.16	2 700.95	16 637.82	8 155.01	50 234.84
3. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	32.26	198.7216	8.530	1 695.10	74.030	14 711.36	
3. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>15.89</i>	<i>97.8824</i>	<i>10.060</i>	<i>984.70</i>	<i>77.210</i>	<i>7 557.50</i>	
3. 3.	x05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	<u>маш.ч</u>	15.89	97.8824	<u>90.00</u>	<u>8 809.42</u>	<u>354.82</u>	<u>34 730.63</u>	
			(1)			10.06	984.70	77.21	7 557.50	
3. 4.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	31.78	195.7648	31.33	6 133.31	4.05	792.85	
		<i>Накладные расходы</i>				99%	2 653.00	93.06%	20 723.40	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	1 594.48	59.5%	13 249.97	
		<i>Всего с НР и СП</i>					20 885.30		84 208.21	
4.	E57-2-4	Разборка покрытий полов цементных	100 м2			0.209	4 107.80	858.53	16 061.18	3 356.79
4. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	111.2	23.2408	8.530	198.24	74.030	1 720.52	
4. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>21</i>	<i>4.389</i>	<i>10.355</i>	<i>45.45</i>	<i>77.553</i>	<i>340.38</i>	
4. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	1.8	0.3762	<u>20.00</u>	<u>7.52</u>	<u>120.67</u>	<u>45.40</u>	
			(1)			13.50	5.08	81.21	30.55	
4. 4.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u>	19.2	4.0128	<u>100.01</u>	<u>401.32</u>	<u>388.35</u>	<u>1 558.37</u>	
			(1)			10.06	40.37	77.21	309.83	
4. 5.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	38.4	8.0256	31.33	251.44	4.05	32.50	
4. 6.	c999-9900	Строительный мусор	т	6.6	1.3794					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	194.95	75.2%	1 549.80	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	165.71	68%	1 401.41	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 219.19		6 308.00	
5.	E09-03-002-1	Демонтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т	т			0.045	256.25	11.53	1 489.82	67.04

< 7 * 7 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Начисления: НЗ= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7									
5. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	7.329	0.329805	9.180	3.03	76.150	25.11
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.337	0.060165	13.601	0.82	104.392	6.28
5. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч	0.07	0.00315	120.52	0.38	519.94	1.64
			(1)			15.42	0.05	118.36	0.37
5. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.14	0.0063	111.99	0.71	481.62	3.03
			(1)			13.50	0.09	103.62	0.65
5. 5.	х02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	1.127	0.050715	120.04	6.09	604.42	30.65
			(1)			13.50	0.68	103.62	5.26
5. 6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.707	0.031815	1.20	0.04	2.92	0.09
5. 7.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.77	0.03465	12.31	0.43	62.51	2.17
5. 8.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.063	0.002835	5.13	0.01	13.74	0.04
5. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.217	0.009765	87.17	0.85	440.77	4.30
			(1)						
		Накладные расходы				81%	3.12	76.14%	23.90
		Сметная прибыль				72.25%	2.78	72.25%	22.68
		Всего с НР и СП					17.43		113.62
6.	Е09-03-015-1	Демонтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м Т.Ч. таб.2 п.5 Кзтр=0,7 Кэм=0,7	т		0.057	295.83	16.86	1 773.06	101.06
Начисления: НЗ= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7									
6. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	11.053	0.630021	8.740	5.51	74.730	47.08
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.092	0.062244	14.390	0.90	110.456	6.88
6. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч	0.07	0.00399	120.52	0.48	519.94	2.07
			(1)			15.42	0.06	118.36	0.47
6. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.091	0.005187	111.99	0.58	481.62	2.50
			(1)			13.50	0.07	103.62	0.54
6. 5.	х02-1245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	0.931	0.053067	175.56	9.32	839.39	44.54
			(1)			14.40	0.76	110.53	5.87
6. 6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.469	0.026733	1.20	0.03	2.92	0.08

< 7 * 7 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. 7.	x04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.406	0.023142	12.31	0.28	62.51	1.45
6. 8.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.133	0.007581	87.17	0.66	440.77	3.34
		<i>Накладные расходы</i>				81%	5.19	76.14%	41.09
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	4.63	72.25%	38.99
		<i>Всего с НР и СП</i>					26.68		181.13
7.	E59-3-1	Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки до 60 кг	100 м		0.04	429.38	17.18	3 510.98	140.44
7. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	47.3	1.892	7.930	15.00	71.310	134.92
7. 2.	x04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	4.7	0.188	1.20	0.23	2.92	0.55
7. 3.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	3.9	0.156	6.64	1.04	16.96	2.65
7. 4.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.6	0.024	37.93	0.91	96.91	2.33
7. 5.	c999-9900	Строительный мусор	т	2.5	0.1				
		<i>Накладные расходы</i>				76%	11.40	71.44%	96.39
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	9.00	60%	80.95
		<i>Всего с НР и СП</i>					37.58		317.78
8.	E59-10-1	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней смена на косоурах	100 м		0.09	11 123.53	1 001.12	57 722.95	5 195.07
8. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	189.8	17.082	8.620	147.25	74.380	1 270.56
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.74	0.4266	13.500	5.76	82.156	35.05
8. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.2	0.018	111.99	2.02	481.62	8.67
						13.50	0.24	103.62	1.87
8. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	4.54	0.4086	20.00	8.17	120.67	49.31
						13.50	5.52	81.21	33.18
8. 5.	c448-2201	Ступени железобетонные лестничные	м3	5.42	0.4878	1 650.00	804.87	7 458.00	3 638.01
8. 6.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.353	0.03177	438.74	13.94	3 727.76	118.43
8. 7.	c404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.25	0.0225	1 105.54	24.87	4 892.80	110.09
		<i>Накладные расходы</i>				76%	116.29	71.44%	932.73
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	91.81	60%	783.37
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 209.21		6 911.16
		<i>УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА</i>							
9.	E01-02-058-6	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 2	100 м3		0.047	1 381.38	64.92	12 508.57	587.90
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>							
9. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	177.1	8.3237	7.800	64.92	70.630	587.90

< 7 * 7 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Накладные расходы</i>					72%	46.74	67.68% 397.89
		<i>Сметная прибыль</i>					38.25%	24.83	38.25% 224.87
		<i>Всего с НР и СП</i>						136.49	1 210.66
10.	E01-02-061-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3		0.03	836.11	25.08	7 743.00	232.29
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>							
10. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	111.78	3.3534	7.480	25.08	69.270	232.29
		<i>Накладные расходы</i>					72%	18.06	67.68% 157.21
		<i>Сметная прибыль</i>					38.25%	9.59	38.25% 88.85
		<i>Всего с НР и СП</i>						52.73	478.35
11.	E08-01-002-1	Устройство основания под фундаменты песчаного	м3		0.58	165.24	95.84	751.77	436.02
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
11. 1.	х03-1812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.ч	0.1	0.058	205.65	11.93	819.80	47.55
			(1)			11.60	0.67	89.04	5.16
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.3625	0.21025	10.485	2.20	80.473	16.92
11. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	0.2625	0.15225	100.01	15.23	388.35	59.13
			(1)			10.06	1.53	77.21	11.76
11. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.525	0.3045	4.91	1.50	11.85	3.61
11. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.15	0.087	2.41	0.21	10.89	0.95
11. 6.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.2	0.696	78.25	54.46	307.23	213.83
11. 7.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.645	1.5341	8.160	12.52	72.330	110.96
		<i>Накладные расходы</i>					109.8%	16.16	103.21% 131.98
		<i>Сметная прибыль</i>					68%	10.01	68% 86.96
		<i>Всего с НР и СП</i>						122.01	654.96
12.	E06-01-005-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	100 м3		0.0053	69 289.98	367.24	417 715.27	2 213.89
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
12. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	507.472	2.6896016	8.450	22.73	73.690	198.20
12. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	43.225	0.2290925	13.473	3.09	103.414	23.69
12. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.3125	0.0069563	111.99	0.78	481.62	3.35
			(1)			13.50	0.09	103.62	0.72
12. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	41.575	0.2203475	96.89	21.35	472.18	104.04
			(1)			13.50	2.97	103.62	22.83

< 7 * 7 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.0017888	89.99 10.06	0.16 0.02	359.29 77.21	0.64 0.14
12. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	29.4	0.15582	1.90	0.30	7.82	1.22
12. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.375	0.0072875	3.27	0.02	12.66	0.09
12. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.9125	0.0101363	87.17	0.88	440.77	4.47
12. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.05	0.000265	2 791.33	0.74	11 368.45	3.01
12. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.04	0.000212	6 066.49	1.29	17 145.80	3.63
12. 11.	с101-1668	Рогожа	м2	5.6	0.02968	10.08	0.30	20.45	0.61
12. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.037	0.0001961	5 160.53	1.01	29 077.42	5.70
12. 13.	с102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.69	0.003657	524.95	1.92	2 140.00	7.83
12. 14.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.08	0.000424	1 019.63	0.43	4 447.21	1.89
12. 15.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.2	0.00106	1 078.11	1.14	3 897.11	4.13
12. 16.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.69	0.003657	1 166.12	4.26	4 409.90	16.13
12. 17.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	49.5	0.26235	61.30	16.08	264.33	69.35
12. 18.	с411-0001	Вода	м3	1.75	0.009275	2.41	0.02	10.89	0.10
12. 19.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	0.5406	543.50	293.82	3 310.22	1 789.50
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	24.40	88.83%	197.10
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	14.27	55.25%	122.59
		<i>Всего с НР и СП</i>					405.91		2 533.59
13.	Е46-02-007-1	Кладка ограждающих стенок	м3		1.45	685.33	993.73	3 769.43	5 465.67
13. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	14.63	21.2135	8.160	173.10	72.330	1 534.37
13. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.32	0.464	6.66	3.09	17.63	8.18
13. 3.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.24	0.348	506.69	176.33	3 118.67	1 085.30
13. 4.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	0.58	1 105.54	641.21	4 892.80	2 837.82
		<i>Накладные расходы</i>				99%	171.37	93.06%	1 427.88
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	102.99	59.5%	912.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1 268.09		7 806.50
14.	E15-02-016-1	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое стен	100 м2		0.028	1 642.01	45.98	12 481.24	349.47
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
14. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	86.71	2.42788	9.070	22.02	75.790	184.01
14. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	7.5875	0.21245	10.411	2.21	77.619	16.49
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.775	0.0217	20.00	0.43	120.67	2.62
			(1)			13.50	0.29	81.21	1.76
14. 4.	х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч	6.8125	0.19075	15.30	2.92	92.44	17.63
			(1)			10.06	1.92	77.21	14.73
14. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	0.00007	0.000002	5 160.00	0.01	26 466.10	0.05
14. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.000168	2 326.12	0.39	3 485.02	0.59
14. 7.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	2.77	0.07756	27.69	2.15	167.74	13.01
14. 8.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	0.04228	427.02	18.05	3 111.80	131.57
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	22.90	88.83%	178.10
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	11.33	46.75%	93.73
		<i>Всего с НР и СП</i>					80.20		621.31
15.	E15-02-002-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезными рустами	100 м2		0.035	4 452.31	155.83	33 670.72	1 178.48
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
15. 1.	з000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.ч	266.8	9.338	11.080	103.47	86.120	804.19
15. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.9125	0.1369375	10.060	1.38	77.210	10.57
15. 3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	2.025	0.070875	3.28	0.23	12.14	0.86
15. 4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч	3.9125	0.1369375	21.20	2.90	108.34	14.84
			(1)			10.06	1.38	77.21	10.57
15. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	3.29	0.11515	427.02	49.17	3 111.80	358.32
15. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.7	0.0245	2.41	0.06	10.89	0.27
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	99.08	88.83%	723.75
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	49.02	46.75%	380.90
		<i>Всего с НР и СП</i>					303.93		2 283.13
16.	E08-01-003-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0.054	1 600.79	86.44	5 023.63	271.28
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
16. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	24.38	1.31652	9.510	12.52	77.210	101.65
16. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.4375	0.131625	30.00	3.95	109.78	14.45

< 7 * 7 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.25	0.0135	87.17	1.18	440.77	5.95
16. 4.	c101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.000864	2 429.20	2.10	9 638.81	8.33
16. 5.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.001296	1 492.15	1.93	13 583.04	17.60
16. 6.	c101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.01296	4 996.00	64.75	9 510.69	123.26
16. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0054	3.00	0.02	6.89	0.04
		<i>Накладные расходы</i>				109.8%	13.75	103.21%	104.91
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	8.51	68%	69.12
		<i>Всего с НР и СП</i>					108.70		445.31
17.	E11-01-002-1	Устройство подстилающих слоев песчаных	м3		1.03	152.29	156.86	701.64	722.69
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
17. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.375	0.38625	10.060	3.89	77.210	29.82
17. 2.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.103	89.99	9.27	359.29	37.01
17. 3.	x05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	0.275	0.28325	90.00	25.49	354.82	100.50
17. 4.	x33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.55	0.5665	4.91	2.78	11.85	6.71
17. 5.	c411-0001	Вода	м3	0.15	0.1545	2.41	0.37	10.89	1.68
17. 6.	c408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.2	1.236	78.25	96.72	307.23	379.74
17. 7.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.645	2.72435	8.160	22.23	72.330	197.05
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	28.91	104.06%	236.08
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	16.65	63.75%	144.63
		<i>Всего с НР и СП</i>					202.43		1 103.40
18.	E11-01-002-9	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3		0.37	634.41	234.73	3 768.68	1 394.41
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
18. 1.	x11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.6	0.222	0.50	0.11	1.36	0.30
18. 2.	c101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.00074	3 003.36	2.22	15 773.84	11.67
18. 3.	c102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.001	0.00037	561.41	0.21	2 571.78	0.95
18. 4.	c411-0001	Вода	м3	0.35	0.1295	2.41	0.31	10.89	1.41
18. 5.	c401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	1.02	0.3774	597.85	225.63	3 510.01	1 324.68
18. 6.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.07	0.7659	8.160	6.25	72.330	55.40
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	6.92	104.06%	57.65
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	3.98	63.75%	35.32
		<i>Всего с НР и СП</i>					245.63		1 487.38
19.	E06-01-111-1	Устройство лестничных маршей прямоугольных	100 м3 ж/бетон а в деле		0.0086	328 864.47	2 828.23	2 017 460.84	17 350.16

< 7 * 7 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
19. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	2774.49	23.860614	8.620	205.68	74.380	1 774.75
19. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	70.7375	0.6083425	13.346	8.12	102.435	62.32
19. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	64.625	0.555775	86.40	48.02	445.02	247.33
			(1)			13.50	7.50	103.62	57.59
19. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.9375	0.0252625	111.99	2.83	481.62	12.17
			(1)			13.50	0.34	103.62	2.62
19. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	3.175	0.027305	89.99	2.46	359.29	9.81
			(1)			10.06	0.27	77.21	2.11
19. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	16.5	0.1419	8.10	1.15	32.06	4.55
19. 7.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	97.5	0.8385	0.50	0.42	1.36	1.14
19. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.5125	0.0130075	3.27	0.04	12.66	0.16
19. 9.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	4.4125	0.0379475	107.30	4.07	501.93	19.05
			(1)						
19. 10.	с101-0584	Масла антраценовые	т	0.173	0.0014878	2 120.00	3.15	9 582.40	14.26
19. 11.	с101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.0236	0.000203	13 026.22	2.64	27 138.14	5.51
19. 12.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.013	0.0001118	13 520.00	1.51	34 363.18	3.84
19. 13.	с101-1668	Рогожа	м2	42.9	0.36894	10.08	3.72	20.45	7.54
19. 14.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.015	0.000129	5 160.53	0.67	29 077.42	3.75
19. 15.	с102-0268	Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм	м3	29.2	0.25112	7 831.04	1 966.53	46 088.13	11 573.65
19. 16.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.82	0.007052	1 019.63	7.19	4 447.21	31.36
19. 17.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.26	0.002236	1 078.11	2.41	3 897.11	8.71
19. 18.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	1.02	0.008772	1 166.12	10.23	4 409.90	38.68
19. 19.	с411-0001	Вода	м3	0.2066	0.0017768	2.41		10.89	0.02

< 7 * 7 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	0.8729	647.85	565.51	4 117.16	3 593.87
20.		<i>Накладные расходы</i>				108%	230.90	101.52%	1 864.99
		<i>Сметная прибыль</i>				65.45%	139.93	65.45%	1 202.36
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 199.07		20 417.52
20.	С204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	т		0.02	7 779.52	155.59	20 067.73	401.35
21.	С204-0030	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 5 мм	т		0.012	6 140.93	73.69	19 735.80	236.83
22.	С204-0034	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм	т		0.032	2 191.82	70.14	18 893.50	604.59
<i>УСТРОЙСТВО НАВЕСА</i>									
23.	Е01-02-058-6	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 2	100 м3		0.0141	1 381.38	19.48	12 508.57	176.37
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>							
23. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	177.1	2.49711	7.800	19.48	70.630	176.37
		<i>Накладные расходы</i>				72%	14.03	67.68%	119.37
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	7.45	38.25%	67.46
		<i>Всего с НР и СП</i>					40.96		363.20
24.	Е01-02-061-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3		0.0067	836.11	5.60	7 743.00	51.88
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>							
24. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	111.78	0.748926	7.480	5.60	69.270	51.88
		<i>Накладные расходы</i>				72%	4.03	67.68%	35.11
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	2.14	38.25%	19.84
		<i>Всего с НР и СП</i>					11.77		106.84
25.	Е08-01-002-1	Устройство основания под фундаменты песчаного	м3		0.26	165.24	42.96	751.77	195.46
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
25. 1.	х03-1812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.ч	0.1	0.026	205.65	5.35	819.80	21.31
			(1)			11.60	0.30	89.04	2.32
25. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.3625	0.09425	10.485	0.99	80.473	7.58
25. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	0.2625	0.06825	100.01	6.83	388.35	26.50
			(1)			10.06	0.69	77.21	5.27
25. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.525	0.1365	4.91	0.67	11.85	1.62
25. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.15	0.039	2.41	0.09	10.89	0.42
25. 6.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.2	0.312	78.25	24.41	307.23	95.86

< 7 * 7 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. 7.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.ч	2.645	0.6877	8.160	5.61	72.330	49.74
						109.8%	7.25	103.21%	59.16
						68%	4.49	68%	38.98
							54.69		293.60
26.	Е06-01-001-1А	Устройство бетонной подготовки <i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м3		0.0008	66 121.57	52.90	382 318.86	305.86
26. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	187.4845	0.1499876	7.800	1.17	70.630	10.59
26. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>12.975</i>	<i>0.01038</i>	<i>13.500</i>	<i>0.14</i>	<i>103.620</i>	<i>1.08</i>
26. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u>	12.975	0.01038	<u>86.40</u>	<u>0.90</u>	<u>445.02</u>	<u>4.62</u>
			(1)			13.50	0.14	103.62	1.08
26. 4.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	10.0375	0.00803	1.90	0.02	7.82	0.06
26. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.1625	0.00013	<u>87.17</u>	<u>0.01</u>	<u>440.77</u>	<u>0.06</u>
			(1)						
26. 6.	с101-1668	Рогожа	м2	250	0.2	10.08	2.02	20.45	4.09
26. 7.	с411-0001	Вода	м3	1.75	0.0014	2.41		10.89	0.02
26. 8.	с401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	102	0.0816	597.85	48.78	3 510.01	286.42
						94.5%	1.24	88.83%	10.37
						55.25%	0.72	55.25%	6.45
							54.86		322.67
27.	Е06-01-001-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 <i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м3		0.0025	118 918.78	297.30	618 591.58	1 546.48
27. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	903.762	2.259405	8.530	19.27	74.030	167.26
27. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>39.125</i>	<i>0.0978125</i>	<i>13.470</i>	<i>1.32</i>	<i>103.392</i>	<i>10.11</i>
27. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u>	37.9375	0.0948438	<u>86.40</u>	<u>8.19</u>	<u>445.02</u>	<u>42.21</u>
			(1)			13.50	1.28	103.62	9.83
27. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.85	0.002125	<u>111.99</u>	<u>0.24</u>	<u>481.62</u>	<u>1.02</u>
			(1)			13.50	0.03	103.62	0.22
27. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	0.3375	0.0008438	<u>89.99</u>	<u>0.08</u>	<u>359.29</u>	<u>0.30</u>
			(1)			10.06	0.01	77.21	0.07
27. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	47.15	0.117875	1.90	0.22	7.82	0.92
27. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.0875	0.0027188	3.27	0.01	12.66	0.03

< 7 * 7 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27. 8.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.2375	0.0030938	<u>87.17</u>	<u>0.27</u>	<u>440.77</u>	<u>1.36</u>
27. 9.	c101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.027	0.0000675	2 791.33	0.19	11 368.45	0.77
27. 10.	c101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0375	0.0000938	6 066.49	0.57	17 145.80	1.61
27. 11.	c101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.0061	0.0000153	13 026.22	0.20	27 138.14	0.41
27. 12.	c101-1668	Рогожа	м2	153	0.3825	10.08	3.86	20.45	7.82
27. 13.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.0238	0.0000595	5 160.53	0.31	29 077.42	1.73
27. 14.	c102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.74	0.00185	1 166.12	2.16	4 409.90	8.16
27. 15.	c203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	64.1	0.16025	61.30	9.82	264.33	42.36
27. 16.	c411-0001	Вода	м3	0.441	0.0011025	2.41		10.89	0.01
27. 17.	c401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	0.25375	647.85	164.39	4 117.16	1 044.73
27. 18.	c204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	т	4.5	0.01125	7 779.52	87.52	20 067.73	225.76
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	19.46	88.83%	157.56
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	11.38	55.25%	98.00
		<i>Всего с НР и СП</i>					328.13		1 802.03
28.	Е06-01-013-1	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2		0.005	1 914.73	9.57	11 978.15	59.89
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
28. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	52.647	0.263235	8.970	2.36	75.440	19.86
28. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0005</i>	<i>13.500</i>	<i>0.01</i>	<i>103.620</i>	<i>0.05</i>
28. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1	0.0005	<u>111.99</u>	<u>0.06</u>	<u>481.62</u>	<u>0.24</u>
						13.50	0.01	103.62	0.05
28. 4.	x11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	3.05	0.01525	0.50	0.01	1.36	0.02
28. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0625	0.0003125	<u>87.17</u>	<u>0.03</u>	<u>440.77</u>	<u>0.14</u>
28. 6.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.002	0.00001	5 160.53	0.05	29 077.42	0.29
28. 7.	c102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.1	0.0005	1 078.11	0.54	3 897.11	1.95
28. 8.	c102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.04	0.0002	1 166.12	0.23	4 409.90	0.88

< 7 * 7 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. 9.	c401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	2.04	0.0102	617.42	6.30	3 579.58	36.51
						94.5%	2.24	88.83%	17.69
						55.25%	1.31	55.25%	11.00
							13.12		88.58
29.	Е06-01-013-2	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать до 50мм Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2		0.015	811.30	12.17	4 973.35	74.60
29. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	15.042	0.22563	8.970	2.02	75.440	17.02
29. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.05	0.00075	13.500	0.01	103.620	0.08
29. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.05	0.00075	111.99	0.08	481.62	0.36
			(1)			13.50	0.01	103.62	0.08
29. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.875	0.013125	0.50	0.01	1.36	0.02
29. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.025	0.000375	87.17	0.03	440.77	0.17
			(1)						
29. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.000015	5 160.53	0.08	29 077.42	0.44
29. 7.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.02	0.0003	1 078.11	0.32	3 897.11	1.17
29. 8.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.01	0.00015	1 166.12	0.17	4 409.90	0.66
29. 9.	с401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	1.02	0.0153	617.42	9.45	3 579.58	54.77
						94.5%	1.92	88.83%	15.19
						55.25%	1.12	55.25%	9.45
							15.21		99.24
30.	Е06-01-015-3	Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	т		0.037	12 069.77	446.58	37 208.17	1 376.70
30. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	147.913	5.472781	9.070	49.64	75.790	414.78
30. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.275	0.010175	13.500	0.14	103.620	1.05
30. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.275	0.010175	111.99	1.14	481.62	4.90
			(1)			13.50	0.14	103.62	1.05
30. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.025	0.074925	8.10	0.61	32.06	2.40
30. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.3875	0.0143375	87.17	1.25	440.77	6.32
			(1)						

< 7 * 7 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. 6.	c101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.002	0.000074	13 520.00	1.00	34 363.18	2.54
30. 7.	c204-0005	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 14 мм	т	0.09	0.00333	7 015.46	23.36	17 284.99	57.56
30. 8.	c204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0.037	9 979.34	369.24	23 972.16	886.97
30. 9.	c201-1015	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0.01	0.00037	945.25	0.35	3 314.01	1.23
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	47.04	88.83%	369.38
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	27.50	55.25%	229.75
		<i>Всего с НР и СП</i>					521.13		1 975.83
31.	Е08-01-003-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0.037	1 600.79	59.23	5 023.63	185.87
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
31. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	24.38	0.90206	9.510	8.58	77.210	69.65
31. 2.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.4375	0.0901875	30.00	2.71	109.78	9.90
31. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.25	0.00925	87.17	0.81	440.77	4.08
			(1)						
31. 4.	c101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.000592	2 429.20	1.44	9 638.81	5.71
31. 5.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.000888	1 492.15	1.33	13 583.04	12.06
31. 6.	c101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.00888	4 996.00	44.36	9 510.69	84.45
31. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0037	3.00	0.01	6.89	0.03
		<i>Накладные расходы</i>				109.8%	9.42	103.21%	71.89
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	5.83	68%	47.36
		<i>Всего с НР и СП</i>					74.49		305.12
32.	Е46-03-009-2	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260x260 мм	100 шт.		0.24	2 905.90	697.42	9 803.82	2 352.92
32. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	53.3	12.792	9.180	117.43	76.150	974.11
32. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	15.83	3.7992	10.060	38.22	77.210	293.34
32. 3.	x05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	15.83	3.7992	90.00	341.93	354.82	1 348.03
			(1)			10.06	38.22	77.21	293.34
32. 4.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	31.66	7.5984	31.33	238.06	4.05	30.77
		<i>Накладные расходы</i>				99%	154.09	93.06%	1 179.49
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	92.61	59.5%	754.13
		<i>Всего с НР и СП</i>					944.13		4 286.54
33.	Е46-03-017-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках площадью до 0,1 м2	м3 заделки		0.2	1 790.58	358.12	11 567.37	2 313.47
33. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	75.22	15.044	8.080	121.56	71.990	1 083.02
33. 2.	x03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.21	0.042	1.70	0.07	4.58	0.19

< 7 * 7 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4	0.08	87.17	6.97	440.77	35.26
33. 4.	c101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0049	0.00098	2 791.33	2.74	11 368.45	11.14
33. 5.	c101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0095	0.0019	6 066.49	11.53	17 145.80	32.58
33. 6.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.0059	0.00118	5 160.53	6.09	29 077.42	34.31
33. 7.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.21	0.042	1 019.63	42.82	4 447.21	186.78
33. 8.	c102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.18	0.036	1 166.12	41.98	3 885.55	139.88
33. 9.	c411-0001	Вода	м3	0.0137	0.00274	2.41	0.01	10.89	0.03
33. 10.	c401-0046	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 15 (М200)	м3	1.04	0.208	597.85	124.35	3 799.43	790.28
		<i>Накладные расходы</i>				99%	120.34	93.06%	1 007.86
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	72.33	59.5%	644.40
		<i>Всего с НР и СП</i>					550.79		3 965.73
34.	Е46-02-007-1	Кладка отдельных участков кирпичных стен	м3		0.23	685.33	157.63	3 769.43	866.97
34. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	14.63	3.3649	8.160	27.46	72.330	243.38
34. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.32	0.0736	6.66	0.49	17.63	1.30
34. 3.	c402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.24	0.0552	506.69	27.97	3 118.67	172.15
34. 4.	c404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	0.092	1 105.54	101.71	4 892.80	450.14
		<i>Накладные расходы</i>				99%	27.19	93.06%	226.49
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	16.34	59.5%	144.81
		<i>Всего с НР и СП</i>					201.15		1 238.27
35.	Е09-03-002-1	Монтаж колонн КМ	т		0.095	11 825.34	1 123.41	49 732.82	4 724.62
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
35. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	12.0405	1.1438475	9.180	10.50	76.150	87.10
35. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.3875	0.2268125	13.601	3.08	104.392	23.68
35. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч (1)	0.125	0.011875	120.52	1.43	519.94	6.17
35. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.25	0.02375	111.99	2.66	481.62	11.44
						13.50	0.32	103.62	2.46

< 7 * 7 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. 5.	x02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	2.0125	0.1911875	<u>120.04</u>	<u>22.95</u>	<u>604.42</u>	<u>115.56</u>
			(1)			13.50	2.58	103.62	19.81
35. 6.	x04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.2625	0.1199375	1.20	0.14	2.92	0.35
35. 7.	x04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	1.375	0.130625	12.31	1.61	62.51	8.17
35. 8.	x33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.1125	0.0106875	5.13	0.05	13.74	0.15
35. 9.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.3875	0.0368125	<u>87.17</u>	<u>3.21</u>	<u>440.77</u>	<u>16.23</u>
			(1)						
35. 10.	c101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000095	75 827.80	0.72	82 941.28	0.79
35. 11.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.7	0.0665	6.64	0.44	16.96	1.13
35. 12.	c101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000029	6 066.49	0.02	17 145.80	0.05
35. 13.	c101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0001843	5 322.46	0.98	24 074.15	4.44
35. 14.	c101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0004	0.000038	13 520.00	0.51	34 363.18	1.31
35. 15.	c101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00015	0.0000143	11 461.18	0.16	40 748.42	0.58
35. 16.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000001	5 160.53		29 077.42	0.03
35. 17.	c101-2105	Круг шлифовальный размером 180x10x22 мм	шт.	0.02	0.0019	34.68	0.07	54.07	0.10
35. 18.	c102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0000979	1 522.51	0.15	6 616.52	0.65
35. 19.	c113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000295	26 200.00	0.77	38 090.56	1.12
35. 20.	c113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.000057	2 200.00	0.13	49 336.98	2.81
35. 21.	c201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.0004	0.000038	7 619.87	0.29	35 681.95	1.36
35. 22.	c537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0017765	49.63	0.09	224.33	0.40
35. 23.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.21	0.01995	8.38	0.17	9.97	0.20

< 7 * 7 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	с201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	1	0.095	11 330.01	1 076.35	46 994.76	4 464.50
24.		<i>Накладные расходы</i>				81%	11.00	76.14%	84.35
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	9.81	72.25%	80.04
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 144.22		4 889.01
36.	Е09-03-015-1	Монтаж прогонов и балок	т		0.924	13 787.46	12 739.62	49 220.11	45 479.38
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
36. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	18.1585	16.778454	8.740	146.64	74.730	1 253.85
36. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.95	1.8018	14.390	25.93	110.456	199.02
36. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч	0.125	0.1155	120.52	13.92	519.94	60.05
			(1)			15.42	1.78	118.36	13.67
36. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1625	0.15015	111.99	16.82	481.62	72.32
			(1)			13.50	2.03	103.62	15.56
36. 5.	х02-1245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	1.6625	1.53615	175.56	269.69	839.39	1 289.43
			(1)			14.40	22.12	110.53	169.79
36. 6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.8375	0.77385	1.20	0.93	2.92	2.26
36. 7.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.725	0.6699	12.31	8.25	62.51	41.88
36. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2375	0.21945	87.17	19.13	440.77	96.73
			(1)						
36. 9.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000924	75 827.80	7.01	82 941.28	7.66
36. 10.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.5	0.462	6.64	3.07	16.96	7.84
36. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000277	6 066.49	0.17	17 145.80	0.48
36. 12.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0017926	5 322.46	9.54	24 074.15	43.15
36. 13.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0026	0.0024024	13 520.00	32.48	34 363.18	82.55
36. 14.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.003	0.002772	11 461.18	31.77	40 748.42	112.95
36. 15.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000092	5 160.53	0.05	29 077.42	0.27
36. 16.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180x10x22 мм	шт.	0.03	0.02772	34.68	0.96	54.07	1.50

< 7 * 7 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.17.	c102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0009517	1 522.51	1.45	6 616.52	6.30
36.18.	c113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0002864	26 200.00	7.50	38 090.56	10.91
36.19.	c113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0005544	2 200.00	1.22	49 336.98	27.35
36.20.	c201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.0001	0.0000924	7 619.87	0.70	35 681.95	3.30
36.21.	c537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0172788	49.63	0.86	224.33	3.88
36.22.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.15	0.1386	8.38	1.16	9.97	1.38
36.23.	c201-0760	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	1	0.924	13 167.00	12 166.31	45 836.96	42 353.35
		<i>Накладные расходы</i>				81%	139.78	76.14%	1 106.22
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	124.68	72.25%	1 049.70
		<i>Всего с НР и СП</i>					13 004.08		47 635.29
37.	Е06-01-001-13	Обетонирование колонн	100 м3		0.002	73 711.75	147.42	463 399.00	926.80
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
37.1.	z000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	687.999	1.375998	8.530	11.74	74.030	101.87
37.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	23.275	0.04655	13.450	0.63	103.237	4.81
37.3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	22.0125	0.044025	86.40	3.80	445.02	19.59
			(1)			13.50	0.59	103.62	4.56
37.4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.925	0.00185	111.99	0.21	481.62	0.89
			(1)			13.50	0.02	103.62	0.19
37.5.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.3375	0.000675	89.99	0.06	359.29	0.24
			(1)			10.06	0.01	77.21	0.05
37.6.	x11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	36.45	0.0729	1.90	0.14	7.82	0.57
37.7.	x33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.075	0.00215	3.27	0.01	12.66	0.03
37.8.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.35	0.0027	87.17	0.24	440.77	1.19
			(1)						
37.9.	c101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.082	0.000164	2 791.33	0.46	11 368.45	1.86
37.10.	c101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0762	0.0001524	6 066.49	0.92	17 145.80	2.61

< 7 * 7 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.11.	c101-1668	Рогожа	м2	75	0.15	10.08	1.51	20.45	3.07
37.12.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.03	0.00006	5 160.53	0.31	29 077.42	1.74
37.13.	c102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.7	0.0014	1 166.12	1.63	4 409.90	6.17
37.14.	c203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	0.1302	61.30	7.98	264.33	34.42
37.15.	c411-0001	Вода	м3	0.424	0.000848	2.41		10.89	0.01
37.16.	c401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М200)	м3	102	0.204	580.46	118.41	3 688.88	752.53
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	11.69	88.83%	94.76
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	6.83	55.25%	58.94
		<i>Всего с НР и СП</i>					165.94		1 080.50
38.	Е07-05-016-4	Устройство металлических ограждений	100 м		0.095	1 029.67	97.82	6 752.11	641.45
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
38.1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	52.4975	4.9872625	9.400	46.88	76.850	383.27
38.2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.475</i>	<i>0.045125</i>	<i>13.500</i>	<i>0.61</i>	<i>81.210</i>	<i>3.66</i>
38.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.475	0.045125	20.00	0.90	120.67	5.45
			(1)			13.50	0.61	81.21	3.66
38.4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	7.25	0.68875	8.10	5.58	32.06	22.08
38.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	2.7625	0.2624375	87.17	22.88	440.77	115.67
			(1)						
38.6.	c101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.01425	232.67	3.32	3 901.65	55.60
38.7.	c101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.02	0.0019	9 600.99	18.24	31 198.22	59.28
38.8.	c411-0001	Вода	м3	0.1	0.0095	2.41	0.02	10.89	0.10
		<i>Накладные расходы</i>				139.5%	66.25	131.13%	507.38
		<i>Сметная прибыль</i>				85%	40.37	85%	328.89
		<i>Всего с НР и СП</i>					204.44		1 477.72
39.	С201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т		0.401	7 963.71	3 193.45	35 995.97	14 434.38
40.	Е13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.614	399.08	245.03	1 017.90	624.99
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
40.1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.1065	3.749391	10.640	39.89	83.550	313.26
40.2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.007675</i>	<i>10.060</i>	<i>0.08</i>	<i>77.210</i>	<i>0.59</i>

< 7 * 7 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.007675	<u>89.99</u> 10.06	<u>0.69</u> 0.08	<u>359.29</u> 77.21	<u>2.76</u> 0.59
40. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.007675	1.70	0.01	4.58	0.04
40. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.8596	6.82	5.86	16.92	14.54
40. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.007675	<u>87.17</u>	<u>0.67</u>	<u>440.77</u>	<u>3.38</u>
40. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.007368	26 200.00	193.04	38 090.56	280.65
40. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.001228	3 960.00	4.86	8 436.43	10.36
		<i>Накладные расходы</i>				81%	32.38	76.14%	238.97
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	23.78	59.5%	186.74
		<i>Всего с НР и СП</i>					301.19		1 050.70
41.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		1.228	810.63	995.45	1 292.27	1 586.91
41. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.4045	5.408726	9.070	49.06	75.790	409.93
41. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.01535	10.060	0.15	77.210	1.19
41. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.01535	<u>89.99</u> 10.06	<u>1.38</u> 0.15	<u>359.29</u> 77.21	<u>5.52</u> 1.19
41. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.01535	1.70	0.03	4.58	0.07
41. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.8125	0.99775	6.82	6.80	16.92	16.88
41. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.01535	<u>87.17</u>	<u>1.34</u>	<u>440.77</u>	<u>6.77</u>
41. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0017192	2 200.23	3.78	27 574.32	47.41
41. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.023332	39 990.60	933.06	47 160.25	1 100.34
		<i>Накладные расходы</i>				81%	39.86	76.14%	313.03
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	29.28	59.5%	244.62
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 064.59		2 144.55
42.	Е09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.28	13 489.04	3 776.93	62 308.83	17 446.47
42. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	40.825	11.431	8.740	99.91	74.730	854.24
42. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.2625	0.9135	14.343	13.10	110.094	100.57
42. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.05	0.014	<u>120.52</u> 15.42	<u>1.69</u> 0.22	<u>519.94</u> 118.36	<u>7.28</u> 1.66

< 7 * 7 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.2625	0.0735	<u>111.99</u>	<u>8.23</u>	<u>481.62</u>	<u>35.40</u>
			(1)			13.50	0.99	103.62	7.62
42. 5.	x02-1245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	2.95	0.826	<u>175.56</u>	<u>145.01</u>	<u>839.39</u>	<u>693.34</u>
			(1)			14.40	11.89	110.53	91.30
42. 6.	x03-0204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.ч	1.2375	0.3465	0.90	0.31	1.70	0.59
42. 7.	x04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.1	0.588	1.20	0.71	2.92	1.72
42. 8.	x04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.225	0.063	12.31	0.78	62.51	3.94
42. 9.	x04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.025	0.007	6.70	0.05	36.43	0.26
42. 10.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.0125	0.8435	1.95	1.64	3.82	3.22
42. 11.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4	0.112	<u>87.17</u>	<u>9.76</u>	<u>440.77</u>	<u>49.37</u>
			(1)						
42. 12.	c101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.00015	0.000042	75 827.80	3.18	82 941.28	3.48
42. 13.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.4	0.392	6.64	2.60	16.96	6.65
42. 14.	c101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00004	0.0000112	6 066.49	0.07	17 145.80	0.19
42. 15.	c101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00297	0.0008316	5 322.46	4.43	24 074.15	20.02
42. 16.	c101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00061	0.0001708	13 520.00	2.31	34 363.18	5.87
42. 17.	c101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0022	0.000616	11 461.18	7.06	40 748.42	25.10
42. 18.	c102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.0013	0.000364	1 522.51	0.55	6 616.52	2.41
42. 19.	c113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00047	0.0001316	26 200.00	3.45	38 090.56	5.01
42. 20.	c113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.00009	0.0000252	2 200.00	0.06	49 336.98	1.24
42. 21.	c201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.011	0.00308	7 619.87	23.47	35 681.95	109.90

< 7 * 7 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42. 22.	c537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 5.5 мм	10 м	0.016	0.00448	49.63	0.22	224.33	1.00
42. 23.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.42	0.1176	8.38	0.99	9.97	1.17
42. 24.	c101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.002	0.00056	34 592.73	19.37	118 874.11	66.57
42. 25.	c101-1811	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0.001	0.00028	9 412.19	2.64	23 954.63	6.71
42. 26.	c101-3827-33	Профилированный лист оцинкованный, Н57-750-0,6	т	1.12	0.3136	10 964.45	3 438.45	49 559.31	15 541.80
		<i>Накладные расходы</i>				81%	91.54	76.14%	726.99
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	81.65	72.25%	689.85
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 950.12		18 863.31
43.	E15-01-063-2	Наружная облицовка навеса металло сайдингом	100 м2 пов-ти облицов ки		0.071	37 379.65	2 653.95	122 959.26	8 730.11
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
43. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	136.16	9.66736	9.180	88.75	76.150	736.17
43. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.3625	0.0257375	13.500	0.35	103.620	2.67
43. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.3625	0.0257375	111.99	2.88	481.62	12.40
			(1)			13.50	0.35	103.62	2.67
43. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	14.375	1.020625	1.95	1.99	3.82	3.90
43. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	44.5875	3.1657125	1.40	4.43	4.79	15.16
43. 6.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	5.425	0.385175	0.95	0.37	3.83	1.48
43. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.5	0.0355	87.17	3.09	440.77	15.65
			(1)						
43. 8.	c101-1762	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	шт.	4000	284	0.07	19.88	0.32	90.88
43. 9.	c101-1765	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	шт.	1000	71	1.32	93.72	5.97	423.87
43. 10.	c101-2403	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием "Полиэстер"	пог.м	12	0.852	3.14	2.68	14.19	12.09
43. 11.	c101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	пог.м	55	3.905	33.38	130.35	150.88	589.19
43. 12.	c101-2405	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием	пог.м	42	2.982	98.93	295.01	447.16	1 333.43
43. 13.	c101-2406	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм	шт.	400	28.4	11.56	328.30	52.25	1 483.90

< 7 * 7 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.14.	c101-3412	Лист гладкий стальной оцинкованный с покрытием "Полиэстер"	м2	9	0.639	60.43	38.61	273.14	174.54
43.15.	c201-1135	Профиль металлический направляющий ПН-4	м	400	28.4	10.30	292.52	46.56	1 322.30
43.16.	c101-4041-33	Сайдинг металлопластиковый	м2	118	8.378	161.30	1 351.37	300.21	2 515.16
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	84.20	88.83%	656.31
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	41.65	46.75%	345.41
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 779.80		9 731.83
44.	E15-02-001-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2		0.124	1 669.42	207.01	12 597.32	1 562.07
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
44.1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	81.512	10.107488	9.620	97.23	77.560	783.94
44.2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>3.475</i>	<i>0.4309</i>	<i>10.060</i>	<i>4.33</i>	<i>77.210</i>	<i>33.27</i>
44.3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.125	0.1395	3.28	0.46	12.14	1.69
44.4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	<u>маш.ч</u>	3.475	0.4309	<u>21.20</u>	<u>9.14</u>	<u>108.34</u>	<u>46.68</u>
			(1)			<u>10.06</u>	<u>4.33</u>	<u>77.21</u>	<u>33.27</u>
44.5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.23436	427.02	100.08	3 111.80	729.28
44.6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.0434	2.41	0.10	10.89	0.47
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	95.97	88.83%	725.93
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	47.48	46.75%	382.05
		<i>Всего с НР и СП</i>					350.46		2 670.04
		<i>ЗАПАСНОЙ ВЫХОД 2</i>							
45.	E68-12-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3		0.0023	2 555.80	5.88	16 153.29	37.15
45.1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	77.72	0.178756	8.080	1.44	71.990	12.87
45.2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>16.85</i>	<i>0.038755</i>	<i>13.741</i>	<i>0.53</i>	<i>105.470</i>	<i>4.09</i>
45.3.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	<u>маш.ч</u>	12.34	0.028382	<u>125.70</u>	<u>3.57</u>	<u>693.88</u>	<u>19.69</u>
			(1)			<u>13.50</u>	<u>0.38</u>	<u>103.62</u>	<u>2.94</u>
45.4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	<u>маш.ч</u>	4.51	0.010373	<u>80.01</u>	<u>0.83</u>	<u>430.75</u>	<u>4.47</u>
			(1)			<u>14.40</u>	<u>0.15</u>	<u>110.53</u>	<u>1.15</u>
45.5.	х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.ч	1.98	0.004554	8.00	0.04	26.80	0.12
		<i>Накладные расходы</i>				104%	2.05	97.76%	16.58
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	1.18	60%	10.18
		<i>Всего с НР и СП</i>					9.11		63.91
46.	E07-05-030-6	Демонтаж плит покрытия козырьков	100 шт.		0.01	13 791.54	137.92	84 219.25	842.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8									
46. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	459.816	4.59816	9.070	41.71	75.790	348.49
46. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	109.432	1.09432	13.500	14.77	103.620	113.39
46. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	109.432	1.09432	86.40	94.55	445.02	486.99
			(1)			13.50	14.77	103.62	113.39
46. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	19.04	0.1904	8.10	1.54	32.06	6.10
46. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.136	0.00136	87.17	0.12	440.77	0.60
			(1)						
		Накладные расходы				139.5%	78.79	131.13%	605.66
		Сметная прибыль				85%	48.01	85%	392.60
		Всего с НР и СП					264.72		1 840.45
47.	Е46-03-009-2	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	100 шт.		0.02	2 905.90	58.12	9 803.82	196.08
47. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	53.3	1.066	9.180	9.79	76.150	81.18
47. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	15.83	0.3166	10.060	3.18	77.210	24.44
47. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	15.83	0.3166	90.00	28.49	354.82	112.34
			(1)			10.06	3.18	77.21	24.44
47. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	31.66	0.6332	31.33	19.84	4.05	2.56
		Накладные расходы				99%	12.84	93.06%	98.29
		Сметная прибыль				59.5%	7.72	59.5%	62.84
		Всего с НР и СП					78.68		357.21
48.	Е46-03-017-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках площадью до 0,1 м2	м3 заделки		0.03	1 790.58	53.72	11 567.37	347.02
48. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	75.22	2.2566	8.080	18.23	71.990	162.45
48. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.21	0.0063	1.70	0.01	4.58	0.03
48. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4	0.012	87.17	1.05	440.77	5.29
			(1)						
48. 4.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0049	0.000147	2 791.33	0.41	11 368.45	1.67
48. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0095	0.000285	6 066.49	1.73	17 145.80	4.89
48. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0059	0.000177	5 160.53	0.91	29 077.42	5.15
48. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.21	0.0063	1 019.63	6.42	4 447.21	28.02
48. 8.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.18	0.0054	1 166.12	6.30	3 885.55	20.98
48. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.0137	0.000411	2.41		10.89	

< 7 * 7 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.10.	c401-0046	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	1.04	0.0312	597.85	18.65	3 799.43	118.54
						99%	18.05	93.06%	151.18
						59.5%	10.85	59.5%	96.66
							82.61		594.85
49.	Е09-03-015-1	Монтаж прогонов и балок Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	т		0.075	620.46	46.53	3 383.15	253.74
49.1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	18.1585	1.3618875	8.740	11.90	74.730	101.77
49.2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.95	0.14625	14.390	2.10	110.456	16.15
49.3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч	0.125	0.009375	120.52	1.13	519.94	4.87
			(1)			15.42	0.14	118.36	1.11
49.4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1625	0.0121875	111.99	1.36	481.62	5.87
			(1)			13.50	0.16	103.62	1.26
49.5.	х02-1245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	1.6625	0.1246875	175.56	21.89	839.39	104.66
			(1)			14.40	1.80	110.53	13.78
49.6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.8375	0.0628125	1.20	0.08	2.92	0.18
49.7.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.725	0.054375	12.31	0.67	62.51	3.40
49.8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2375	0.0178125	87.17	1.55	440.77	7.85
			(1)						
49.9.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000075	75 827.80	0.57	82 941.28	0.62
49.10.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.5	0.0375	6.64	0.25	16.96	0.64
49.11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000022	6 066.49	0.01	17 145.80	0.04
49.12.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0001455	5 322.46	0.77	24 074.15	3.50
49.13.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0026	0.000195	13 520.00	2.64	34 363.18	6.70
49.14.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.003	0.000225	11 461.18	2.58	40 748.42	9.17
49.15.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000008	5 160.53		29 077.42	0.02
49.16.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180x10x22 мм	шт.	0.03	0.00225	34.68	0.08	54.07	0.12
49.17.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0000773	1 522.51	0.12	6 616.52	0.51

< 7 * 7 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.18.	c113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000233	26 200.00	0.61	38 090.56	0.89
49.19.	c113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.000045	2 200.00	0.10	49 336.98	2.22
49.20.	c201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.0001	0.0000075	7 619.87	0.06	35 681.95	0.27
49.21.	c537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0014025	49.63	0.07	224.33	0.31
49.22.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.15	0.01125	8.38	0.09	9.97	0.11
		<i>Накладные расходы</i>				81%	11.34	76.14%	89.78
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	10.12	72.25%	85.20
		<i>Всего с НР и СП</i>					67.99		428.72
50.	C201-0760	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т		0.075	13 167.00	987.53	45 836.96	3 437.77
51.	E13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 <i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м²		0.0227	399.08	9.06	1 017.90	23.11
51.1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.1065	0.1386175	10.640	1.47	83.550	11.58
51.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0002838	10.060		77.210	0.02
51.3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.0002838	89.99	0.03	359.29	0.10
			(1)			10.06		77.21	0.02
51.4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0002838	1.70		4.58	
51.5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.03178	6.82	0.22	16.92	0.54
51.6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.0002838	87.17	0.02	440.77	0.13
			(1)						
51.7.	c113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0002724	26 200.00	7.14	38 090.56	10.38
51.8.	c113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0000454	3 960.00	0.18	8 436.43	0.38
		<i>Накладные расходы</i>				81%	1.19	76.14%	8.83
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	0.87	59.5%	6.90
		<i>Всего с НР и СП</i>					11.13		38.84
52.	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза <i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м²		0.0454	810.63	36.80	1 292.27	58.67
52.1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.4045	0.1999643	9.070	1.81	75.790	15.16
52.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0005675	10.060	0.01	77.210	0.04

< 7 * 7 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.0005675	<u>89.99</u> 10.06	<u>0.05</u> 0.01	<u>359.29</u> 77.21	<u>0.20</u> 0.04
52. 4.	x03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0005675	1.70		4.58	
52. 5.	x34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.8125	0.0368875	6.82	0.25	16.92	0.62
52. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.0005675	<u>87.17</u>	<u>0.05</u>	<u>440.77</u>	<u>0.25</u>
52. 7.	c101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000636	2 200.23	0.14	27 574.32	1.75
52. 8.	c113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0008626	39 990.60	34.50	47 160.25	40.68
		<i>Накладные расходы</i>				81%	1.47	76.14%	11.57
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	1.08	59.5%	9.04
		<i>Всего с НР и СП</i>					39.36		79.29
53.	E09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2		0.018	13 489.04	242.80	62 308.83	1 121.56
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
53. 1.	z000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	40.825	0.73485	8.740	6.42	74.730	54.92
53. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>3.2625</i>	<i>0.058725</i>	<i>14.343</i>	<i>0.84</i>	<i>110.094</i>	<i>6.47</i>
53. 3.	x02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.05	0.0009	<u>120.52</u> 15.42	<u>0.11</u> 0.01	<u>519.94</u> 118.36	<u>0.47</u> 0.11
53. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.2625	0.004725	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.53</u> 0.06	<u>481.62</u> 103.62	<u>2.28</u> 0.49
53. 5.	x02-1245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.95	0.0531	<u>175.56</u> 14.40	<u>9.32</u> 0.76	<u>839.39</u> 110.53	<u>44.57</u> 5.87
53. 6.	x03-0204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.ч	1.2375	0.022275	0.90	0.02	1.70	0.04
53. 7.	x04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.1	0.0378	1.20	0.05	2.92	0.11
53. 8.	x04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.225	0.00405	12.31	0.05	62.51	0.25
53. 9.	x04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.025	0.00045	6.70		36.43	0.02
53. 10.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.0125	0.054225	1.95	0.11	3.82	0.21
53. 11.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.4	0.0072	<u>87.17</u>	<u>0.63</u>	<u>440.77</u>	<u>3.17</u>

< 7 * 7 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53. 12.	c101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.00015	0.0000027	75 827.80	0.20	82 941.28	0.22
53. 13.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.4	0.0252	6.64	0.17	16.96	0.43
53. 14.	c101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00004	0.0000007	6 066.49		17 145.80	0.01
53. 15.	c101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00297	0.0000535	5 322.46	0.28	24 074.15	1.29
53. 16.	c101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00061	0.000011	13 520.00	0.15	34 363.18	0.38
53. 17.	c101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0022	0.0000396	11 461.18	0.45	40 748.42	1.61
53. 18.	c102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.0013	0.0000234	1 522.51	0.04	6 616.52	0.15
53. 19.	c113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00047	0.0000085	26 200.00	0.22	38 090.56	0.32
53. 20.	c113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.00009	0.0000016	2 200.00		49 336.98	0.08
53. 21.	c201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.011	0.000198	7 619.87	1.51	35 681.95	7.07
53. 22.	c537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.016	0.000288	49.63	0.01	224.33	0.06
53. 23.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.42	0.00756	8.38	0.06	9.97	0.08
53. 24.	c101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.002	0.000036	34 592.73	1.25	118 874.11	4.28
53. 25.	c101-1811	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0.001	0.000018	9 412.19	0.17	23 954.63	0.43
53. 26.	c101-3827-33	Профилированный лист оцинкованный, Н57-750-0,6	т	1.12	0.02016	10 964.45	221.04	49 559.31	999.12
		<i>Накладные расходы</i>				81%	5.88	76.14%	46.74
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	5.25	72.25%	44.35
		<i>Всего с НР и СП</i>					253.93		1 212.66
54.	E15-01-063-2	Наружная облицовка навеса металло сайдингом	100 м2 пов-ти облицов ки		0.005	37 379.65	186.90	122 959.26	614.80

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

< 7 * 7 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	136.16	0.6808	9.180	6.25	76.150	51.84
54. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.3625	0.0018125	13.500	0.02	103.620	0.19
54. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.3625	0.0018125	<u>111.99</u>	<u>0.20</u>	<u>481.62</u>	<u>0.87</u>
			(1)			13.50	0.02	103.62	0.19
54. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	14.375	0.071875	1.95	0.14	3.82	0.27
54. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	44.5875	0.2229375	1.40	0.31	4.79	1.07
54. 6.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	5.425	0.027125	0.95	0.03	3.83	0.10
54. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.5	0.0025	<u>87.17</u>	<u>0.22</u>	<u>440.77</u>	<u>1.10</u>
			(1)						
54. 8.	с101-1762	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	шт.	4000	20	0.07	1.40	0.32	6.40
54. 9.	с101-1765	Дюбель-гвоздь 8х100 мм	шт.	1000	5	1.32	6.60	5.97	29.85
54. 10.	с101-2403	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием "Полиэстер"	пог.м	12	0.06	3.14	0.19	14.19	0.85
54. 11.	с101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	пог.м	55	0.275	33.38	9.18	150.88	41.49
54. 12.	с101-2405	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием	пог.м	42	0.21	98.93	20.78	447.16	93.90
54. 13.	с101-2406	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм	шт.	400	2	11.56	23.12	52.25	104.50
54. 14.	с101-3412	Лист гладкий стальной оцинкованный с покрытием "Полиэстер"	м2	9	0.045	60.43	2.72	273.14	12.29
54. 15.	с201-1135	Профиль металлический направляющий ПН-4	м	400	2	10.30	20.60	46.56	93.12
54. 16.	с101-4041-33	Сайдинг металлопластиковый	м2	118	0.59	161.30	95.17	300.21	177.12
		Накладные расходы				94.5%	5.93	88.83%	46.22
		Сметная прибыль				46.75%	2.93	46.75%	24.32
		Всего с НР и СП					195.76		685.34
55.	Е12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2		0.01	9 687.51	96.88	30 240.66	302.41
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
55. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	129.6625	1.296625	8.530	11.06	74.030	95.99
55. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.25	0.0025	13.500	0.03	103.620	0.26
55. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.25	0.0025	<u>86.40</u>	<u>0.22</u>	<u>445.02</u>	<u>1.11</u>
			(1)			13.50	0.03	103.62	0.26

< 7 * 7 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0875	0.000875	87.17	0.08	440.77	0.39
55. 5.	c101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.004	0.00004	6 180.64	0.25	29 077.42	1.16
55. 6.	c101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.012	0.00012	7 071.80	0.85	34 579.24	4.15
55. 7.	c101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.57	0.0057	14 811.72	84.43	35 018.70	199.61
		<i>Накладные расходы</i>				108%	11.98	101.52%	97.71
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	6.13	55.25%	53.18
		<i>Всего с НР и СП</i>					114.98		453.30
56.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		3.5404	36.41	128.90	204.04	722.37
56. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	2.0463512	7.300	14.94	68.460	140.09
56. 2.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	1.026716	111.00	113.97	567.13	582.28
		<i>Накладные расходы</i>				100%	14.94	94%	131.68
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	8.96	60%	84.05
		<i>Всего с НР и СП</i>					152.80		938.11
57.	X403-1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 3 км. (класс груза 1)	т		3.5404	4.76	16.85	23.56	83.41
		<i>Всего с НР и СП</i>					16.85		83.41

. ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛОВ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.84 - по стр. 1, 2; %=93.06 - по стр. 3, 13, 32-34, 47, 48; %=75.2 - по стр. 4; %=71.44 - по стр. 7, 8; %=67.68 - по стр. 9, 10, 23, 24; %=103.21 - по стр. 11, 16, 25, 31; %=88.83 - по стр. 12, 14, 15, 26-30, 37, 43, 44, 54; %=104.06 - по стр. 17, 18; %=101.52 - по стр. 19, 55; %=131.13 - по стр. 38, 46; %=76.14 - по стр. 40, 41, 51, 52; %=97.76 - по стр. 45; %=94 - по стр. 56)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 2; %=59.5 - по стр. 3, 13, 32-34, 40, 41, 47, 48, 51, 52; %=68 - по стр. 4, 11, 16, 25, 31; %=60 - по стр. 7, 8, 45, 56; %=38.25 - по стр. 9, 10, 23, 24; %=55.25 - по стр. 12, 26-30, 37, 55; %=46.75 - по стр. 14, 15, 43, 44, 54; %=63.75 - по стр. 17, 18; %=65.45 - по стр. 19; %=85 - по стр. 38, 46)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 5, 6, 35, 36, 42, 49, 53)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 5, 6, 35, 36, 42, 49, 53)

54 532.94 211 775.65

32 394.28 124 709.63

299.42 1 242.77

4 943.31 39 137.99

3 100.21 26 166.66

40 437.80 190 014.28

22 138.66 87 066.02

267.85 2 119.07

238.92 2 010.80

< 7 * 7 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.080926) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						22 645.43		91 195.89
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						63 083.23		281 210.17
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						5 211.16		41 257.06
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						3 339.13		28 177.46
	Удорожание работ в зимнее время (%=1,41)								3 965,06
	итого								285 175,23
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=2)								5 703,50
	ИТОГО:								290 878,73
	НАЛОГ НДС (%=18)								52 358,17
	ВСЕГО:								343 236,90

Составил: _____ Истратов С.А.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____ Чиркова Т.С.
(должность, подпись, Ф.И.О)