

УТВЕРЖДАЮ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

капитальный ремонт полов коридора 1 -го этажа в МУЗ "ДГП №1" г.В.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Новый Раздел			
1	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	100 м плинтусов	1,09
2	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытий	1,17
3	Разборка облицовки откосов лестницы из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,07
4	Разборка стяжки	1 м3	5,85
5	Разборка стойки из ДСП, ограждения лестницы	100 м2	0,2
6	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (откосов на лестнице)	100 м2 отремонтиров анной поверхности	0,07
7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза откосов на лестнице	100 м2	0,07
8	Облицовка откосов лестницы плиткой	100 м2 поверхности облицовки	0,07
9	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	100 укрепленных стоек	0,06
10	Установка маячков из металлических направляющих	100 м	0,35
11	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,12
12	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2 стяжки	6,72
13	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	1,12
14	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м плинтусов	1,09
15	Установка резинового порога	100 м	0,02
16	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2 поверхности облицовки	0,05
17	Ограждение лестничных площадок перилами	100 м перил	0,05
18	Поручень	м	5
19	Устройство ограждения лестницы из ламинированной ДСП	100 м2 стен за вычетом проемов	0,07
20	Ламинированная ДСП	м2	7
21	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: отопительных приборов	100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов	0,04
22	Оформление (обделка) проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий	100 шт. проемов	0,01

Центр ГРАНД

1	2	3	4
23	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2	1 решетка	1
24	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке ограждений из ГКЛ и откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07
25	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза ограждений из ГКЛ и откосов	100 м2	0,07
26	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: ограждений из ГКЛ и откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04
27	Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6	100 м	0,5
28	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2	1000 м	0,05
29	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2	100 м	0,5
30	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15x10 мм	м	50
31	Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам	100 шт.	0,02
32	Светильник подвесной	шт.	2
33	Выключатель: двухклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02
34	Выключатель одноклавишный скрытой установки 80220 Нептун SIEMENS	шт	2
35	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05
36	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,03
37	Укладка мусора в мешки	100 т мусора	0,11
38	Мешки бумажные марки НМ непропитанные открытые сшитые 3-х слойные	шт.	220
39	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка	тонна	11
40	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,458 час; класс груза 1	1 т	11

Составил
Согласовано

