

Заказчик: Управление культуры администрации города Владимира

Объект: МУК ДК мкр. Энергетик

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 1
на текущий ремонт потолка зала

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E08-07-002-1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (Н3=1.4375, Н4=1.4375, Н5=1.3225)	100 м2	0.736
2.	E46-04-007-5	Разборка подвесных потолков из пластиковых панелей (Н3=1.15, Н4=1.15, Н5=1.15)	100 м2	0.736
3.	E67-4-5	Демонтаж осветительных приборов: прожекторов (Н3=1.15, Н4=1.15, Н5=1.15)	100 шт.	0.06
4.	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов потолочных (Н3=1.15, Н4=1.15, Н5=1.15)	100 м	0.348
5.	E15-01-047-10	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 10 см, с установкой нащельников (Н3=1.4375, Н4=1.4375, Н5=1.3225)	100 м2	0.736
6.	E15-04-001-13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков (Н3=1.4375, Н4=1.4375, Н5=1.3225)	100 м2	1.472
7.	П5_прайс.	Грунтовка глубокого проникновения по цене не ниже 194,70 руб./кг	кг	29.44
8.	E61-28-6	Устройство основания под штукатурку из сетки по каркасу потолков (Н3=1.15, Н4=1.15, Н5=1.15)	100 м2	0.736
	C101-2306-33	Сетка штукатурная по цене не менее 92,57 руб./м2		
9.	E15-04-027-6	Шпатлевка базовая по сетке по сборным конструкциям потолков (Н3=1.4375, Н4=1.4375, Н5=1.3225)	100 м2	0.736
10.	П1_прайс.	Шпаклевка ВД-АК универсальная-101 по цене не ниже 61,36 руб/кг	кг	58.88
11.	E15-04-027-6	Шпатлевка финишная по сборным конструкциям потолков (Н3=1.4375, Н4=1.4375, Н5=1.3225)	100 м2	0.736
12.	П2_прайс.	Шпаклевка финишная по цене не ниже 61,36 руб./кг	кг	58.88
13.	E15-04-005-6	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков (Н3=1.4375, Н4=1.4375, Н5=1.3225)	100 м2	0.736
14.	П3_прайс.	Краска водоэмульсионная латексная по цене не ниже 218,30 руб./кг	кг	50.79
15.	E15-03-001-1	Установка погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (Н3=1.4375, Н4=1.4375, Н5=1.3225)	100 м	0.348
16.	П4_прайс.	Плинтуса потолочные по цене не ниже 365,80 руб./м	м	35.15
17.	Ц08-03-596-6	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью, Вт 1000 (старые)	100 шт.	0.06
18.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную (Н3=1.15, Н4=1.15, Н5=1.15)	т	1
19.	X403-1-30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 30 км (Н3=1.15, Н4=1.15, Н5=1.15)	т	1

МДС 81-35.2004 п. 2.2. Учитывая, что сметные нормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, следует учитывать, что нормативы в сторону их уменьшения не корректируются.

Составил: главный специалист

Березина В. А.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: директор МУК ДК мкр. Энергетик

Рыжов Г. Н.

(должность, подпись, Ф.И.О)