

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Октябрьского района города Владимира
Косткин В.А.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт кабинета №16

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Общестроительные работы			
1	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,02
2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных	100 м2	0,01
3	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов	100 коробок	0,01
4	Монтаж окон из ПВХ -профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,03
5	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема: более 2	100 м2 проемов	0,03
6	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: более 2 м	100 м2 проемов	0,03
7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,04
8	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтусов	0,15
9	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,44
10	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов	0,01
11	Оформление проемов в перегородках, стоечный профиль: ПС 50/50	1 м2 дверного проема	0,72
12	Установка по месту радиаторных решеток	100 м2 решеток	0,01
13	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0
14	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,01
15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % (наличники, коробка)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,02
16	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,43

17	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	0,43
18	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону	100 м2 оклеиваемой поверхности	0,43
19	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытий	0,12
20	Устройство оснований под покрытие пола из фанеры строительной площадью: до 20 м2	100 м2 основания	0,12
21	Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату	100 м2 покрытия	0,12
22	Устройство плинтусов поливинилхлоридных:	100 м плинтусов	0,15
23	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2 потолков	0,12
Раздел 2. Электромонтажные работы			
24	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,01
25	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	0,08
26	Труба гофрированная по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50	100 м	0,06
27	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 м	0,08
28	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4	100 шт.	0,02
29	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01
30	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырёхжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,02
31	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25(прокладка кабель-канала)	100 м	0,02

Составил
Согласовано

