

Стройка: Текущий ремонт корпуса с заменой деревянных блоков на блоки из ПВХ МПМУДО СЦ «Молодежный»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт корпуса с заменой деревянных блоков на блоки из ПВХ

Сметная стоимость: **272,600** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.140** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **13.171** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на Зкв.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.12	1 300.00	156	12 025.12	1 443	9.25
1. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.15	0.258	11.024	3	103.666	27	9.404
1. 2.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	128.73	15.4476	8.160	126	87.800	1 356	10.76
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7	0.084	20.00	2	154.84	13	7.742
		(1)				13.02	1	107.22	9	8.235
1. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.45	0.174	100.01	17	415.54	72	4.155
		(1)				10.06	2	101.95	18	10.134
1. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	2.89	0.3468	31.33	11	4.05	1	0.129
1. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.66	1.2792					
		Накладные расходы				82%	106	77.08%	1 066	
		Сметная прибыль				62%	80	62%	857	
		Всего с НР и СП					342		3 366	
2.	E10-01-034-8	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2		0.54	10 926.17	5 900	43 458.07	23 467	3.977
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.825	0.4455	13.020	6	107.220	48	8.235
2. 2.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	171.534	92.62836	8.740	810	94.040	8 711	10.76
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.825	0.4455	20.00	9	154.84	69	7.742
		(1)				13.02	6	107.22	48	8.235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 4.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	16.5125	8.91675	1.40	12	5.01	45	3.579
2. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	25.4375	13.73625	2.08	29	5.18	71	2.49
2. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.4625	2.40975	75.40	182	437.91	1 055	5.808
2. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	71	38.34	63.73	2 443	142.99	5 482	2.244
2. 8.	с101-2660-33	Лента бутиловая	м	253	136.62	6.25	854	21.94	2 997	3.51
2. 9.	с101-2661-33	Лента бутиловая диффузионная	м	59	31.86	7.79	248	24.94	795	3.202
2. 10.	с101-2662-33	Лента бутиловая ПСУЛ	м	159	85.86	7.45	640	25.37	2 178	3.405
2. 11.	с101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	432	0.49	212	2.28	985	4.653
2. 12.	с101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	41.2	22.248	20.77	462	48.50	1 079	2.335
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	867	99.83%	8 744	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	437	53.55%	4 690	
		<i>Всего с НР и СП</i>					7 204		36 902	
3.	С203-7096-33	Оконные блоки ПВХ с двухкамерными стеклопакетами	м2		54	3 516.98	189 917	3 036.69	163 981	0.863
4.	С101-прайс.	Обналичка пластиковая	м		34.9	1.70	59	8.00	279	4.729
5.	Е10-01-035-3и	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м	100 м2 проемов		0.54	4 018.96	2 170	5 120.90	2 765	1.274
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.054	13.020	1	107.220	6	8.235
5. 2.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	9.6715	5.22261	9.180	48	98.780	516	10.76
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.054	20.00 13.02	1 1	154.84 107.22	8 6	7.742 8.235
5. 4.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	0.975	0.5265	1.40	1	5.01	3	3.579
5. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1125	0.06075	75.40	5	437.91	27	5.808
5. 6.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	2.36	1.2744	63.73	81	142.99	182	2.244
5. 7.	с101-3130-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 180 мм (Полиэстер)	м	54	29.16	68.01	1 983	61.56	1 795	0.905
5. 8.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13 мм	т	0.0008	0.000432	17 487.27	8	66 064.03	29	3.778
5. 9.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	4.5	2.43	0.34	1	1.33	3	3.912
5. 10.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	1.4	0.756	57.05	43	268.13	203	4.7
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	52	99.83%	521	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	26	53.55%	280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2 248	3 566		
<i>Всего с НР и СП</i>										
6.	Е10-01-035-1	Установка подоконных досок из ПВХ	100 м		0.24	4 026.12	966	11 331.63	2 720	2.816
<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
6. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.05	0.012	13.020		107.220	1	8.235
6. 2.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	24.3685	5.84844	8.530	50	91.780	537	10.76
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.05	0.012	20.00		154.84	2	7.742
			(1)			13.02		107.22	1	8.235
6. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1875	0.045	75.40	3	437.91	20	5.808
			(1)							
6. 5.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	56.6	13.584	63.73	866	142.99	1 942	2.244
6. 6.	с101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	400	96	0.49	47	2.28	219	4.653
						106.2%	53	99.83%	537	
						Сметная прибыль	27	53.55%	288	
							1 046	3 545		
7.	С101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 300 мм	м		24.48	307.37	7 524	507.27	12 418	1.65
<i>Объем: 24.0*1.02</i>										
8.	Е15-01-050-4	Облицовка оконных откосов сэндвич-панелями	100 м2		0.101	1 807.46	183	19 205.95	1 940	10.601
<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.0101	13.020		107.220	1	8.235
8. 2.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	191.4405	19.335490	9.180	177	98.780	1 910	10.76
										5
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.0101	20.00		154.84	2	7.742
			(1)			13.02		107.22	1	8.235
8. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.325	0.032825	0.95		4.04		4.253
8. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.625	0.063125	75.40	5	437.91	28	5.808
			(1)							
8. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.0202	3.00		24.83	1	8.277
						94.5%	167	88.83%	1 698	
						Сметная прибыль	83	46.75%	893	
							433	4 531		
9.	С101-1862	Стоимость сэндвич-панели	1000 м2		0.010605	102 200.00	1 084	186 440.00	1 977	1.824
<i>Объем: 10.1*1.05</i>										
10.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		1.27	33.00	42	210.18	267	6.357
10. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.73406	7.300	5	78.550	58	10.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. 2.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	0.3683	99.23	37	568.20	209	5.726
		<i>Накладные расходы</i>				100%	5	94%	55	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	3	60%	35	
		<i>Всего с НР и СП</i>					50		356	
11.	X403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т		1.27	15.09	19	75.76	96	5.053

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	208 020	211 353	1.016
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 250	12 620	10.096
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	656	7 044	10.738
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	209 926	231 017	1.1
НДС 18%		41 583	
ИТОГО С НДС		272 600	

Составлено: ГУП «Владимиргражданпроект»

Гл.инженер Мирошников Н.Н.

Начальник РЦЦС Сидорова С.А.