

Дефектная ведомость  
на выполнение ремонтных работ  
в Управления земельными ресурсами города Владимира  
(г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, 6 этаж)

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во
<b>Общестроительные работы</b>			
1	Демонтаж кирпичной перегородки	м3	1,1
2	Очистка стен от старых обоев	м2	119
3	Шпатлевка стен за 2 раза при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под оклейку обоями	м2	119
4	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2	119
5	Окраска стен по обоям за 2 раза	м2	119
6	Очистка от старой краски оконных откосов, подоконника	м2	4,6
7	Шпатлевка оконных откосов ,подоконника	м2	4,6
8	Окраска оконных откосов, подоконника за 2 раза масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	м2	4,6
9	Очистка от старой краски радиаторов отопления	м2	8,56
10	Окраска радиаторов отопления за 2 раза масляной краской	м2	8,56
11	Очистка от старой краски ниши под радиаторы	м2	8,7
12	Шпатлевка ниши под радиаторы	м2	8,7
13	Окраска ниши под радиаторы за 2 раза	м2	8,7
14	Очистка от старой краски оконных витражей	м2	20,6
15	Шпатлевка оконных витражей	м2	20,6
16	Окраска оконных витражей за 2 раза	м2	20,6
17	Демонтаж плинтуса	м	47
18	Демонтаж линолеума	м2	44,7
19	Устройство цементной стяжки (выравнивание) под полы выравнивающимися смесями типа «Ветонит» толщиной слоя 5мм	м2	44,7
20	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	м2	8,7
21	Устройство полов из линолеума поливинилхлоридного на теплоизолирующей основе	м2	36
22	Устройство плинтусов ПВХ	м	47
23	Демонтаж панелей МДФ	м2	11,73
24	Устройство штраб под электропроводку	м	17
25	Демонтаж дверного блока в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2
26	Установка дверного блока в комплекте	шт.	2
27	Устройство подвесных потолков : растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	м2	58,5
28	Устройство короба из ГКЛ под радиаторы	м2	4,33
29	Устройство решеток под радиаторы	шт.	6
30	Погрузка и вывоз строительного мусора	100%	
<b>Электромонтажные работы</b>			
1	Демонтаж электропроводки	м	55,2
2	Прокладка электропроводки	м	110
3	Демонтаж люстры	шт.	1
4	Демонтаж люминисцентных ламп	шт.	11
5	Устройство каналов под электропроводку	м	35
6	Установка светильников в подвесных потолках	шт.	11
7	Демонтаж электрических розеток	шт.	21
8	Демонтаж выключателей	шт.	3
9	Установка розеток	шт.	15
10	Установка выключателей	шт.	2

