

Объект: МДОУ № 106, мкр. Энергетик, ул. Северная, 116

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт кровли (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Комментарий	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавливаемых материалов в 2 слоя	100 м2	6.75
2.		Стеклогидроизол ХПП	м2	769.5
3.		Стеклогидроизол ХПП	м2	783
4.		Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	6.75
5.		Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	6.75
6.		Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	1.61
7.		Стеклогидроизол ХПП	м2	405.72
8.		Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.02
9.		Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	2
10.		Стеклогидроизол ХПП	м2	34.5
11.		Погрузка и вывоз мусора	т	6.50

Составил: _____ Л.В.Храпай
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____ Л.В.Храпай
(должность, подпись, Ф.И.О)