

Стройка:МОУ СОШ № 40, г. Владимир, ул. Безыменского, д.14-Б

Объект:МОУ СОШ № 40, г. Владимир, ул. Безыменского, д.14-Б

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01**

(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт здания

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость: **492 661**руб.  
 Нормативная трудоемкость: **516**чел.ч  
 Сметная заработная плата: **49 811**руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 3-го квартала 2010 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-3"

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	<b>E56-10-1</b>	Снятие дверных полотен Объем: 2.0*1.40*3+2.30*1.40+2.0*0.80*(5+8+4)+ 2.0*0.60*6	100 м2		0.4602		287.70	132	3 095.77	1 425	10.795
1. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	16.696056		7.930	132	85.33	1 425	10.76
1. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.543036						
		<i>Накладные расходы</i>					82%	108	82%	1 169	
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	82	62%	884	
2.	<b>E56-9-1</b>	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов Объем: 3+1	100 шт.		0.04		2 081.68	83	17 135.68	685	8.253
2. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.97	0.1588		10.060	2	101.95	16	10.134
2. 2.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	179.3	7.172		8.010	57	86.19	618	10.76
2. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	3.97	0.1588		<u>100.01</u> 10.06	<u>16</u> 2	<u>415.54</u> 101.95	<u>66</u> 16	<u>4.155</u> 10.134
2. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.93	0.3172		31.33	10	4.05	1	0.129
2. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.5	0.42						
		<i>Накладные расходы</i>					82%	48	82%	520	
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	37	62%	393	
3.	<b>E56-9-4</b>	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках Объем: 5+6+8+4	100 шт.		0.23		534.48	123	5 751.24	1 323	10.756
3. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	67.4	15.502		7.930	123	85.33	1 323	10.76
3. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.34	0.3082						
		<i>Накладные расходы</i>					82%	101	82%	1 085	
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	76	62%	820	
4.	<b>E56-11-1</b>	Снятие наличников Объем: 5.2*17+5.0*6+36	100 м		1.544		33.39	52	359.24	555	10.673
4. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	4.21	6.50024		7.930	52	85.33	555	10.76
4. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.4	0.6176						

		<i>Накладные расходы</i>			82%	43	82%	455	
		<i>Сметная прибыль</i>			62%	32	62%	344	
5.	<b>E10-01-039-1</b>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Объем: 2.07*1.47*4 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2	0.121716	4 177.75	508	27 252.20	3 317	6.53
5. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	14.1875 1.72684575	13.500	23	136.81	236	10.134
5. 2.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	119.922 14.59642615	9.180	134	98.78	1 442	10.76
5. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	12.1125 1.47428505	86.40 13.50	127 20	506.07 136.81	746 202	5.857 10.134
5. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.075 0.2525607	111.99 13.50	28 3	518.46 136.81	131 35	4.63 10.134
5. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.2375 0.27233955	30.00	8	94.12	26	3.137
5. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.4875 0.30276855	75.40	23	437.91	133	5.808
5. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0021 0.000255603	6 180.64	2	43 771.19	11	7.082
5. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.016 0.001947456	2 326.12	5	4 038.26	8	1.736
5. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236 0.002872497	1 652.17	5	7 597.28	22	4.598
5. 10.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108 13.145328	2.79	37	25.57	336	9.165
5. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89 10.832724	6.97	76	15.55	168	2.231
5. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413 0.000502687	5 160.53	3	43 771.19	22	8.482
5. 13.	с101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5 4.56435	10.14	46	43.57	199	4.297
5. 14.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08 0.00973728	1 078.10	10	3 900.82	38	3.618
5. 15.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	м3	0.105 0.01278018	425.08	5	2 788.40	36	6.56
					106.2%	167	106.2%	1 782	
					53.55%	84	53.55%	899	
6.	<b>C203-0220</b>	Блоки дверные двупольные ДН 21-15Щ, пл.3.07 м2 Объем: 2.07*1.47*4	м2	12.1716	277.15	3 373	1 574.73	19 167	5.682
7.	<b>C101-0888</b>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	комплект	4	93.54	374	172.04	688	1.84
8.	<b>E07-07-006-1</b>	Заделка пространств над дверными проемами в перегородках ГКЛ Объем: 0.35*1.47 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2	0.005145	11 593.05	60	65 059.19	335	5.583
8. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.05 0.00540225	13.500		136.81	1	10.134
8. 2.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	433.711 2.231443095	8.620	19	92.75	207	10.76

8. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.05	0.00540225	<u>111.99</u> 13.50	<u>1</u> 1	<u>518.46</u> 136.81	<u>3</u> 1	<u>4.63</u> 10.134
8. 4.	x33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	3.025	0.015563625	0.95		4.04		4.253
8. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.5625	0.0080390625	<u>75.40</u>	<u>1</u>	<u>437.91</u>	<u>4</u>	<u>5.808</u>
8. 6.	c101-1006-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200x2500x9,5 мм KNAUF	м2	210	1.08045	25.06	27	64.54	70	2.575
8. 7.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.02	0.0001029	5 160.53	1	43 771.19	5	8.482
8. 8.	c102-0084	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	1.77	0.00910665	1 271.40	12	5 176.74	47	4.072
		<i>Накладные расходы</i>				117%	22	117%	243	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	14	72.25%	150	
9.	<b>E10-01-039-3</b>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 Объем: 2.07*0.87*5+2.07*0.67*6 <i>Начисления: N3= 1.25, N4= 1.25, N5= 1.15</i>	100 м2		0.173259	3 959.25	686	28 794.97	4 989	7.273
9. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	132.25	22.91350275	8.970	206	96.52	2 212	10.76
9. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.875	0.844637625	<u>75.40</u>	<u>64</u>	<u>437.91</u>	<u>370</u>	<u>5.808</u>
9. 3.	c101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	18.711972	2.79	52	25.57	478	9.165
9. 4.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.001753381	5 160.53	9	43 771.19	77	8.482
9. 5.	c102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.01386072	1 078.10	15	3 900.82	54	3.618
9. 6.	c203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13x74 мм	м	540	93.55986	3.64	341	19.22	1 798	5.28
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	219	106.2%	2 349	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	110	53.55%	1 185	
10.	<b>C203-0199</b>	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2 Объем: 1.8*5	м2		9	216.27	1 946	1 379.24	12 413	6.379
11.	<b>C203-0198</b>	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2; ДГ 21-8, пл.1.59 м2 Объем: 1.39*6	м2		8.34	240.30	2 004	1 379.24	11 503	5.74
12.	<b>C101-0887</b>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных Объем: 5+6	комплект		11	93.54	1 029	147.96	1 628	1.582
13.	<b>C101-0951</b>	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	шт.		9	90.40	814	166.74	1 501	1.844
14.	<b>E15-04-025-6</b>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных	100 м2		0.759918	574.44	437	3 492.95	2 654	6.073

				Объем: (2.07*1.47*4)*2.4+(2.07*0.87*5+2.07*0.67*6)*2.7					
				Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
14. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125 0.009498975	13.500		107.22	1	7.942
14. 2.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	29.8655 22.695331029	9.070	206	97.59	2 215	10.76
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125 0.009498975	20.00		154.84	1	7.742
			(1)		13.50		107.22	1	7.942
14. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.025 0.01899795	75.40	1	437.91	8	5.808
			(1)						
14. 5.	с101-0380	Краски масляные и алкидные: белила густотертые литопонные МА-021	т	0.0104 0.0079031472	26 747.00	211	47 790.82	378	1.787
14. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004 0.0003039672	100.61		204.45		2.032
14. 7.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00016 0.0001215869	8.50		101.79		11.975
14. 8.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.007 0.005319426	2 863.90	15	8 374.42	45	2.924
14. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1 0.0759918	3.00		24.83	2	8.277
14. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0002 0.0001519836	14 348.00	2	36 308.73	6	2.531
		Накладные расходы			94.5%	195	94.5%	2 094	
		Сметная прибыль			46.75%	96	46.75%	1 036	
15.	<b>Е09-04-014-1</b>	Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2 (обязательно наличие сертификата!)	м2	21.6	113.02	2 441	782.50	16 902	6.924
		Объем: 2.0*0.9*(8+4)							
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
15. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	5.1405 111.0348	9.510	1 056	102.33	11 362	10.76
15. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.3625 7.83	8.10	63	33.65	263	4.154
15. 3.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.15 3.24	5.13	17	14.01	45	2.731
15. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.3375 7.29	2.08	15	5.18	38	2.49
15. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1875 4.05	75.40	305	437.91	1 774	5.808
			(1)						
15. 6.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.001 0.0216	13 521.00	292	39 069.49	844	2.89
15. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	0.1 2.16	63.73	138	142.99	309	2.244
15. 8.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.0022 0.04752	11 680.00	555	47 701.58	2 267	4.084
		Накладные расходы			81%	855	81%	9 203	
		Сметная прибыль			72.25%	763	72.25%	8 209	
16.	<b>П001.</b>	Двери стальные противопожарные однопольные ДПМ-01/60 (ЕІ60), размер по коробке 2075x850 мм (обязательно наличие сертификата!)	шт.	12	2 473.75	29 685	11 379.25	136 551	4.6

17.	<b>E56-12-2</b>	Прим. Установка закрывателя дверного	100 шт.		0.12	1 447.64	174	13 928.60	1 671	9.603
17. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	147.6	17.712	8.530	151	91.78	1 626	10.76
17. 2.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.01	0.0012	18 861.00	23	38 186.88	46	2.025
		<i>Накладные расходы</i>				82%	124	82%	1 333	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	94	62%	1 008	
18.	<b>C101-0961</b>	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.		12	370.00	4 440	534.62	6 415	1.445
19.	<b>E10-05-009-2; (Изменения и дополнения. Выпуск 4)</b>	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом  Объем: ((2.95*(1.80+4.68)*2-1.8)+(2.95*(6.42+3.42+1.95)*2-1.8*2-1.40*2)+(2.95*(4.78+3.60)*2-1.80*2-1.40*2)+(2.95*(5.78+1.47)*2-3.0-1.8*3)) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2 стен за выч. пр.		1.7701	12 515.58	22 154	42 850.71	75 850	3.424
19. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	77.05	136.386205	9.070	1 237	97.59	13 310	10.76
19. 2.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	2.025	3.5844525	1.40	5	5.01	18	3.579
19. 3.	х33-0901	Ножницы электрические	маш.ч	0.225	0.3982725	70.00	28	170.54	68	2.436
19. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	1.0875	1.92498375	2.08	4	5.18	10	2.49
19. 5.	с101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	112	198.2512	26.20	5 194	74.82	14 833	2.856
19. 6.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	118	208.8718	0.87	182	1.52	317	1.747
19. 7.	с101-1022-33	Лента разделительная	м	80	141.608	0.42	59	2.66	377	6.333
19. 8.	с101-1025-33	Глубокая грунтовка "Тифенгрунд"	кг	10	17.701	28.91	512	44.77	792	1.549
19. 9.	с101-1026-33	Клей Перлфикс	кг	76	134.5276	2.75	370	6.91	930	2.513
19. 10.	с101-1031-33	Унифлотт	кг	5	8.8505	13.67	121	38.26	339	2.799
19. 11.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	34	60.1834	4.78	288	15.58	938	3.259
19. 12.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	1.943	3.4393043	86.90	299	105.67	363	1.216
19. 13.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	14.9	26.37449	12.40	327	3.61	95	0.291
19. 14.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	116	205.3316	0.94	193	2.66	546	2.83
19. 15.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	9.7	17.16997	20.54	353	3.61	62	0.176
19. 16.	с104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	5.15	9.116015	471.74	4 300	1 916.74	17 473	4.063
19. 17.	с201-4006-33	Профиль ПН 42 металлические направляющий 42х30 мм	м	122	215.9522	10.30	2 224	26.92	5 813	2.614
19. 18.	с201-4011-33	Профиль ПС 42 металлические стоечные 42х37 мм	м	234	414.2034	12.25	5 074	34.09	14 120	2.783
19. 19.	с203-0487	Брусок монтажный БМ-18 размер 54х22 мм	м	37	65.4937	21.13	1 384	83.14	5 445	3.935
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	1 314	106.2%	14 135	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	662	53.55%	7 128	

**Раздел 1. КРОВЛЯ**

20.	<b>E58-7-3</b>	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой рубероидной мастикой (вскрытие и промазка пузырей) Объем: 392*0.25	100 м2		0.98	1 397.33	1 369	3 677.52	3 604	2.633
20. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.23	0.2254	13.500	3	107.22	24	7.942
20. 2.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	12.53	12.2794	8.160	100	87.80	1 078	10.76
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.23	0.2254	20.00	5	154.84	35	7.742
		(1)				13.50	3	107.22	24	7.942
20. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.61	0.5978	30.00	18	94.12	56	3.137
20. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1	0.098	75.40	7	437.91	43	5.808
		(1)								
20. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.25	0.245	4 996.00	1 224	9 528.59	2 335	1.907
20. 7.	с408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м3	0.2	0.196	78.25	15	292.09	57	3.733
		<i>Накладные расходы</i>				83%	85	83%	915	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	67	65%	716	
21.	<b>E58-7-15</b>	Покрытие плоских рулонных кровель из наплавляемых материалов по существующему покрытию кровли в 1 слой Объем: 32*13.0-1.0*1.0*24	100 м2		3.92	3 352.66	13 142	11 628.53	45 584	3.469
21. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.14	0.5488	13.500	7	136.81	75	10.134
21. 2.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	21.28	83.4176	8.740	729	94.04	7 845	10.76
21. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.14	0.5488	111.99	61	518.46	285	4.63
		(1)				13.50	7	136.81	75	10.134
21. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	2.74	10.7408	6.66	72	17.84	192	2.679
21. 5.	х15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	3	11.76	3.50	41	6.06	71	1.731
21. 6.	х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	12.5	49	3.42	168	16.10	789	4.708
21. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.112	0.43904	75.40	33	437.91	192	5.808
		(1)								
21. 8.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.098	2 631.81	258	8 028.05	787	3.05
21. 9.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.058	0.22736	1 492.15	339	13 583.04	3 088	9.103
21. 10.	с101-3970-33	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	116	454.72	24.16	10 986	69.92	31 794	2.894
21. 11.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	13.86	54.3312	8.38	455	9.97	542	1.19
		<i>Накладные расходы</i>				83%	611	83%	6 574	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	478	65%	5 148	
22.	<b>E12-01-004-4</b>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м		1	6 874.27	6 874	23 709.67	23 710	3.449
22. 1.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.8875	0.8875	13.500	12	136.81	121	10.134
22. 2.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	40.825	40.825	9.180	375	98.78	4 033	10.76

22. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.7625	0.7625	<u>86.40</u> 13.50	<u>66</u> 10	<u>506.07</u> 136.81	<u>386</u> 104	<u>5.857</u> 10.134
22. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.125	0.125	<u>111.99</u> 13.50	<u>14</u> 2	<u>518.46</u> 136.81	<u>65</u> 17	<u>4.63</u> 10.134
22. 5.	х15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	6.575	6.575	3.50	23	6.06	40	1.731
22. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1875	0.1875	<u>75.40</u>	<u>14</u>	<u>437.91</u>	<u>82</u>	<u>5.808</u>
22. 7.	с101-3970-33	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	252	252	24.16	6 088	69.92	17 620	2.894
22. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.51	0.51	438.74	224	2 746.56	1 401	6.26
22. 9.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	8.4	8.4	8.38	70	9.97	84	1.19
		<i>Накладные расходы</i>				108%	418	108%	4 486	
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	214	55.25%	2 295	
23.	<b>Е311-01-146-1</b>	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		1.888	33.00	62	210.18	397	6.403
23. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	1.091264	7.300	8	78.55	86	10.76
23. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	0.54752	<u>99.23</u>	<u>54</u>	<u>568.20</u>	<u>311</u>	<u>5.726</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	8	100%	86	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	5	60%	52	
24.	<b>Х310-3015-1;</b> <b>(НБ: ГЭСН-2001 (с доп. и изм.);)</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1)	т		1.888	15.09	28	75.23	142	5.071

**ИТОГО ПО СМЕТЕ**

Оплата основных рабочих	<b>91 990</b>	<b>373 009</b>	<b>4.055</b>
Стоимость механизмов	4 585	49 337	10.761
Оплата механизаторов	1 322	6 393	4.836
Сметная заработная плата	47	474	10.085
Сметная стоимость материалов	4 632	49 811	10.754
Трудозатраты осн. рабочих	86 086	317 282	3.686
Трудозатраты механизаторов	511	512	1.002
Нормативная трудоемкость	4	4	1.123
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	515	516	1.002
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,7	4 318	46 429	10.753
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		0.7	32 500
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с К=0,9	2 814		30 266
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ		0.9	27 239
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с КОЭФ.	99 122		
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС стоимости материалов		18	57 111
Разность стоимостей механизмов и оплаты механизаторов			5 919
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС стоимости механизмов		18	1 065
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС по накладным расходам		3.0816	1 002
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС по сметной прибыли		2.7	735

СРЕДСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС  
**ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ**

59 913  
**492 661**

Составил: Инженер

Г.П.Волков

*(должность, подпись, Ф.И.О)*

Проверил: Гл.сп-т ЦБ УО

В.Н.Ивакина

*(должность, подпись, Ф.И.О)*