

« УТВЕРЖДАЮ»

« _____ » _____ 2009 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**на текущий ремонт спортзала, двух раздевалок в средней школе № 15**

№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1 Спортзал высотой 5,1м			
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов по потолку	м	55.00
2	Укрепление существующей подшивки потолка	м2	167.50
3	Подшивка потолков: фанерой 6мм	м2	167.50
	фанера клееная марки фк и фба, сорт в/вв, толщиной 5-7 мм (или эквивалент)	м3	1.05525
4	Обрамление плинтусами : по потолку	м	55.00
5	Проклейка швов фанеры серпянкой	м	200.00
	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	200.00
6	Сплошная шпаклевка потолков из фанеры	м2	167.50
7	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	м2	167.50
	Краски водно-дисперсионные акрилатные вд-ак-111 белая моющаяся (или эквивалент)	т	0.116
8	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	6.00

9	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	37.50
10	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2 пр	37.50
	Оконные блоки трехстворные с 3-камерный профиль RENAУ (или эквивалент)	м2	37.50
11	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: более 2м	м2 пр	37.50
12	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: более 2 м	м2 пр	37.50
13	Облицовка оконных откосов панелями Сэндвич	м2	15.00
	Панели Сэндвич (или эквивалент)	м2	15.75
14	Разборка деревянных решеток на окнах	м2	41.60
15	Монтаж: металлических решеток на окна спортзала	1 т /шт	0.23/6
	Решетки оконные металлические открывающиеся	м2	41.60
16	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	м2	167.50
2 Раздевалки			
17	Снятие наличников	м	24.80
18	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	25.80
19	Разборка обшивки: неоштукатуренной	м2	1.00
20	Разборка каркаса из брусьев	м2	1.00
21	Заделка проемов с облицовкой поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с двух сторон с устройством одинарного металлического каркаса	м2	1.20

22	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	101.00
23	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен со сплошной шпаклевкой	м2	59.00
	Эмаль пф-115 (или эквивалент)	т	0.010838
24	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен со сплошной шпаклевкой	м2	42.00
	Краски водно-дисперсионные акрилатные вд-ак-111 моющиеся (или эквивалент)	т	0.02646
25	Подшивка потолков: фанерой толщиной 6мм	м2	22.10
	Фанера клееная марки фк и фба, сорт в/вв, толщиной 5-7 мм (или эквивалент)	м3	0.13923
26	Проклейка швов фанеры серпянкой	м	0.20
	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	20.00
27	Сплошная шпатлевка потолков из фанеры	м2	22.10
28	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	м2	22.10
	Краски водно-дисперсионные акрилатные вд-ак-111 белая моющаяся (или эквивалент)	т	0.015249
29	Ремонт существующих дощатых покрытий	м2	22.10
30	Устройство покрытий: из фанеры толщиной 10мм	м2	22.10
	Фанера строительная из утолщенного шпона марки фк, толщиной 8; 9,5 мм (или эквивалент)	м3	0.227

31	Устройство покрытий из линолеума на клее: кн-2 полукоммерческий	м2	22.10
	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий (или эквивалент)	кв.м	22.542
32	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с кабель-каналом	м	25.80
33	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза	м2	3.00
	Эмаль пф-115 (или эквивалент)	т	0.000483
34	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных скамеек за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %	м2	17.60
	Эмаль пф-115 (или эквивалент)	т	0.003854
35	Снятие дверных полотен	м2	4.00
36	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2.00
37	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	м2	4.00
	Блоки дверные внутренние глухие шпонированные	м2	4.00
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	2.00
	Наличники из древесины шпонированные	м	21.60
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт.	2.00

Составил _____