«УТВЕРЖДАЮ»

________________ /______________________ /

«______»____________________ 2008 г.

Объект: Управление образования администрации г.Владимира, ул.Горького, 62-А

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

Текущий ремонт здания (замена окон коридоров 2 этажа)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0.99792
2.		Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.18
3.		Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2	0.5544
4.		Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.252
5.		Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	0.6165
6.		Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0.5544
7.		Оконные блоки трехстворные с форточными створками ОПРСП 13,5-21,5	м2	55.44
8.		Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема более 2 м	100 м2	0.5544
9.		Прим. Заглушка торцевая к подоконнику из подоконного профиля ПВХ	шт.	18
10.		Установка водоотливов из оцинкованной стали с высотой проема более 2 м	100 м2	0.5544
11.		Прим. Водоотлив из оцинкованной стали шириной 250 мм (изделие)	м	29.9376
12.		Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (вокруг окон изнутри)	м3	0.38664
13.		Установка жалюзи оконных площадью в свету до 3,5 м2	шт.	18
14.		Жалюзи вертикальные	м2	62.1
15.		Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	0.175
16.		Погрузка и вывоз мусора 100%	т	7.302

Составил: С.А.Марков

(должность, подпись, Ф.И.О)