

Стройка: МУЗ "Городская больница №6" (ортопедическое отделение 3 этаж) мкр. Юрьеvec, Институтский городок, д.18

Объект: МУЗ "Городская больница №6" (ортопедическое отделение 3 этаж) мкр. Юрьеvec, Институтский городок, д.18

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Основание: рабочий проект РП.АУПС и СОУЭ.706-10

Сметная стоимость: **499.719**тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **1.480**тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **137.581**тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 11.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

1.	Ц10-08-001-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей	шт.	1	154.92	154.92	1 564.33	1 564.33	10.098	
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
1. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	14.04	14.04	10.060	141.24	108.250	1 519.83	10.76
1. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.192	0.192	19.20	3.69	3.95	0.76	0.206
1. 3.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.01	0.01	12.45	0.12	54.55	0.55	4.382
1. 4.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.4	0.4	8.13	3.25	47.28	18.91	5.815
1. 5.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.1	0.1	64.22	6.42	234.30	23.43	3.648
		<i>Накладные расходы</i>				80%	112.99	80%	1 215.86	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	84.74	60%	911.90	
		<i>Всего с НР и СП</i>					352.66		3 692.09	
2.	С570-4506-001	ППКОП " Сигнал-20П"	шт.	1	1 294.75	1 294.75	2 731.48	2 731.48	2.11	
3.	Ц10-08-002-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	146	25.51	3 724.62	222.71	32 516.20	8.73	
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
3. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2.016	294.336	9.620	2 831.51	103.510	30 466.72	10.76
3. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.192	28.032	19.20	538.21	3.95	110.73	0.206
3. 3.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0005	0.073	12.45	0.91	54.55	3.98	4.382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 4.	c101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	0.25	36.5	8.13	296.75	47.28	1 725.72	5.815
3. 5.	c522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.005	0.73	64.22	46.88	234.30	171.04	3.648
		<i>Накладные расходы</i>				80%	2 265.21	80%	24 373.38	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	1 698.91	60%	18 280.03	
		<i>Всего с НР и СП</i>					7 688.73		75 169.61	
4.	C511-3136-33	Извещатель дымовой ИП212-45	шт.		146	74.86	10 929.56	169.15	24 695.90	2.26
5.	Ц10-08-002-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт.		7	12.20	85.41	109.93	769.54	9.01
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
5. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.008	7.056	9.620	67.88	103.510	730.37	10.76
5. 2.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.072	0.504	19.20	9.68	3.95	1.99	0.206
5. 3.	c101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0002	0.0014	12.45	0.02	54.55	0.08	4.382
5. 4.	c101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	0.1	0.7	8.13	5.69	47.28	33.10	5.815
5. 5.	c522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.002	0.014	64.22	0.90	234.30	3.28	3.648
		<i>Накладные расходы</i>				80%	54.30	80%	584.30	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	40.73	60%	438.22	
		<i>Всего с НР и СП</i>					180.44		1 792.06	
6.	C511-3141-33	Извещатель пожарный ручной с кнопкой ИПР -ЗСУ	шт.		7	48.87	342.09	154.12	1 078.84	3.154
7.	Ц10-08-003-6	Устройства оптико- (фото) электрические: блок питания и контроля	шт.		1	81.45	81.45	799.20	799.20	9.812
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
7. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	6.912	6.912	10.350	71.54	111.370	769.79	10.76
7. 2.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2088	0.2088	19.20	4.01	3.95	0.82	0.206
7. 3.	c101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0038	0.0038	12.45	0.05	54.55	0.21	4.382
7. 4.	c101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	0.4	0.4	8.13	3.25	47.28	18.91	5.815
7. 5.	c522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.038	0.038	64.22	2.44	234.30	8.90	3.648
		<i>Накладные расходы</i>				80%	57.23	80%	615.83	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	42.92	60%	461.87	
		<i>Всего с НР и СП</i>					181.61		1 876.91	
8.	C570-4004-005	Аккумулятор 12В 17 А*ч	шт.		2	404.41	808.82	1 051.13	2 102.26	2.599
9.	C570-4007-001	Источник бесперебойного питания РИП-12 исп.01	шт.		1	1 055.92	1 055.92	2 783.51	2 783.51	2.636
10.	C570-4008	Бокс 2x17 А*ч-12В	шт.		1	331.17	331.17	1 053.12	1 053.12	3.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Ц10-06-037-12	Коробка оконечная	100 шт.		0.3	349.35	104.81	2 824.90	847.47	8.086
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
11. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	29.664	8.8992	8.850	78.76	95.230	847.47	10.76
		<i>Накладные расходы</i>				100%	78.76	100%	847.47	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	51.19	65%	550.86	
		<i>Всего с НР и СП</i>					234.76		2 245.80	
12.	С512-0005	Коробка универсальная марки УК-2П	шт.		30	5.94	178.20	11.20	336.00	1.886
13.	Ц10-04-101-15	Транспарант световой (табло)	шт.		9	24.86	223.77	249.62	2 246.57	10.04
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
13. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2.4	21.6	9.620	207.79	103.510	2 235.82	10.76
13. 2.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.005	0.045	64.22	2.89	234.30	10.54	3.648
		<i>Накладные расходы</i>				92%	191.17	92%	2 056.95	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	135.06	65%	1 453.28	
		<i>Всего с НР и СП</i>					550.00		5 756.81	
14.	С570-6205	Табло ВЫХОД Молния-12	шт.		9	55.15	496.35	134.51	1 210.59	2.439
15.	Ц08-02-411-1	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	100 м		7	1 928.09	13 496.61	4 370.65	30 594.53	2.267
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
15. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	41.64	291.48	9.400	2 739.91	101.140	29 480.29	10.76
15. 2.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	5.328	37.296	2.08	77.58	5.18	193.19	2.49
15. 3.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00218	0.01526	9 140.00	139.48	31 650.68	482.99	3.463
15. 4.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	25	175	0.87	152.25	2.40	420.00	2.759
		<i>Накладные расходы</i>				95%	2 626.62	95%	28 006.28	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	1 797.16	65%	19 162.19	
		<i>Всего с НР и СП</i>					17 920.39		77 762.99	
16.	С529-3000-33	Металлорукав РЗ-Ц-Х диаметром 8мм	м		700	9.79	6 853.00	9.15	6 405.00	0.935
17.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м		8.6	1 705.74	14 669.40	4 563.44	39 245.56	2.675
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
17. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	45.12	388.032	9.400	3 647.50	101.140	39 245.56	10.76
		<i>Накладные расходы</i>				95%	4 942.39	95%	37 283.28	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	3 381.64	65%	25 509.61	
		<i>Всего с НР и СП</i>					22 993.43		102 038.46	
18.	С512-3096-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15x10 мм	м		550	17.86	9 823.00	12.27	6 748.50	0.687
19.	С512-3105-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25x16 мм	м		70	40.19	2 813.30	27.84	1 948.80	0.693
20.	С512-3114-33-1	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 40x25 мм	м		240	8.19	1 965.60	41.52	9 964.80	5.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м		7	403.04	2 821.28	1 021.98	7 153.83	2.536
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
21. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	6.732	47.124	9.400	442.97	101.140	4 766.12	10.76
21. 2.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	2.17	641.98	1 393.10	1 078.75	2 340.89	1.68
		<i>Накладные расходы</i>				95%	421.90	95%	4 527.81	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	288.67	65%	3 097.98	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 531.84		14 779.62	
22.	С506-4115-33	Кабели для пожарной и охранной сигнализации КСВВ, 2х0,5	1000 м		0.7	2 697.52	1 888.26	2 271.13	1 589.79	0.842
23.	Ц08-02-399-1	Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах	100 м		22.8	156.83	3 575.68	489.72	11 165.55	3.123
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
23. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.224	96.3072	9.400	905.29	101.140	9 740.51	10.76
23. 2.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.456	19.26	8.78	28.14	12.83	1.461
23. 3.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	5.928	50.75	300.85	169.29	1 003.55	3.336
23. 4.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	2.28	98.80	225.26	166.98	380.71	1.69
		<i>Накладные расходы</i>				95%	1 333.89	95%	9 253.48	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	912.66	65%	6 331.33	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 822.22		26 750.37	
24.	С506-4115-33	Кабели для пожарной и охранной сигнализации КСПВ, 2х0,5	1000 м		2	2 697.52	5 395.04	1 932.15	3 864.30	0.716
25.	С506-4115-33	Кабели для пожарной и охранной сигнализации КСВВ, 2х0,5	1000 м		0.28	2 697.52	755.31	2 271.13	635.92	0.842
26.	Ц10-04-100-9	Аппаратура настенная	шт.		1	103.99	103.99	1 016.22	1 016.22	9.772
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
26. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	9.6	9.6	9.620	92.35	103.510	993.70	10.76
26. 2.	с110-0014	Глухари	100 шт.	0.0373	0.0373	162.03	6.04	397.18	14.81	2.451
26. 3.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.031	0.031	64.22	1.99	234.30	7.26	3.648
		<i>Накладные расходы</i>				92%	84.96	92%	914.20	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	60.03	65%	645.91	
		<i>Всего с НР и СП</i>					248.98		2 576.33	
27.	С570-3011-001	Блок речевого оповещения "Орфей"	шт.		1	1 101.71	1 101.71	2 793.15	2 793.15	2.535
28.	С570-4004-003	Аккумулятор 12В 2,2 А*ч	шт.		1	77.58	77.58	239.92	239.92	3.093
29.	Ц10-04-101-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт.		10	35.87	358.70	238.67	2 386.72	6.654
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
29. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2.4	24	9.070	217.68	97.590	2 342.16	10.76
29. 2.	с110-0014	Глухари	100 шт.	0.011	0.11	162.03	17.82	397.18	43.69	2.451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<i>Накладные расходы</i>					92%	200.27	92%	2 154.79	
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	141.49	65%	1 522.40	
		<i>Всего с НР и СП</i>						700.46		6 063.91	
30.	C570-3011	Акустический модуль АМ "Орфей"	шт.		10	120.16		1 201.60	521.12	5 211.20	4.337
31.	Ц08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.		1	123.74		123.74	194.23	194.23	1.57
		<i>Начисления: Н11= 2</i>									
31. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.872	1.872	9.510		17.80	102.330	191.56	10.76
31. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.048	0.048	19.20		0.92	3.95	0.19	0.206
31. 3.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.049	0.049	8.93		0.44	49.54	2.43	5.548
		<i>Накладные расходы</i>					95%	16.94	95%	181.98	
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	11.59	65%	124.51	
		<i>Всего с НР и СП</i>						152.27		500.73	
32.	C545-0001-002	Коробка под выключатели автоматические 1-2 места	шт.		1	5.17		5.17	27.12	27.12	5.246
33.	C545-0171	Выключатели автоматические ИЭК 6А/2	шт.		1	26.80		26.80	56.29	56.29	2.1
34.	Ц10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.		2	77.87		155.73	255.79	511.58	3.285
		<i>Начисления: Н11= 2</i>									
34. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2.4	4.8	9.620		46.18	103.510	496.85	10.76
34. 2.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.02	0.04	12.45		0.50	54.55	2.18	4.382
34. 3.	с113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	0.02	0.04	118.00		4.72	114.79	4.59	0.973
34. 4.	с522-0077	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.02	0.04	67.19		2.69	191.70	7.67	2.853
		<i>Накладные расходы</i>					100%	55.65	100%	496.85	
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	36.17	65%	322.95	
		<i>Всего с НР и СП</i>						247.55		1 331.38	
35.	C512-0007	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	шт.		2	41.31		82.62	38.57	77.14	0.934
36.	Ц10-06-068-15	Конфигурация и настройка сетевых компонентов	шт.		1	568.13		568.13	6 113.09	6 113.09	10.76
36. 1.	з000-1020-1	Инженер I категории	чел.ч	19.2	19.2	15.470		297.02	166.460	3 196.03	10.76
36. 2.	з000-1020-2	Инженер II категории	чел.ч	19.2	19.2	14.120		271.10	151.930	2 917.06	10.76
		<i>Накладные расходы</i>					80%	454.50	80%	4 890.47	
		<i>Сметная прибыль</i>					60%	340.88	60%	3 667.85	
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 363.51		14 671.42	
37.	Ц10-06-068-16	Программирование сетевого элемента и отладка его работы	шт.		2	355.08		710.16	3 820.68	7 641.36	10.76
37. 1.	з000-1020-1	Инженер I категории	чел.ч	12	24	15.470		371.28	166.460	3 995.04	10.76
37. 2.	з000-1020-2	Инженер II категории	чел.ч	12	24	14.120		338.88	151.930	3 646.32	10.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<i>Накладные расходы</i>					80%		568.13	80%	6 113.09
		<i>Сметная прибыль</i>					60%		426.10	60%	4 584.82
		<i>Всего с НР и СП</i>							1 704.38		18 339.26

ИТОГО ПО СМЕТЕ									88 384.25		220 319.61	2.493
в том числе:												
Оплата основных рабочих									12 786.69		137 581.20	10.76
Стоимость механизмов									10 723.82		307.68	0.029
Стоимость оборудования									6 367.90		18 125.23	2.846
Стоимость материалов									58 505.84		64 305.50	1.099
Сметная заработная плата									14 876.09		137 581.20	9.248
Оплата механизаторов									2 089.40			
Трудозатраты основных рабочих											1 302.46	
Трудозатраты механизаторов											177.60	
Нормативная трудоемкость											1 480.06	
Итого:									88 384.25		220 319.61	2.493
Накладные расходы									13 464.90		123 516.03	9.173
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с k=0,94										0.94	116 105.07	
Сметная прибыль									9 449.94			
Сметная прибыль											87 065.72	
Всего с НР и СП:									111 299.09		423 490.40	
ВСЕГО с НР и СП:											423 490.40	
в т.ч. стоимость вспомогательных материалов (%=2 - по стр. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 26, 29, 31, 34)									342.12		134.85	0.394
Итого:											423 490.40	
Итого:											423 490.40	
НДС-18%										18	76 228.27	
ВСЕГО по СМЕТЕ:											499 718.67	

Составил: _____
 (должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
 (должность, подпись, Ф.И.О)