

«УТВЕРЖДАЮ»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2008г.

Объект: Управление образования администрации г.Владимира, ул.Горького,62-А

### Дефектная ведомость

Объект: Текущий ремонт здания 1-ого этажа административного здания  
(смена окон на блоки из ПВХ -3шт)

№ п.п.	Примечание	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	
1	2	3	4	5	6
1		Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0.088200	
2		Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт.	0.030000	
3		Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных	100 м2	0.018000	
4		Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.048000	
5		Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100м2 пр	0.088200	
6		Оконные блоки двухстворные с форточными створками опрсп 18-13,5 , площадью 2,32 м2, опрсп 18-15 , площадь 2,59 м2	м2	8.820000	
7		Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: более 2м	100м2 пр	0.088200	
8		Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: более 2 м	100м2 пр	0.088200	
9		Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0.084000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Устройство уголков декоративных: на клее	100 м			0.168000			
11	Погрузка мусор строительный с погрузкой вручную	т			0.690204			
12	Перевозка до 15км автомобилем-самосвалом класс груза: 1	т		0.690204	15.09	10	78.24	54

Составил: зав. Отделом МТО \_\_\_\_\_ С.А.Марков