

«УТВЕРЖДАЮ»

_____/_____/_____
« ____ » _____ 200__ г.

Объект: МОУ "Средняя школа № 13", г.Владимир, ул.Жуковского, 14

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

к дефектной ведомости № 1

текущий ремонт здания (замена сгораемой облицовки и перегородки)

Основание: дефектная ведомость

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
------	----------------------------	-----------------------------	-------------------	------------

1	2	3	4	5
1.		Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	100 м2	2.0928
2.		Прим. Разбрка каркаса обшивки потолка из брусьев	м3	1.088256
3.		Разборка плинтусов деревянных материалов	100 м	1.237
4.		Снятие дверных полотен	100 м2	0.028
5.		Снятие наличников	100 м	0.114
6.		Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт.	0.01
7.		Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых	100 м2	0.4644
8.		Облицовка поверхностей стекломагниевыми листами (СМЛ) по металлическому каркасу с его устройством: потолков одним слоем СМЛ без изоляции	100 м2	2.0928
9.		Стекломагниеый лист (СМЛ) толщиной 9 мм размером 1220 x2440 мм	м2	321.16896
10.		Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом из профилей ПС 100 и однослойной обшивкой с обеих сторон СМЛ глухих высотой 6,0 м шаг стоечных профилей 400 мм с изоляцией	м2	46.44
11.		Профиль направляющий ПН 100/40	м	25.0776
12.		Профиль стоечный ПС 100/50	м	143.4996
13.		Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-6 и ПН-6 общественных зданий (ТЧ-3.7, к=1.28 к расходу материалов)	100 шт.	0.01
14.		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	0.03068
15.		Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении двупольных	комплект	1
16.		Блоки дверные двупольные ламинированные ДН 21-15, пл.3.07 м2	м2	3.07
17.		Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	1.237
18.		Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	100 м2	3.0216
19.		Прим. Раскладка декоративная размер 13x80 мм	м	634.536
20.		Прим. Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2	2.7228
21.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков.	100 м2	2.0928
22.		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными моющимися составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2	2.7228
23.		Прим. Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.9
24.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2	1.82725

1	2	3	4	5
25.		Окраска поливинилацетатными вододисперсионными моющимися составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	1.82725
26.		Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	2.0928
27.		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0.9888
28.		Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран	100 м2	0.63
29.		Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	0.63
30.		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.12
31.		Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы Русский светоч 600х600 4х18 с рассеивателем	шт.	12
32.		Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	4.9
33.		Стартеры для люминисцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.	2.4
34.		Разборка обшивки: неоштукатуренной	100 м2	0.824
35.		Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2	0.824
36.		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.448
37.		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.078
38.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0.12192
39.		Погрузка и вывоз мусора	т	5.97

Составил:

Проверил:

В.Н.Ивакина