

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Октябрьского района города Владимира
Косткин В.А.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт лестничной клетки 2-3 эта

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Общестроительные работы			
1	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	1,05
2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1,05
3	Окраска клеевыми составами: улучшенная, Н до 4 м	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,23
4	Окраска клеевыми составами: улучшенная, Н более 4 м	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,4
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,42
6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,21
7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09
8	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07
9	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22
10	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02
11	Устройство подвесных потолков: реечных без заполняющего профиля с зажимом и тягой	100 м2 потолков	0,24
Раздел 2. Электромонтажные			
12	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06

13	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	0,07
14	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25(прокладка кабель-канала)	100 м	0,07
15	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 2,5	100 м	0,07
16	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2	100 шт.	0,06

Составил
Согласовано

жа

Примечание
5
Разбеленый колер на основе эмали ПФ-115 белого цвета
Эмаль ПФ-115 цветная
Эмаль ПФ-226 для пола
Разбеленый колер на основе эмали ПФ-115 белого цвета
