

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт здания (ремонт системы канализации) в средней школе №5

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
1.	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 100 м м	100 м	0.64
2.	Прокладка трубопроводов канализации диаметром 100 мм	100 м	0.64
3.	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм	100 м	1.1
4.	Ревизия диаметром 100 мм	шт.	6
5.	Гофра диаметром 100 м	шт.	8
6.	Муфта диаметром 100 мм	шт.	21
7.	Переходы 100X50 мм	шт.	4
8.	Отвод 135 град. 100 мм	шт.	4
9.	Переходы диаметром 100X110 мм	шт.	6
10.	Заглушка 100 мм	шт.	6
11.	Тройники диаметром 100x50 мм	шт.	6
12.	Тройники диаметром 110X110 мм	шт.	24
13.	Тройники 45 град. диаметром 110x50 мм	шт.	7
14.	Тройник 45 град. диаметром 110x110 мм	шт.	4
15.	Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 50 м м	100 м	0.41
16.	Прокладка трубопроводов канализации диаметром 50 мм	100 м	0.41
17.	Муфта диаметром 50 мм	шт.	7
18.	Заглушка диаметром 50 мм	шт.	2
19.	Отвод диаметром 50 мм	шт.	8
20.	Отвод 135 град. диаметром 50 мм	шт.	8
21.	Тройники 45 град. диаметром 50x50 мм	шт.	10
22.	Тройники диаметром 50x50 мм	шт.	12
23.	Смена санитарных приборов "Компакт"	100 шт.	0.08
24.	Смена смывных бачков	100 шт.	0.04
25.	Врезки в действующие внутренние сети канализации диаметром 100 мм	врезка	22
26.	Врезки в действующие внутренние сети канализации диаметром 50 мм	врезка	8
27.	Смена сифонов	100 шт.	0.03
28.	Смена гибких подводок	100 шт.	0.16
29.	Устранение течей в трубопроводах диаметром 100 мм с помощью сварки	врезка	3
30.	Разборка покрытий полов из плиток при смене трапов и унитазов	100 м2	0.1
31.	Разборка цементной стяжки при смене трапов и унитазов	100 м2	0.1
32.	Разборка плитусов цементных	100 м	0.1
33.	Разборка гидроизоляции из рулонных материалов	100 м2	0.02
34.	Устройство выравнивающей стяжки	100 м2	0.07
35.	Разборка кладки стен из: кирпича	10 м3	0.2
36.	Стесывание неровностей с кирпичных стен толщиной до 40 мм	100 м2	0.14
37.	Пробивка отверстий в кирпичных стенах и перекрытиях	100 шт.	0.22
38.	Заделка выбоин в полах цементных	100 шт.	0.12
39.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.5
40.	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы	1000 м3	2
41.	Разборка трубопроводов на сварке диаметром до 100 мм	100 м	1.1
42.	Прокладка трубопроводов диаметром 15 мм	100 м	1.1
43.	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	100 шт.	0.14
44.	Установка вентилей диаметром до 15 мм	шт.	9
45.	Смена смесителей	100 шт.	0.03
46.	Регулировка смывного бачка	100 шт.	0.16
47.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм	врезка	9
48.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов диаметром 50 мм	врезка	2
49.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м	1.1
50.	Прочистка канализационной сети внутренней	100 м	1.2

1	3	4	5
51.	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0.08
52.	Ремонт задвижек диаметром 100 мм без снятия с места	100 шт.	0.06
53.	Установка заглушек диаметром до 100 мм	100 шт.	0.02
54.	Установка фасонных частей	т	0.01
55.	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	100 м2	0.4
56.	Погрузка строительного мусора вручную	100%	
57.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км (класс груза 1)	100%	