

Утверждаю
директор МУ «УАЗ»

Н.И. Дубенков

Дефектная ведомость
на монтаж структурированной кабельной системы в помещениях 4 этажа
здания по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект,47

№пп	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ
1	Пробивка стен кирпичных диаметром до 40 мм толщина стен более 50см	шт.	2
2	Пробивка межэтажного слота более 300мм ²	шт.	2
3	Пробивка перегородок из ГКЛ толщина до 12см	шт.	20
4	Жгутирование кабеля	м	1854
5	Укладка жгутированного кабеля информационного под подвесной потолок высота до 3м	м	186
6	Монтаж трубы гофрированные, ПВХ, диаметром 20мм внутри полых стен	м	231
7	Монтаж короба шириной до 60мм по кирпичным и бетонным стенам в комплекте	м	18
8	Протяжка жгута из кабелей в трубы гофрированные	м	80
9	Укладка кабеля (витая пара) в короб высота до 2м	м	122
10	Монтаж информационной розетки типа RJ45 Cat 5E	шт.	48
11	Монтаж силовой розетки типа 2P+T	шт.	77
12	Кроссирование патч-панели RJ45Cat 5E	порт	48
13	Монтаж шкафа настенного 19*12-21U	шт.	1
14	Монтаж ящика типа ЦРН- 36з	шт.	1
15	Монтаж патч-панели в настенный шкаф 19* 12-21U	шт.	4
16	Тестирование сигнальных кабельных соединений	шт.	48
17	Маркировка информационного канала	шт.	48
18	Протяжка силового кабеля типа ВВГнг 3х2,5 в гофрированную трубу диаметром 20мм	м	786
19	Монтаж трубы гофрированной диаметром 20мм под подвесным потолком	м	635
20	Укладка силового кабеля ВВГнг 3х2,5 в короб	м	54
21	Укладка силового кабеля EUROLAN UTP 10-50пар под подвесным потолком	м	50
22	То же, в короб высота более 2м	м	50
23	Монтаж коробки распределительной	шт.	21
24	Монтаж автоматических выключателей 3P 16А	шт.	12
25	Тоже, 3P 40А	шт.	1
26	Кроссирование патч-панели RJ45Cat 5E типа Krone	порт	100
27	Сопутствующие материалы и работы	%	100
28	Экспертиза сметы	поз.	руб.

Приложение: схема помещения с указанием расположения рабочих мест.
Составила: инженер МУ «УАЗ» Н.И. Кувыкина