

Объект: МДОУ № 30 г. Владимир, ул. Б.Московская, д 75 а

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт помещений

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E67-4-3	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.18
2.	E15-01-053-2	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	1.5002
3.	E62-17-3	Водоэмульсионная окраска потолков: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.17928
4.	C101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.01273
5.	Ц08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.42
6.	C546-3267-33	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: PHILIPS 595x595 зеркальный	шт.	42
7.	C546-0105	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛЕЦ 20	10 шт.	17.136
8.	C546-0401	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.	17.136
9.	E53-1-1	Разборка обшивки: неоштукатуренной-облицовки радиаторов	100 м2	0.11462
10.	E53-1-4	Разборка каркаса из брусьев	100 м2	0.11462
11.	E20-02-003-2	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных	шт.	16
12.	C206-1294	Прим. Экран 700 мм	шт.	12
13.	C206-1295	Прим. Экран 1000 мм	шт.	4
14.	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.3769
15.	E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	0.32767
16.	E57-2-9	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2	0.32767
17.	E57-1-2	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0.32767
18.	E11-01-012-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2	0.32767
19.	E11-01-033-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2	0.32767
20.	E57-4-10	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	100 м2	0.32767
21.	E11-01-035-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых (МДФ влагостойкая толщиной 8 мм)	100 м2	0.32767
22.	C101-0682	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 8 мм (МДФ влагостойкая толщиной 8 мм)	1000 м2	0.03342
23.	E11-01-036-2	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2	100 м2	0.32767
24.	C101-0559	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки Л-1,8	м2	33.42183
25.	E11-01-040-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.3769
26.	E09-03-050-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м	0.0755
27.	C206-1307	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов (стыковые полосы и пороги)	м	7.6255
28.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	1.663
29.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	1.663

Составил:

В.Н.Ивакина

(должность, подпись, Ф.И.О)