

" ____ " _____ 2008г.

**Ведомость объемов работ на ремонт туалета Детского сада №30
по адресу: г.Владимир, ул.Б.Московская,75а**

№ п/п	Наименование работ, затрат, материалов и оборудования	Ед.изм.	Кол-во
1	Облицовка поверхностей стен гипсокартонными листами с устройством одинарного металлического каркаса (одним слоем ГКЛ без изоляции)	7	м ²
2	Облицовка поверхностей потолков гипсокартонными листами с устройством одинарного металлического каркаса (одним слоем ГКЛ без изоляции)	8	м ²
3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором, толщиной слоя до 20 мм	15	м ²
4	Ремонт штукатурки внутренних потолков по камню известковым раствором, толщиной слоя до 20 мм	8	м ²
5	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (за 2 раза)	30	м ²
6	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков (за 2 раза)	16	м ²
7	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям подготовленным под окраску стен (за 2 раза)	14	м ²
8	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям подготовленным под окраску потолков (за 2 раза)	16	м ²
9	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен (за 2 раза)	16	м ²
10	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	1	м
11	Снятие трубопроводной арматуры, клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм	16	шт
12	Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин	1	шт
13	Демонтаж санитарных приборов: ванн	1	шт
14	Снятие смесителя без душевой сетки	2	шт
15	Снятие смесителя с душевой сеткой	1	шт
16	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 15 мм	20	м
17	Изготовление узлов трубопроводов из труб, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов.	20	м
18	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	шт
19	Устройство кирпичного цоколя под поддон	0.5	м ³
20	Штукатурка поверхностей цоколя	2	м ²
21	Установка поддонов душевых (чугунных глубоких)	1	компл
22	Установка смесителей	3	шт
23	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	1	компл
24	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм	2	врезка

Проверил

Ивакина В.Н.

