

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на текущий ремонт ограждения дошкольного образовательного учреждения № 45,
ул. Зеленая, д. 25.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	1000 м3	0,053
2.	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 1,5 т	100 шт	0,35
3.	Гидроизоляция боковая, обмазочная, битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	1,344
4.	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная, оклеечная в 1 слой	100 м2	0,336
5.	Обратная засыпка основания фундаментов песком	10 м3	1,23
6.	Кладка из кирпича керамического, утолщенного, лицевого размером 250х120х88 мм конструкций: ограждения и других декоративных конструкций высотой до 4 м	1 м3	18,4
7.	Монтаж решеток ограждения в соответствии с существующей конфигурацией	1 т	2.233
8.	Очистка поверхности решеток щетками	1 м2	112,0
9.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	100 м2	1,12
10.	Масляная окраска металлических поверхностей:	100 м2	1,12
11.	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колон и пилястр по камню и бетону	100 м2	0,13
12.	Железнение поверхности столбов	100 м2	0,07

Составил: зав. отделом МТО

С.А.Марков