

Стройка: Текущий ремонт душевых мини-стадиона "Городского центра здоровья" в г.Владимире по ул. Мира, д.59.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	0.26
2.	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	1.04
3.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	0.26
4.	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги	100 м2	0.26
5.	Панели пластиковые	м2	26.52
6.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.51
7.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2	0.51
8.	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0.04
9.	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.	0.04
10.	Светильник встраиваемый типа: ЛВООЗ-2Х40-001 УХЛ4	шт.	4
11.	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	0.8
12.	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.2
13.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, сечением, мм2: 2,5	1000 м	0.02
14.	Установка смесителей	10 шт.	0.5
15.	Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге	комплект	5
16.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0.3
17.	Трубы ПВХ диаметром 50 мм (ОТ)	м	29.94
18.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	врезка	1
19.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0.045
20.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0.056
21.	Устройство основания под фундаменты песчаного	м3	2.64
22.	Устройство ленточных фундаментов бетонных	100 м3	0.049
23.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.03
24.	Монтаж оборудования (сосуды и аппараты без механизмов) на открытой площадке, масса, т: 2	шт.	1
25.	Стандартный контейнер под раздевалку	шт.	1
26.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	2
27.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1) т	т	2

Составил: