

Объект: ВЕРАНДЫ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Основание: проект

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 2	100 м3	0.126
2.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3	0.105

Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ

3.	Устройство фундаментов-столбов бетонных	100 м3	0.02065
4.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	2.095975
5.	Установка профиля 80х80 в фундаменты бетонные	т	0.08211
6.	Профили 80х80, лист 10х120х120	т	0.08211

Раздел 3. КАРКАС

7.	Монтаж каркасов одноэтажных зданий	т	0.529
8.	Каркас стен	т	0.529
9.	Монтаж элементов покрытия	т	0.6792
10.	Каркас покрытия	т	0.6792
11.	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских	т	1.2082
12.	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0.3746
13.	Профнастил Н 57-750-0,7	т	0.21
14.	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.022298
15.	Монтаж стен из профилированного листа	100 м2	0.7709
16.	Профнастил С15-1000-0,7	т	0.553128
17.	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.068652
18.	Монтаж конструкций дверей	т	0.04684
19.	Конструкции дверей	т	0.04684
20.	Монтаж окон металлических	т	0.14041
21.	Конструкции окон	т	0.14041
22.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.182
23.	Установка элементов каркаса из брусев	м3	0.06
24.	Обшивка каркасных стен фанерой	100 м2	0.13

Раздел 4. ПОЛЫ

25.	Укладка лаг по кирпичным столбикам	100 м2	0.4
26.	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.204
27.	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.112
28.	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2	0.028
29.	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.07
30.	Гидроизол	м2	6.16
31.	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200х200 мм	шт.	1
32.	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2	0.4
33.	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	1.484

1	2	3	4
---	---	---	---

Раздел 5. ВХОД

34.	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0.3
35.	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.093
36.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М200)	м3	0.306
37.	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм	100 м2	0.03
38.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М200)	м3	0.0612

Раздел 6. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

39.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	100 м2	0.4
40.	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: бежевая, красная	т	0.01
41.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ГФ2107 (за 2 раза)	100 м2	0.38
42.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен	100 м2	0.13
43.	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: бежевая, красная	т	0.003354

Составил: Главный специалист УО

В.Н.Ивакина

(должность, подпись, Ф.И.О)