

Дефектная ведомость
на текущий ремонт здания (обшивка внутренних стен прогулочных веранд
(3шт.)) в дошкольном образовательном учреждении №57

№ п\п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1.	Обшивка стен ламинированным ДСП.	100м2 обшивки стен	0,84
2.	Монтаж металлоконструкций (каркас под лавочку).	т монтируемых конструкций	0.255
3.	Уголок 50x50мм.	кг	127,5
4.	Профилированная труба 20x20мм.	кг	127,5
5.	Обшивка каркаса досками (лавочка).	100м2обшивки	0,11
6.	Отделка декоративными уголками.	т монтируемых конструкций	0,21
7.	Декоративный уголок.	м	136,5

Составил: специалист ОМТО
управления образования

Храпай Л.В.