

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол открытого аукциона №А-26

Место проведения открытого аукциона: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

Дата и время проведения открытого аукциона: **15.04.2008 9 ч 20 мин. по московскому времени**

В состав комиссии входит 8 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на **выполнение ремонтно-строительных работ для ЛПУ г. Владимира во 2-3 кварталах 2008 года.**

Распорядитель бюджетных средств (муниципальный заказчик) – управление здравоохранения администрации г.Владимира.

Источник финансирования: лоты №№ 1,5,7: средства ОМС.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 17.03.2008 № 63-П. Извещение № 51 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 18.03.2008 № 31. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 14.04.2008 № А-26-Р.

В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона **начальная (максимальная) цена муниципального контракта:** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей):

лот № 1: 600 000,00 (шестьсот тысяч) рублей;

лот № 5: 520 000,00 (пятьсот двадцать тысяч) рублей;

лот №7: 580 000,00 (пятьсот восемьдесят тысяч) рублей.

1. В открытом аукционе участвуют следующие участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Лот №	Аукционный номер
1.	ООО «СтройКомп», 600015, г.Владимир, ул.Добросельская, д.2-а;	1	1
3.	ООО фирма «Стройтурсервис», 600000, г.Владимир, ул.Музейная, д.2;	1	2
		5	1
4.	ООО «СтройМарт», 600009 г.Владимир, ул.Электrozаводская, д. 7;	5	2
		7	1
5.	Индивидуальный предприниматель Артемьев В.В, 600035, г.Владимир, ул.Куйбышева, д.46-а, кв.72;	1	3
6.	ООО «А-Стиль», 600901, г.Владимир, мкр. Юрьевец, Строительный проезд, д. 2;	7	2

2. В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» из числа членов комиссии путём открытого голосования единогласно был выбран аукционист: заместитель председателя комиссии Т.И.Терентьева.

3. Открытый аукцион проводился путём снижения начальной цены муниципального контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона устанавливался» в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. По результатам проведения открытого аукциона последнее и предпоследнее предложения о цене муниципального контракта сделаны следующими участниками открытого аукциона:

№ лота	Наименование лота	Последнее предложение о цене муниципального контракта		Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта	
		Участник открытого аукциона	Цена муниципального контракта, руб.	Участник открытого аукциона	Цена муниципального контракта, руб.
1	Ремонт кровли детской поликлиники и кровли пищеблока в МУЗ «Городская больница № 2»	ООО фирма «Стройтурсервис», 600000, г.Владимир, ул.Музейная, д.2;	450 000,00	ООО фирма «Стройтурсервис», 600000, г.Владимир, ул.Музейная, д.2;	480 000,00
5	Ремонт лестничной клетки территориальной поликлиники в МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»	ООО фирма «Стройтурсервис», 600000, г.Владимир, ул.Музейная, д.2;	444 600,00	ООО фирма «Стройтурсервис», 600000, г.Владимир, ул.Музейная, д.2;	447 200,00
7	Ремонт операционных оториноларингологического и офтальмологического отделений в МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»	ООО «А-Стиль», 600901, г.Владимир, мкр. Юрьевец, Строительный проезд, д. 2;	487 200,00	ООО «СтройМарт», 600009 г.Владимир, ул.Электrozаводская, д. 7;	490 100,00

5. Руководствуясь ч. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» комиссия приняла решение:

Признать победителями открытого аукциона следующих участников открытого аукциона, предложивших наиболее низкую цену муниципального контракта:

ООО фирма «Стройтурсервис», 600000, г.Владимир, ул.Музейная, д.2
Цена муниципального контракта: лот № 1 – 450 000,00 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей; лот № 5 – 444 600,00 (четыреста сорок четыре тысячи шестьсот) рублей.

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Наименование и объем выполняемых работ	Показатели
1.	Лот № 1 Ремонт кровли детской поликлиники и кровли пищеблока в МУЗ «Городская больница №2»	Согласно приложению № 1 к техническому предложению
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		Все виды контроля качества согласно приказу по предприятию

1.2.. Методы и технология выполняемых работ	Применение техники, ручного труда, вспомогательного оборудования согласно технологическим картам, с применением материалов, разрешенных для использования в лечебных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам.
1.3. Организационно- технологическая схема выполнения работ	График производства работ, согласованный с заказчиком
1.4. Требования по безопасности	Согласно инструкциям по охране труда, соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности
2. Место, условия и сроки выполнения работ	<p><u>Место выполнения работ:</u> МУЗ «Городская больница №2» г.Владимир, ул.Токарева,д.3</p> <p><u>Условия выполнения работ:</u> Согласно сметной документации, выполненной в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004,учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 № АП-3230/Обресурсным методом в ценах текущего квартала 2008г,накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (Коэффициенты к СМР) применяются с учетом нормативных документов Госстроя России,Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г.Владимира для объектов капитального/ текущего ремонта при бюджетном финансировании,действующие на момент составления сметы. В сметах стоимость строительных материалов, эксплуатация машин и механизмов, з/п рабочих, механизаторов определены на основании информационно-аналитического сборника «СТРОЙИНФО», разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на текущий квартал.</p> <p>Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на строительные материалы. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.</p> <p><u>Сроки выполнения работ:</u> с момента заключения муниципального контракта до 15.06.2008 года.</p>
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ	<p><u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%, согласно муниципальному контракту.</p> <p><u>Сроки оплаты работ:</u> 2 квартал 2008 года, по мере финансирования..</p> <p><u>Порядок оплаты работ:</u> После принятия Заказчиком выполненных работ и подписания акта о приеме выполненных работ согласно форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3</p>
4.Срок (период) выполнения работ	До 15.06.2008г
5. Срок представления гарантий качества работ	36 мес.
6. Объем представления гарантий качества работ.	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ,ISO, ТУ и др.)	Выполнение работ в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002,СНиП 2.08.02-89,СНиП 2.09..04-87, СНиП 21-01-97 (с изм.№1,2), СНиП П-26-76, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03. Наличие лицензии на выполнение работ по ремонту кровли из

	рулонных материалов.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименования организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты соответствия на материалы, разрешенные для применения в общественных зданиях, предоставляются с актами о приемке выполненных работ.

Приложение №1 к техническому предложению

№№п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем заказа
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100м2	7,254
2.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до:1,0м2	100 мест	6
3.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением	100м2	7,254
4.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100м2	7,254
5.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 6020 мм без фартуков	100м	1,778
6.	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	100м	0,468
7.	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах: в один канал	10шт	2,2
8.	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной до:1м	100м	0,878
9.	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной	1м3	1,5
10.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: более 5м2 толщиной слоя до 20мм	100м2	0,25
	Раздел 2. Текущий ремонт кровли пищеблока		
13.	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100м2	1,5
14.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0м 2	100 мест	1
15.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением	100м2	1,5
16.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100м2	1,5
17.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100м	0,6
18.	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	100м	0,42
19.	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных	10шт	0,6

	трубах: в один канал		
20	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной	М3	0,8
21.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 20мм	100м2	0,1
22.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную	Тн	12,42
23.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	Тн	12,42

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
1.	Лот № 5 на текущий ремонт лестничной клетки территориальной поликлиники МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш».	Согласно приложению № 1 к техническому предложению
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		Все виды контроля качества согласно приказу по предприятию
1.2.. Методы и технология выполняемых работ		Применение техники, ручного труда, вспомогательного оборудования согласно технологическим картам, с применением материалов, разрешенных для использования в лечебных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам.
1.3. Организационно- технологическая схема выполнения работ		График производства работ, согласованный с заказчиком
1.4. Требования по безопасности		Согласно инструкциям по охране труда, соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности
2. Место, условия и сроки выполнения работ		<p>Место выполнения работ: МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»</p> <p>Условия выполнения работ: Согласно сметной документации, выполненной в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004, учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 № АП-3230/06ресурсным методом в ценах текущего квартала 2008г, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (Коэффициенты к СМР) применяются с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г.Владимира для объектов капитального/ текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. В сметах стоимость строительных материалов, эксплуатация машин и механизмов, з/п рабочих, механизаторов определены на основании информационно-аналитического сборника «СТРОЙИНФО», разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на текущий квартал.</p> <p>Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на строительные материалы. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.</p> <p>Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 01.08.2008 года.</p>

3. Форма, сроки и порядок выполнения работ	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%, согласно муниципальному контракту. Сроки оплаты работ: 2-3 квартал 2008г. по мере финансирования. Порядок оплаты работ: На основании представляемых «Подрядчиком счетов-фактур с приложенными к ним формами № КС-2 «Акт приемки выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»
4.Срок (период) выполнения работ	До 01.08.2008г
5. Срок представления гарантий качества работ	36 мес.
6. Объем представления гарантий качества работ.	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Выполнение работ в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97* (с изм.№1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами пожарной безопасности ПШБ 01-03
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты соответствия на материалы, разрешенные для применения в общественных зданиях, предоставляются с актами о приемке выполненных работ.

Приложение №1 к техническому предложению

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем заказа
1	Очистка поверхности потолков от клеевой окраски	100м2	1,6
2.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100м2	0,864
3.	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100м2	0,02
4.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100м2	1,6
5.	Шпатлевка потолков	100м2	1,6
6.	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная (потолков)	100м2	1,6
7.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100м2	0,42
8.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100шт	0,07
9.	Снятие дверных полотен	100м2	0,172
10.	Снятие наличников	100м	0,33
11.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100м2	0,164
12.	Установка и крепление наличников	100м	0,33
13.	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100м2	0,066
14.	Шпатлевка стен	100м2	4,22

15.	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения	100м2	4,22
16.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%	100м2	4,22
17.	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100м2	0,27
18.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%	100м2	0,23
19.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100м2	0,126
20.	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100м2	1,16
21.	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) по полу выравнивающими смесями типа «Ветонит»	100 м2	0,87
22.	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100м2	1,6
23.	Устройство плинтусов из плиток керамических	100м	0,6
24.	Погрузка мусора вручную	т	7
25.	Вывоз мусора (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км.(класс груза 1)	т	7

ООО «А-Стиль», 600901, г.Владимир, мкр. Юрьевец, Строительный проезд, д. 2

Цена муниципального контракта:

лот № 7 – 487 200,00 (четырееста восемьдесят семь тысяч двести) рублей.

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
	Текущий ремонт операционных оториноларингологического и офтальмологического отделений в МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»	496 482 (четырееста девяносто шесть тысяч четырееста восемьдесят два) рубля
1.	Качество выполняемых работ:	Соответствие СНиП
1.1.	Мероприятия по обеспечению качества	И СанПин
1.2.	Методы и технология выполняемых работ	Подрядная
1.3.	Организационно – технологическая схема выполнения работ	Подряд
1.4.	Требования по безопасности	Согласно СНиП
2.	Место, условия и сроки выполнения работ	МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»
3.	Форма, сроки и порядок выполнения работ	Согласно сметы, аванс 30%
4.	Срок (период) выполнения работ	С момента заключения контракта по 18.06.08г.
5.	Срок предоставления гарантий качества работ	48 месяцев
6.	Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7.	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие ГОСТ и ТУ
8.	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификат соответствия

ООО «А-Стиль», 600901, г.Владимир, мкр. Юрьеvec, Строительный проезд, д. 2

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Текущий ремонт операционной оториноларингологического отделения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 265,983 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 66,846 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 1092,24 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал _____ 2008 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТЕРр63-07-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки		1,32	857,04	1131	4620,84	6100	5,39163
		Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.час	74,3	98,08	7,85	769,93	53,78	5274,74	6,85096
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,35	0,46	20,00 10,58	9,20 4,87	108,05 68,69	49,70 31,60	5,4025
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	м-час	1,64	2,16	100,01 10,58	216,02 22,85	349,93 65,31	755,85 141,07	3,49895
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	3,28	4,33	31,33	135,66	4,05	17,54	0,129269
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					614		2936	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				77%	399	77%*0,7	2452	
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	2144	50%*0,9	11488	

2	ТЕРр53-15-05	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм лицевой поверхности наружных кирпичных стен	100 м2 отремонтированной поверхности стен		0,053	3557,94	189	23346,48	1237	6,5618
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	399	21,15	8,3	175,55	56,88	1203,01	6,85301
	1. 330301	Машины шлифовальные электрические	м-час	48	2,54	5,13	13,03	13,57	34,47	2,64522
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					151		724	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				86%	123	86%*0,7	758	
		<i>Всего с НР и СП</i>				70%	463	70%*0,9	2719	
3	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		0,53	162,24	86	1107,39	587	6,82563
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	11,02	7,8	85,96	53,24	586,7	6,82564
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					69		329	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				80%	43	80%*0,7	264	
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	198	50%*0,9	1180	
4	ТЕРр61-02-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности		1,06	3333,49	3533	20583,99	21819	6,17491
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	228,35	242,05	8,85	2142,14	60,6	14668,23	6,84746
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,67	0,71	20,00 10,58	14,20 7,51	108,05 68,69	76,72 48,77	5,4025
	3 2. 402-0041	Раствор готовый отделочный цементно-известковый	м3	2,2	2,332	590,16	1376,25	3031,82	7070,2	5,13728
	3. 411-1002	Вода	м3	0,35	0,371	2,41	0,89	10,27	3,81	4,26141
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					1699		8139	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				79%	1075	79%*0,7	6623	
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	6307	50%*0,9	36581	

5	ТЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 поверхности облицовки		1,32	19404,47	25614	64101,73	84614	3,24477
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	262,2	346,1	9,18	3177,2	62,82	21742	6,84314
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,05	0,07	89,99 10,06	6,30 0,70	317,41 65,31	22,22 4,57	3,52717
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,81	1,07	20,00 10,58	21,40 11,32	108,05 68,69	115,61 73,50	5,4025
	3. 101-0631	Опилки древесные	м3	0,1	0,132	90,81	11,99	81,69	10,78	0,899571
	4. 101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0,04	0,0528	424,28	22,4	6171,86	325,87	14,5467
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,66	3	1,98	6,68	4,41	2,22667
3	6. 101-0260	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные с рисунком одноцветные	м2	100	132	120,97	15968,04	310	40920	2,56262
	7. 411-0001	Вода	м3	0,465	0,6138	2,41	1,48	10,27	6,3	4,26141
Д	8. 101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий 'Плюс' (сухая смесь)	т	1,25	1,65	3628,43	5986,91	10990,34	18134,06	3,02895
Д	9. 101-3160-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (белая)	т	0,05	0,066	6207,5	409,7	50000	3300	8,05477
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105% 55%	3356 1758 30728	105%*0,9 * 0,7 55%*0,85 * 0,9	14446 9190 108250	
6	прайс	Крестики для плитки	уп		14	6,1	85	25	350	4,09836

7	ТЕР15-01-020-07	Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: по кирпичу и бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 поверхности облицовки		0,21	27810,05	5840	102675,28	21562	3,61561
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	495,56	104,07	10,21	1062,55	69,68	7251,6	6,82468
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,05	0,01	89,99 10,06	0,90 0,10	317,41 65,31	3,17 0,65	3,52717
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,81	0,17	20,00 10,58	3,40 1,80	108,05 68,69	18,37 11,68	5,4025
	3. 101-0631	Опилки древесные	м3	0,085	0,01785	90,81	1,62	81,69	1,46	0,899571
	4. 101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0,04	0,0084	424,28	3,56	6171,86	51,84	14,5467
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,105	3	0,32	6,68	0,7	2,22667
3	6. 101-1949	Плитки керамические угловые	м	204	42,84	31,24	1338,32	102,61	4395,81	3,28457
3	7. 101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	51	10,71	23,45	251,15	83,01	889,04	3,53987
3	8. 101-0260	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные с рисунком одноцветные	м2	85	17,85	120,97	2159,31	310	5533,5	2,56262
	9. 411-0001	Вода	м3	0,44	0,0924	2,41	0,22	10,27	0,95	4,26141
Д	10. 101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий 'Плюс' (сухая смесь)	т	1,25	0,2625	3628,43	952,46	10990,34	2884,96	3,02895
Д	11. 101-3160-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (белая)	т	0,05	0,0105	6207,5	65,18	50000	525	8,05477
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105% 55%	1119 586 7545	105%*0,9 * 0,7 55%*0,85 * 0,9	4806 3058 29426	

8	прайс	Крестики для плитки	уп		3	6,1	18	25	75	4,09836
9	ТЕРр61-04-01	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности		0,09	3004,23	270	21976,1	1978	7,31505
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	229,75	20,68	8,97	185,5	61,34	1268,51	6,83835
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,72	0,06	20,00 10,58	1,20 0,63	108,05 68,69	6,48 4,12	5,4025
3	2. 402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 (М100)	м3	2,31	0,2079	401,79	83,53	3377,42	702,17	8,40593
	3. 411-1002	Вода	м3	0,35	0,0315	2,41	0,08	10,27	0,32	4,26141
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					147		703	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				79%	93	79%*0,7	572	
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	510	50%*0,9	3253	
10	ТЕРр62-42-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности		0,75	30,53	23	258,22	194	8,45791
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	3,77	2,83	7,8	22,07	53,24	150,67	6,82564
	1. 101-0488	Купорос медный (марки А)	т	0,001	0,00075	1		57004,77	42,75	57004,8
	2. 411-1002	Вода	м3	0,05	0,0375	2,41	0,09	10,27	0,39	4,26141
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					18		85	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				80%	11	80%*0,7	68	
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	52	50%*0,9	347	
11	ИТЕР2.15-04-001-13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2		0,75	1098,16	824	2396,94	1798	2,05573
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	23,02	17,27	9,62	166,14	65,76	1135,68	6,83576
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,01	20	0,2	108,05 68,69	1,08 0,69	5,4025

	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,02	75,4	1,51	310,52	6,21	4,1183
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,15	3	0,45	6,68	1	2,22667
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	15	43,65	654,75	43,43	651,45	0,99496
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105%	174 91	105%*0,9 * 0,7 55%*0,85	752 478	
12	ТЕРр62-08-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,75	1764	1323	8099,21	6074	4,59139
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	90,63	67,97	8,62	585,9	59,14	4019,75	6,86079
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,1	0,08	20,00 10,58	1,60 0,85	108,05 68,69	8,64 5,50	5,4025
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,06	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	310,52	15,53	4,1183
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0111	0,008325	15500,35	129,04	38035,09	316,64	2,45382
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,0018	100,61	0,18	198,5	0,36	1,97296
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0496	0,0372	4210,63	156,64	8991,53	334,48	2,13544
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,135	3	0,41	6,68	0,9	2,22667
3	7. 101-1596	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011	0,000825	8500,87	7,01	91380	75,39	10,7495
3	8. 101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0,0232	0,0174	25224,84	438,91	74980	1304,65	2,97247
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80% 50%	470 294 2087	80%*0,7 50%*0,9	2254 1811 10139	
13	ТЕРр62-09-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,292	2132,71	623	10912,12	3186	5,11655
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	140,7	41,08	8,62	354,11	59,14	2429,47	6,86079
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,1	0,03	20,00 10,58	0,60 0,32	108,05 68,69	3,24 2,06	5,4025
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,06	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	310,52	6,21	4,1183

	3. 101-0628	Олифа	т	0,0087	0,00254	15500,35	39,37	38035,09	96,61	2,45382
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,0007008	100,61	0,07	198,5	0,14	1,97296
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0441	0,01288	4210,63	54,23	8991,53	115,81	2,13544
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,05256	3	0,16	6,68	0,35	2,22667
3	7. 101-1596	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011	0,0003212	8500,87	2,73	91380	29,35	10,7495
3	8. 101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0,0231	0,006745	25224,84	170,14	74980	505,74	2,97247
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					283		1362	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				80%	177	80%*0,7	1094	
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	1083	50%*0,9	5642	
14	ТЕРр62-10-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,057	1761,69	100	8283,68	472	4,70212
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	95,76	5,46	8,62	47,07	59,14	322,9	6,86079
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,1	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	108,05 68,69	1,08 0,69	5,4025
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,06		75,40 10,58		310,52		4,1183
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0097	0,0005529	15500,35	8,57	38035,09	21,03	2,45382
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,0001368	100,61	0,01	198,5	0,03	1,97296
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0473	0,002696	4210,63	11,35	8991,53	24,24	2,13544
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,01026	3	0,03	6,68	0,07	2,22667
3	7. 101-1596	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011	0,0000627	8500,87	0,53	91380	5,73	10,7495
3	8. 101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0,0226	0,001288	25224,84	32,49	74980	96,57	2,97247
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					38		181	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				80%	24	80%*0,7	145	
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	162	50%*0,9	798	
15	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,075	1122,99	84	5500,45	413	4,89804
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	65,94	4,95	8,74	43,26	59,86	296,31	6,84897

	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,01		75,40 10,58		310,52		4,1183
	2. 101-0628	Олифа	т	0,009	0,000675	15500,35	10,46	38035,09	25,67	2,45382
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,0075	3	0,02	6,68	0,05	2,22667
3	4. 101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0,0161	0,001208	25224,84	30,47	74980	90,58	2,97247
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>						34 22 140	166 133 712	
16	ТЕРр57-02-04	Сбивка бетонного плитуса	100 м2 покрытий		0,067	4107,8	275	13562,75	909	3,30171
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	111,2	7,45	8,53	63,55	58,4	435,08	6,84642
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,8	0,12	20,00 10,58	2,40 1,27	108,05 68,69	12,97 8,24	5,4025
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	м-час	19,2	1,29	100,01 10,58	129,01 13,65	349,93 65,31	451,41 84,25	3,49895
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	38,4	2,57	31,33	80,52	4,05	10,41	0,129269
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>						63 54 392	295 323 1527	
17	ТЕР11-01-039-04	Устройство плитусов: из плиток керамических <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м плитусов		0,64	2696,5	1726	10712,33	6856	3,93639
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	27,14	17,37	9,51	165,24	65,02	1129,4	6,83486
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,06	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	310,52	12,42	4,1183
3	2. 101-1947	Плитки керамические плитусные прямые	м	101	64,64	23,45	1515,81	83,01	5365,77	3,53987
3	3. 402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 (М100)	м3	0,16	0,1024	401,79	41,14	3377,42	345,85	8,40593

		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>						123%*0,9		
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					203	* 0,7	875	
		<i>Всего с НР и СП</i>				123%	124	75%*0,85	648	
						75%	2053	* 0,9	8379	
18	311-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную	1 тонна		4,45	24,93	111	142,12	632	5,70076
<i>Д</i>		Затраты труда рабочих (ср 1,2)	чел.час	0,578	2,57	7,3	18,76	49,9	128,24	6,83562
<i>Д</i>	1. 400051	Автомобиль-самосвал	маш.час	0,29	1,29	85,96	110,89	390,63	503,91	4,54432
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>							99	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					110%		81	
		<i>Всего с НР и СП</i>				70%	111	110%*0,7	812	
19	311-146-2	Мусор строительный с разгрузкой вручную	1 тонна		4,45	20,63	92	117,7	524	5,70528
<i>Д</i>		Затраты труда рабочих (ср 1,2)	чел.час	0,48	2,14	7,3	15,62	49,9	106,79	6,83562
<i>Д</i>	1. 400051	Автомобиль-самосвал	маш.час	0,24	1,07	85,96	91,98	390,63	417,97	4,54432
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>							82	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					110%		67	
		<i>Всего с НР и СП</i>				70%	92	110%*0,7	673	
20	С310-2018-1	Перевозка грузов бортовыми автомобилями грузоподъемностью бт : расстояние перевозки 18 км;класс груза 1;	1 тонна		4,45	99,23	442	142,37	634	1,43475
		<i>НР 110%*0,7 от ФОТ</i>								
		<i>СП 70%*0,9 от ФОТ</i>					110%		110%*0,7	
		<i>Всего с НР и СП</i>				70%	442	70%*0,9	634	
21	МУП Дорожник	Талон на свалку	1 талон		1	560	560	2400	2400	4,28571
22	ТЕРррр21-01-011-01	Подноска грузов на 10 м сверх учтенного расценками расстояния (до 50 м)	50 кг		40	19,06	762	106,48	4259	5,58657
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	2	80	9,53	762,4	53,24	4259,2	5,58657
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>							3279	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					110%		2683	
		<i>Всего с НР и СП</i>				70%	2133	110%*0,7	10221	
Итого прямые затраты по смете								43711	166673	3,81307
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)								9883	66846	6,76374

материалы	32606		97037	2,97605
эксплуатация машин и механизмов	1297		3228	2,48882
Накладные расходы	9274		41513	4,47628
Сметная прибыль	5406		30449	5,63245
Итого по смете:				
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	2 144,00		11 488,00	5,35821
Стены (ремонтно-строительные)	463		2 719,00	5,87257
Малярные работы (ремонтно-строительные)	3 720,00		18 818,00	5,0586
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	6 816,00		39 834,00	5,84419
Отделочные работы	39 465,00		141 130,00	3,57608
Полы (ремонтно-строительные)	392		1 527,00	3,89541
Полы	2 053,00		8 379,00	4,08134
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	645		2 119,00	3,28527
Автомобильные дороги	560		2 400,00	4,28571
Реставрационные работы	2 133,00		10 221,00	4,79184
Итого	58 391,00		238 635,00	4,08685
Коэффициент дефляции 1,029%	601		2 456,00	4,08652
Итого	58 992,00		241 091,00	4,08684
Непредвиденные затраты 2%	1 180,00		4 822,00	4,08644
Итого с непредвиденными	60 172,00		245 913,00	4,08683
Компенсация НДС 18%МАТ+18%(ЭМ-ЗПМ)+0,1712*0,18*НР+0,15*0,18*СП	6 521,00		20 070,00	3,07775
ВСЕГО по смете	66 693,00		265 983,00	3,98817

ООО «А-Стиль», 600901, г.Владимир, мкр. Юрьевец, Строительный проезд, д. 2

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Текущий ремонт операционной офтальмологического отделения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 230,499

тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 60,385

тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 989,53

чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2008 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТЕРр63-07-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки		1,06	857,04	908	4620,84	4898	5,39163
		Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.час	74,3	78,76	7,85	618,27	53,78	4235,71	6,85096
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,35	0,37	20,00 10,58	7,40 3,91	108,05 68,69	39,98 25,42	5,4025
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	м-час	1,64	1,74	100,01 10,58	174,02 18,41	349,93 65,31	608,88 113,64	3,49895
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	3,28	3,48	31,33	109,03	4,05	14,09	0,129269
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					493		2358	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				77%	320	77%*0,7	1969	
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	1721	50%*0,9	9225	
2	ТЕРр53-15-05	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм лицевой поверхности наружных кирпичных стен	100 м2 отремонтиро ванной поверхности стен		0,05	3557,94	178	23346,48	1167	6,5618
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	399	19,95	8,3	165,59	56,88	1134,76	6,85301
	1. 330301	Машины шлифовальные электрические	м-час	48	2,4	5,13	12,31	13,57	32,57	2,64522
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					143		683	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				86%	116	86%*0,7	715	
		<i>Всего с НР и СП</i>				70%	437	70%*0,9	2565	
3	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и	100 м2 расчищенной поверхности		0,53	162,24	86	1107,39	587	6,82563

		масляных красок с: земли и лесов								
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	11,02	7,8	85,96	53,24	586,7	6,82564
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					69		329	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				80%	43	80%*0,7	264	
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	198	50%*0,9	1180	
4	ТЕРр61-02-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности		1,06	3333,49	3533	20583,99	21819	6,17491
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	228,35	242,05	8,85	2142,14	60,6	14668,23	6,84746
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,67	0,71	20,00 10,58	14,20 7,51	108,05 68,69	76,72 48,77	5,4025
3	2. 402-0041	Раствор готовый отделочный цементно-известковый	м3	2,2	2,332	590,16	1376,25	3031,82	7070,2	5,13728
	3. 411-1002	Вода	м3	0,35	0,371	2,41	0,89	10,27	3,81	4,26141
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					1699		8139	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				79%	1075	79%*0,7	6623	
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	6307	50%*0,9	36581	
5	ТЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 поверхности облицовки		1,06	19404,47	20569	64101,73	67948	3,24477
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	262,2	277,93	9,18	2551,4	62,82	17459,56	6,84314
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,05	0,05	89,99 10,06	4,50 0,50	317,41 65,31	15,87 3,27	3,52717

	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,81	0,86	20,00 10,58	17,20 9,10	108,05 68,69	92,92 59,07	5,4025
	3. 101-0631	Опилки древесные	м3	0,1	0,106	90,81	9,63	81,69	8,66	0,899571
	4. 101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0,04	0,0424	424,28	17,99	6171,86	261,69	14,5467
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,53	3	1,59	6,68	3,54	2,22667
3	6. 101-0260	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные с рисунком одноцветные	м2	100	106	120,97	12822,82	310	32860	2,56262
	7. 411-0001	Вода	м3	0,465	0,4929	2,41	1,19	10,27	5,06	4,26141
Д	8. 101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий 'Плюс' (сухая смесь)	т	1,25	1,325	3628,43	4807,67	10990,34	14562,2	3,02895
Д	9. 101-3160-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (белая)	т	0,05	0,053	6207,5	329	50000	2650	8,05477
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105% 55%	2694 1411 24674	105%*0,9 * 0,7 55%*0,85 * 0,9	11601 7380 86929	
6	прайс	Крестики для плитки	уп		11	6,1	67	25	275	4,09836
7	ТЕР15-01-020-07	Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плитчатыми и угловыми плитками: по кирпичу и бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 поверхности облицовки		0,16	27810,05	4450	102675,28	16428	3,61561
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел. час	495,56	79,29	10,21	809,55	69,68	5524,93	6,82468
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,05	0,01	89,99 10,06	0,90 0,10	317,41 65,31	3,17 0,65	3,52717
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,81	0,13	20,00 10,58	2,60 1,38	108,05 68,69	14,05 8,93	5,4025
	3. 101-0631	Опилки древесные	м3	0,085	0,0136	90,81	1,24	81,69	1,11	0,899571
	4. 101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0,04	0,0064	424,28	2,72	6171,86	39,5	14,5467

	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,08	3	0,24	6,68	0,53	2,22667
3	6. 101-1949	Плитки керамические угловые	м	204	32,64	31,24	1019,67	102,61	3349,19	3,28457
3	7. 101-1947	Плитки керамические плитусные прямые	м	51	8,16	23,45	191,35	83,01	677,36	3,53987
3	8. 101-0260	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные с рисунком одноцветные	м2	85	13,6	120,97	1645,19	310	4216	2,56262
	9. 411-0001	Вода	м3	0,44	0,0704	2,41	0,17	10,27	0,72	4,26141
Д	10. 101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий 'Плюс' (сухая смесь)	т	1,25	0,2	3628,43	725,69	10990,34	2198,07	3,02895
Д	11. 101-3160-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (белая)	т	0,05	0,008	6207,5	49,66	50000	400	8,05477
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					853	105%*0,9	3663	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				105%	447	* 0,7	2330	
		<i>Всего с НР и СП</i>				55%	5750	55%*0,85	22421	
8	прайс	Крестики для плитки	уп		2	6,1	12	25	50	4,09836
9	ТЕРр61-04-01	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности		0,06	3004,23	180	21976,1	1319	7,31505
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	229,75	13,79	8,97	123,7	61,34	845,88	6,83835
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,72	0,04	20,00 10,58	0,80 0,42	108,05 68,69	4,32 2,75	5,4025
3	2. 402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 (М100)	м3	2,31	0,1386	401,79	55,69	3377,42	468,11	8,40593
	3. 411-1002	Вода	м3	0,35	0,021	2,41	0,05	10,27	0,22	4,26141
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					98		469	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				79%	62	79%*0,7	382	
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%	340	50%*0,9	2170	
10	ТЕРр62-42-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности		0,83	30,53	25	258,22	214	8,45791
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	3,77	3,13	7,8	24,41	53,24	166,64	6,82564
	1. 101-0488	Купорос медный (марки А)	т	0,001	0,00083	1		57004,77	47,31	57004,8
	2. 411-1002	Вода	м3	0,05	0,0415	2,41	0,1	10,27	0,43	4,26141

		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					19 12 56	80%*0,7 50%*0,9	94 75 383	
11	ИТЕР2.15-04-001-13	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2		0,83	1098,16	911	2396,94	1989	2,05573
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	23,02	19,11	9,62	183,84	65,76	1256,67	6,83576
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,01	20	0,2	108,05 68,69	1,08 0,69	5,4025
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,02	75,4	1,51	310,52	6,21	4,1183
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,166	3	0,5	6,68	1,11	2,22667
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	16,6	43,65	724,59	43,43	720,94	0,99496
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					193 105% 55% 1205	105%*0,9 * 0,7 55%*0,85 * 0,9	832 529 3350	
12	ТЕРр62-08-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,83	1764	1464	8099,21	6722	4,59139
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	90,63	75,22	8,62	648,4	59,14	4448,51	6,86079
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,1	0,08	20,00 10,58	1,60 0,85	108,05 68,69	8,64 5,50	5,4025
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,06	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	310,52	15,53	4,1183
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0111	0,009213	15500,35	142,8	38035,09	350,42	2,45382
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,001992	100,61	0,2	198,5	0,4	1,97296
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0496	0,04117	4210,63	173,35	8991,53	370,18	2,13544
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,1494	3	0,45	6,68	1	2,22667
3	7. 101-1596	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011	0,000913	8500,87	7,76	91380	83,43	10,7495
3	8. 101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0,0232	0,01926	25224,84	485,83	74980	1444,11	2,97247
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					519 80% 50% 2308	80%*0,7 50%*0,9	2495 2005 11222	

13	ТЕРр62-09-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,52	2132,71	1109	10912,12	5674	5,11655
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	140,7	73,16	8,62	630,64	59,14	4326,68	6,86079
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,1	0,05	20,00 10,58	1,00 0,53	108,05 68,69	5,40 3,43	5,4025
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,06	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	310,52	9,32	4,1183
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0087	0,004524	15500,35	70,12	38035,09	172,07	2,45382
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,001248	100,61	0,13	198,5	0,25	1,97296
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0441	0,02293	4210,63	96,55	8991,53	206,18	2,13544
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,0936	3	0,28	6,68	0,63	2,22667
3	7. 101-1596	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011	0,000572	8500,87	4,86	91380	52,27	10,7495
3	8. 101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0,0231	0,01201	25224,84	302,95	74980	900,51	2,97247
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					506		2425	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					80%	316	80%*0,7	1949
		<i>Всего с НР и СП</i>					50%	1931	50%*0,9	10048
14	ТЕРр62-10-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,04	1761,69	70	8283,68	331	4,70212
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	95,76	3,83	8,62	33,01	59,14	226,51	6,86079
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,1		20,00 10,58		108,05 68,69		5,4025
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,06		75,40 10,58		310,52		4,1183
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0097	0,000388	15500,35	6,01	38035,09	14,76	2,45382
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,000096	100,61	0,01	198,5	0,02	1,97296
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0473	0,001892	4210,63	7,97	8991,53	17,01	2,13544
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,0072	3	0,02	6,68	0,05	2,22667
3	7. 101-1596	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011	0,000044	8500,87	0,37	91380	4,02	10,7495
3	8. 101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0,0226	0,000904	25224,84	22,8	74980	67,78	2,97247
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>					26		127	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>					80%	17	80%*0,7	102
		<i>Всего с НР и СП</i>					50%	113	50%*0,9	560
15	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,05	1122,99	56	5500,45	275	4,89804

		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	65,94	3,3	8,74	28,84	59,86	197,54	6,84897
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,01		75,40 10,58		310,52		4,1183
	2. 101-0628	Олифа	т	0,009	0,00045	15500,35	6,98	38035,09	17,12	2,45382
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,005	3	0,02	6,68	0,03	2,22667
3	4. 101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0,0161	0,000805	25224,84	20,31	74980	60,36	2,97247
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>						23		110
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				80%		15	80%*0,7	89
		<i>Всего с НР и СП</i>				50%		94	50%*0,9	474
16	ТЕРр57-02-04	Сбивка бетонного плитуса	100 м2 покрытий		0,08	4107,8	329	13562,75	1085	3,30171
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	111,2	8,9	8,53	75,92	58,4	519,76	6,84642
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,8	0,14	20,00 10,58	2,80 1,48	108,05 68,69	15,13 9,62	5,4025
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	м-час	19,2	1,54	100,01 10,58	154,02 16,29	349,93 65,31	538,89 100,58	3,49895
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	38,4	3,07	31,33	96,18	4,05	12,43	0,129269
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>						75		353
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				80%		64	80%*0,7	386
		<i>Всего с НР и СП</i>				68%		468	68%*0,9	1824
17	ТЕР11-01-039-04	Устройство плитусов: из плиток керамических КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м плитусов		0,42	2696,5	1133	10712,33	4499	3,93639
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	27,14	11,4	9,51	108,45	65,02	741,23	6,83486
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,06	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	310,52	9,32	4,1183
3	2. 101-1947	Плитки керамические плитусные прямые	м	101	42,42	23,45	994,75	83,01	3521,28	3,53987
3	3. 402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 (М100)	м3	0,16	0,0672	401,79	27	3377,42	226,96	8,40593
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>						133	123%*0,9 *	574
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				123%		81	75%*0,85 *	425
		<i>Всего с НР и СП</i>				75%		1347		5498
18	311-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную	1 тонна		4,43	24,93	110	142,12	630	5,70076
Д		Затраты труда рабочих (ср 1,2)	чел.час	0,578	2,56	7,3	18,69	49,9	127,74	6,83562
Д	1. 400051	Автомобиль-самосвал	маш.час	0,29	1,28	85,96	110,03	390,63	500,01	4,54432

		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				110% 70%	110 110	110%*0,7 70%*0,9	99 81 810	
19	311-146-2	Мусор строительный с разгрузкой вручную	1 тонна		4,43	20,63	91	117,7	521	5,70528
Д		Затраты труда рабочих (ср 1,2)	чел.час	0,48	2,13	7,3	15,55	49,9	106,29	6,83562
Д	1. 400051	Автомобиль-самосвал	маш.час	0,24	1,06	85,96	91,12	390,63	414,07	4,54432
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				110% 70%	91	110%*0,7 70%*0,9	82 67 670	
20	С310-2018-1	Перевозка грузов бортовыми автомобилями грузоподъемностью бт : расстояние перевозки 18 км;класс груза 1;	1 тонна		4,43	99,23	440	142,37	631	1,43475
		<i>НР 110%*0,7 от ФОТ</i> <i>СП 70%*0,9 от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				110% 70%	440	110%*0,7 70%*0,9	631	
21	МУП Дорожник	Талон на свалку	1 талон		1	560	560	2400	2400	4,28571
22	ТЕРppp21-01-011-01	Подноска грузов на 10 м сверх учтенного расценками расстояния (до 50 м)	50 кг		32	19,06	610	106,48	3407	5,58657
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	2	64	9,53	609,92	53,24	3407,36	5,58657
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				110% 70%	671 427 1708	110%*0,7 70%*0,9	2623 2146 8176	
Итого прямые затраты по смете								36891	142869	3,87273
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)								8907	60385	6,7795
материалы								26796	79778	2,97724
эксплуатация машин и механизмов								1255	3108	2,47649
Накладные расходы								8213	37055	4,51175
Сметная прибыль								4831	27516	5,69572
Итого по смете:										
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)								1 721,00	9 225,00	5,36026
Стены (ремонтно-строительные)								437	2 565,00	5,86957
Малярные работы (ремонтно-строительные)								4 699,00	23 867,00	5,07917
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								6 646,00	38 751,00	5,83073
Отделочные работы								31 708,00	113 025,00	3,56456
Полы (ремонтно-строительные)								468	1 824,00	3,89744
Полы								1 347,00	5 498,00	4,08166
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных								641	2 109,00	3,29017

конструктивных элементов)				
Автомобильные дороги	560		2 400,00	4,28571
Реставрационные работы	1 708,00		8 176,00	4,78689
Итого	49 935,00		207 440,00	4,1542
Коэффициент дефляции 1,029%			2 135,00	4,1537
Итого	50 449,00		209 575,00	4,1542
Непредвиденные затраты 2%	1 009,00		4 192,00	4,15461
Итого с непредвиденными	51 458,00		213 767,00	4,1542
Компенсация НДС 18%МАТ+18%(ЭМ-ЗПМ)+0,1712*0,18*НР+0,15*0,18*СП	5 421,00		16 732,00	3,08652
ВСЕГО по смете	56 879,00		230 499,00	4,05244

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии

В.А.Гарев

Зам. председателя комиссии

Т.И.Герентьева

Члены комиссии:

М.О.Маслова

Г.П.Некряч

Секретарь комиссии

М.Н.Шибарева

Представитель заказчика:

управление здравоохранения администрации г.Владимира.