

МУЗ Городская поликлиника №2 г.Владимир

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли. МУЗ Городская поликлиника №2 г.Владимир

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 328,021 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 84,680 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 1236,19 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2008 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТЕРр58-14-04	Смена кровли средней сложности: без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 покрытий		0,45	1944,69	875,11	13721,79	6174,8	6,98
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	164,59	74,06	9,07	671,72	71,37	5285,66	7,87
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	2,43	1,09	20,00 10,58	21,80 11,53	118,32 78,96	128,97 86,07	5,92
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,67	0,3	75,40 10,58	22,62 3,17	323,54	97,06	4,29
	3. 101-0782	Поковки строительные	т	0,05	0,02	6400,66	149,78	27100,77	634,16	4,23
	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0	0	5160,53	2,79	28176,27	15,22	5,46
	5. 101-1847	Замазка защитная	кг	0,9	0,41	15,6	6,32	32,43	13,13	2,08

		<i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				83%*0,94 65%	535,61 446,23 1856,95	83%*0,94 65%	4191,4 3491,94 13858,14	
2	101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,5 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Крыши, кровли (ремонтно-строительные)</i>	т		0,29	17028,44	4904,19	31558,15	9088,75	1,85
3	ТЕРр58-20-04	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной до: 1,75 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м		1,81	13714,56	24823,36	32237,45	58349,78	2,29
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	130,21	235,69	8,53	2010,44	67,14	15824,23	7,87
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,35	0,62	20,00 10,58	12,40 6,56	118,32 78,96	73,36 48,96	5,92
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,14	0,25	75,40 10,58	18,85 2,65	323,54	80,89	4,29
	3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0	0	5160,53	18,68	28176,27	102	5,46
	4. 101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.5 мм	т	0,74	1,34	17028,44	22801,08	31558,15	42256,36	1,85
		<i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				83%*0,94 65%	1575,74 1312,78 27711,88	83%*0,94 65%	12384,43 10317,72 81051,93	
4	ТЕРр58-20-05	Смена обделок из листовой стали примыканий к: каменным стенам <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м		0,23	2226,2	512,02	8174,89	1880,23	3,51
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	74,99	17,25	8,53	147,14	67,14	1158,17	7,87
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,06	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	118,32 78,96	1,18 0,79	5,92
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	323,54	3,24	4,29
	3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,01	0	5160,53	11,87	28176,27	64,81	5,46
	4. 101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.5 мм	т	0,09	0,02	17028,44	352,49	31558,15	653,25	1,85
		<i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				83%*0,94 65%	114,96 95,78 722,76	83%*0,94 65%	904,31 753,4 3537,94	

5	ТЕРр61-17-01	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором: гладких толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 отремонтированной поверхности		0,17	3844,44	653,55	28958,92	4923,02	7,5
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел. час	288,37	49,02	9,29	455,4	73,06	3581,4	7,86
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	0,78	0,13	1,7	0,22	4,53	0,59	2,66
	2. 402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	2,2	0,37	590,16	220,72	3584,61	1340,64	6,07
	2. 411-0002	Вода	м3	0,35	0,06	2,41	0,14	1,8	0,11	0,75
6		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>								
						79%*0,94	338,2	79%*0,94	2659,74	
						50%	227,72	50%	1790,83	
							1219,47		9373,59	
	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов (прим.: очистка вручную поверхности кровли от старой краски) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 расчищенной поверхности		14,71	186,58	2744,53	1464,39	21541,13	7,85
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	23,92	351,86	7,8	2744,51	61,22	21540,87	7,85
7		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>								
						80%*0,94	2063,89	80%*0,94	16198,93	
						50%	1372,27	50%	10770,57	
							6180,69		48510,63	
	ИТЕР2.15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (прим.: Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза кровли) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2		14,71	1083,69	15941,09	2239,02	32936,05	1,78
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	21,58	317,49	9,62	3054,25	75,6	24002,24	7,86
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,21	20	4,2	118,32 78,96	24,85 16,58	5,92

Гранд-СМЕТА

	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,42	75,4	31,67	323,54	135,89	4,29
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	2,94	3	8,83	6,68	19,65	2,23
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	294,2	43,65	12841,83	29,75	8752,45	0,68
8		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	2715,74 1429,26 20086,09	105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	21335,92 11228,8 65500,77	
	ТЕРр62-28-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за: 2 раза <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Степенные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 кровли		14,71	1700,72	25017,54	3348,56	49257,37	1,92
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	12,97	190,82	8,74	1667,77	68,83	13134,14	7,88
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	0,12	1,69	1,7	2,87	4,53	7,66	2,66
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,17	75,40 10,58	12,82 1,80	323,54	55	4,29
	3. 101-0628	Олифа	т	0,01	0,09	15500,35	1368,06	38035,09	3356,98	2,45
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	1,47	3	4,41	6,68	9,83	2,23
	5. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,02	0,31	71094,4	21961,06	105837,03	32693,06	1,49
Итого		<i>Всего с НР и СП</i>					27107,95		65701,11	
В							75471,39		184151,13	2,44
							10751,35		84527	7,86
							64591,43		99014,21	1,53
в							128,61		609,92	4,74
Накла							29,01		153,27	5,28
Сметн							8599,72		67551,48	7,86
Итого							5718,86		44920,23	7,85
							35 195,77		107 536,75	3,06
							1 219,47		9 373,59	7,69
							33 288,64		114 211,73	3,43
							20 086,09		65 500,77	3,26
							89 789,97		296 622,84	3,3
							1 266,04		4 182,38	3,3
							91 056,01		300 805,22	3,3
							1 821,12		6 016,10	3,3
НДС							92 877,13		306 821,32	3,3
							12 063,80		21 199,27	1,76
							104 941,00		328 021,00	3,13

Гранд-СМЕТА

Составил
Проверил