

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт здания (ремонт шиферной кровли)

Основание: дефектная ведомость

№ пп		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	3.73227
2.		Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов настенных желобов	100 м	0.8704
3.		Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	100 м	0.8704
4.		Ограждение кровель перилами	100 м	0.8704
5.		Разборка обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	1.761187
6.		Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2	1.761187
7.		Разборка мауэрлатов	100 м2	1.761187
8.		Установка стропил и мауэрлатов	м3	5.179429
9.		Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2	1.761187
10.		Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	100 м2	1.971083
11.		Оштукатуривание поверхности дымовых и вентиляционных труб	100 м2	0.155
12.		Устройство колпаков над шахтами в два канала	шт.	4
13.		Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух	шт.	4
14.		Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.84
15.		Погрузка и вывоз мусора	т	12.33

Составил:

Л.В.Храпай